

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอน หนองปรือ - เนิน
โมก ระหว่าง กม.๗๔+๗๑๐ - กม.๗๕+๗๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗,๐๗๙,๙๐๐.๘๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโต	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวีระตรา จันทนวางกูร	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการ
๗.๕ นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงชนบทโครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโรงเรียนระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หนองปรือ - เฌนโมก ระหว่าง กม.74+710 - กม.75+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	2,840.000	SQ.M.	27.05	76,822.00
2	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 25 CM. DEEP	710.000	CU.M.	146.20	103,802.00
3	COLD MILLING 5 CM. DEEP	18,800.000	SQ.M.	18.40	345,920.00
4	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	2,840.000	SQ.M.	13.88	39,419.20
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	100.000	CU.M.	419.02	41,902.00
6	EARTH EMBANKMENT	290.000	CU.M.	285.64	82,835.60
7	EARTH FILL VERGE	210.000	CU.M.	271.05	56,920.50
8	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	18,800.000	SQ.M.	98.88	1,858,944.00
9	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	284.000	CU.M.	405.17	115,068.28
10	PRIME COAT	18,800.000	SQ.M.	39.87	749,556.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/19/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

ลงชื่อ..... (นายศุภศิรินทร์ อุดมโต) ว.ทล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวีรชรา จันทร์วางกูร) ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวรรณเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	ลงชื่อ..... (นางสาววิริดา ขวัญदार) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
--	---	--	---

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่งภาค กิจกรรรมก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่งภาค

ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หนองปรือ - เนินไม้เกะ ระหว่าง กม.74+710 - กม.75+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	TACK COAT	18,800.000	SQ.M.	19.56	367,728.00
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	18,800.000	SQ.M.	357.60	6,722,880.00
13	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	18,800.000	SQ.M.	467.96	8,797,648.00
14	FULL DEPTH CONCRETE REPAIR 25 CM. THICK	2,800.000	SQ.M.	1,385.95	3,880,660.00
15	CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	2,840.000	SQ.M.	878.62	2,495,280.80
16	CONTRACTION JOINT	285.000	M.	482.73	137,578.05
17	LONGITUDINAL JOINT	1,420.000	M.	133.16	189,087.20
18	EDGE JOINT	20.000	M.	50.35	1,007.00
19	THERMOPLASTIC PAINT	2,845.000	SQ.M.	348.99	992,876.55
20	CURB MARKINGS	140.000	SQ.M.	68.37	9,571.80
21	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	14,393.87	14,393.87

รวมทั้งสิ้น 21 รายการ

27,079,900.85

เป็นเงิน ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแปดสิบห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/19/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายศุภศิรินทร์ คุณไพบ) (นายวีระธรา จันทร์วางกูร)
 วว.พล.14 (นายกรณ วัฒนชัย)
 ประธานกรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 เห็นชอบ
 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ) (นางสาวชรีดา ขวัญถาวร)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ (นายวีระธรา จันทร์วางกูร) กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
 ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการฯ
 ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการฯ
 ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการฯ