

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.๓๔+๙๐๖ - กม.๓๖+๙๓๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙,๖๘๖,๑๐๗.๓๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโท	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวีร์ตรา จันทนวรังกูร	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการ
๗.๕ นางสาวอชิรญาณ กันทะวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างขั้วสายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.34+906 - กม.36+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. DEEP	6,000.000	SQ.M.	11.76	70,560.00
2 REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 30 CM. DEEP	1,800.000	CU.M.	175.80	316,440.00
3 CLEARING AND GRUBBING	12,800.000	SQ.M.	2.13	27,264.00
4 EARTH EXCAVATION	3,710.000	CU.M.	56.65	210,171.50
5 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	110.000	CU.M.	62.30	6,853.00
6 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	5,070.000	CU.M.	301.03	1,526,222.10
7 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	600.000	CU.M.	447.16	268,296.00
8 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	6,000.000	SQ.M.	13.49	80,940.00
9 CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	6,000.000	SQ.M.	987.28	5,923,680.00
10 EXPANSION JOINT	6.000	M.	697.72	4,186.32

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/23/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568


ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณโต) วว.ทล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวีระตรา จันทนวงวรกุล) ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวรเชษฐ์ ป้อมแข็งพิณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	ลงชื่อ..... (นางสาวศิริญาณ์ กันทะวัง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
--	--	--	---

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.34+906 - กม.36+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	CONTRACTION JOINT	603.000	M.	468.55	282,535.65
12	LONGITUDINAL JOINT	4,000.000	M.	129.15	516,600.00
13	DUMMY JOINT	3,980.000	M.	56.16	223,516.80
14	EDGE JOINT	20.000	M.	43.51	870.20
15	FULL DEPTH CONCRETE REPAIR 25 CM. THICK	3,230.000	SQ.M.	1,353.47	4,371,708.10
16	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	4.000	M.	1,838.50	7,354.00
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	4.000	M.	3,061.78	12,247.12
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	112.000	M.	5,240.58	586,944.96
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	3,632.000	M.	4,568.23	16,591,811.36
20	R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER	268.000	EACH	25,548.37	6,846,963.16

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/23/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

<p>ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณใจ) วว.ทล.14 ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายวีระตรา จันทวงกร) ผอ.ขทง.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ.....  (นายวรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นางสาวชिरุญณ์ กันพะวัง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ</p>

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.34+906 - กม.36+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	160.000	M.	1,706.43	273,028.80
22	RETAINING WALL TYPE 1B	1,476.000	M.	1,115.91	1,647,083.16
23	RETAINING WALL TYPE 2A	250.000	M.	4,147.83	1,036,957.50
24	BARRIER CURB	2,274.000	M.	486.66	1,106,664.84
25	BARRIER CURB AND GUTTER	3,900.000	M.	653.39	2,548,221.00
26	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM. (INCLUDE SAND CUSHION)	9,945.000	SQ.M.	466.93	4,643,618.85
27	THERMOPLASTIC PAINT	1,550.000	SQ.M.	337.95	523,822.50
28	CURB MARKINGS	165.000	SQ.M.	72.50	11,962.50
29	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	19,583.93	19,583.92

รวมทั้งสิ้น 29 รายการ

เป็นเงิน สี่สิบเก้าล้านบาทหกแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์

49,686,107.34

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/23/2568 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2568




ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)
ว.พ.ล.14
ประธานกรรมการ

เห็นชอบ



ลงชื่อ.....
(นายวีระตรา จันทนวงจตุร)
ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 1
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ (นายวีระตรา จันทนวงจตุร) กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริญาณ์ กันทะวัง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการ

ผ.ส.ทล.๑๔