




ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการบริการระยะระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
บนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 30 CM. DEEP	1,500.000	CU.M.	205.86	308,790.00
2	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	EACH	9,260.87	9,260.87
3	REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.	31.000	M.	353.40	10,955.40
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGES AT STA.74+194.360	1.000	L.S.	180,797.87	180,797.87
5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION	755.000	SQ.M.	58.50	44,167.50
6	COLD MILLING 5 CM. DEEP	5,000.000	SQ.M.	23.83	119,150.00
7	CLEARING AND GRUBBING	8,600.000	SQ.M.	2.15	18,490.00
8	EARTH EXCAVATION	5,120.000	CU.M.	57.26	293,171.20
9	EARTH EMBANKMENT	1,285.000	CU.M.	309.96	398,298.60
10	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	160.000	CU.M.	299.88	47,980.80

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/21/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568


 (นายสุทัศน์ คุณใจ) วว.พล.14 ประธานกรรมการ	 (นายจิตรรา จันทนวงราษฎร์) ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ	 (นายพรเชษฐ์ ป้อมศรี) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	 (นายเวฬุพัฒน์ พูวัฒนสุวรรณ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
บนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	EARTH FILL VERGE	360.000	CU.M.	295.63	106,426.80
12	SELECTED MATERIAL A	1,420.000	CU.M.	459.22	652,092.40
13	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,060.000	CU.M.	459.22	486,773.20
14	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	1,150.000	CU.M.	505.99	581,888.50
15	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	4,460.000	SQ.M.	13.63	60,789.80
16	CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	11,500.000	SQ.M.	996.35	11,458,025.00
17	EXPANSION JOINT	20.000	M.	628.13	12,562.60
18	CONTRACTION JOINT	1,165.000	M.	479.24	558,314.60
19	LONGITUDINAL JOINT	3,150.000	M.	130.84	412,146.00
20	DUMMY JOINT	780.000	M.	56.77	44,280.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/21/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

 (นายสุทัศน์ คุณใจ) ว.พ.ล.14 ประธานกรรมการ	 (นายวีรตรา จันทวงกรณ์) ผอ.ขพ.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ	 (นายวิชชุ์ ชัยเปี่ยม) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	 (นายวิชชุ์ ชัยเปี่ยม) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....



ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

บนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องเสี้ยว - ท้องไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	EDGE JOINT	45.000	M.	49.46	2,225.70
22	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.74+194.360 (LT.) PLANK GIRDER TYPE SIZE (3X12.00)= 36.00 M. ROADWAY WIDTH 12.00 M.	36.000	M.	166,583.27	5,996,997.72
23	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.74+194.360 (RT.) PLANK GIRDER TYPE SIZE (3X12.00)= 36.00 M. ROADWAY WIDTH 12.00 M.	36.000	M.	166,583.27	5,996,997.72
24	BRIDGE APPROACH SLAB	480.000	SQ.M.	2,530.23	1,214,510.40
25	CONCRETE SLOPE PROTECTION	1,510.000	SQ.M.	631.61	953,731.10
26	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M.	1.000	EACH	25,473.80	25,473.80
27	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	56.000	M.	5,271.54	295,206.24
28	PLAIN CONCRETE HEADWALL	5.000	CU.M.	2,819.35	14,096.75
29	CONCRETE CURB AND GUTTER	720.000	M.	679.29	489,088.80
30	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	790.000	SQ.M.	469.84	371,173.60

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/21/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณศรี) ว.ทล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวีรตรา จันทรวงศ์) ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวรเชษฐ์ ป้อมศรี) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวิชิตน์ พงษ์ทอง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

บนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	7.000	EACH	47,051.93	329,363.51
32	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	9.000	EACH	58,415.60	525,740.40
33	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF ON OUTER BARRIER	4.000	EACH	42,589.00	170,356.00
34	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	3.000	EACH	25,650.72	76,952.16
35	RELOCATION OF EXISTING HIGH MAST	1.000	EACH	243,624.38	243,624.38
36	RELOCATION OF EXISTING FLASHING SIGNALS	2.000	EACH	19,556.04	39,112.08
37	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	1.000	EACH	428.54	428.54
38	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGNS	7.000	EACH	715.04	5,005.28

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/21/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณใจ) (นายวีรดิรา จันทร์วางกูร) (นายวรเชษฐ์ ป้อมเรียงพิณ) (นายเวหาพัฒน์ พูวัฒนเสถียร)

ว.ว.ทล.14 ผ.ช.ท.ชลบุรีที่ 1 บ.บ.ทล.14 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายเวหาพัฒน์ พูวัฒนเสถียร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
บนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
39	RELOCATION OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL	40.000	M.	259.89	10,395.60
40	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS 1 TYPE 2	48.000	M.	1,764.18	84,680.64
41	SIGN PLATE	12.000	SQ.M.	3,294.62	39,535.44
42	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	64.000	M.	477.05	30,531.20
43	FLASHING SIGNALS	5.000	EACH	30,140.97	150,704.85
44	THERMOPLASTIC PAINT	840.000	SQ.M.	342.83	287,977.20
45	CURB MARKINGS	280.000	SQ.M.	56.84	15,915.20
46	REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND	2.000	EACH	125,874.96	251,749.92
47	TRAFFIC SIGNALS AT STA.74+313 VEHICLE ACTUATED SIGNALS (4 PHASE)	1.000	SET	1,176,222.34	1,176,222.34
48	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	280,000.00	280,000.00
49	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	19,795.73	19,795.73
<b>รวมทั้งสิ้น 49 รายการ</b>					<b>34,901,954.04</b>

เป็นเงิน สามสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สพล.14/พ.2/21/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ คุณโต) (นายวีระตรา จันทนชัย) (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ) (นายเวหาพัฒน์ พุวีตนะสุวรรณ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

พ.ศ. ๒๕๖๘