

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.๙+๘๖๔ - กม.๑๐+๖๐๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๙,๘๑๐,๐๘๗.๖๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโท	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสุนทร แก้วศรีใส	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่	กรรมการ
๗.๕ นายเวชาพัฒน์ พุวัฒนะสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายวีร์ตรา จันทนวางกูร)
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน
ผส.ทส.๑๔

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงสร้างค้ำยันทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือข้าง ระหว่าง กม.9+864 - กม.10+608 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 10 CM. DEEP	3,090.000	SQ.M.	21.19	65,477.10
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	1,370.000	M.	95.07	130,245.90
3	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 21 CM. DEEP	645.000	CU.M.	32.36	20,872.20
4	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	1,440.000	M.	144.99	208,785.60
5	REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL	22.000	M.	106.91	2,352.00
6	CLEARING AND GRUBBING	11,075.000	SQ.M.	4.48	49,616.00
7	EARTH EXCAVATION	7,955.000	CU.M.	60.56	481,754.80
8	UNSUITABLE EXCAVATION	50.000	CU.M.	66.61	3,330.50
9	EARTH EMBANKMENT	2,415.000	CU.M.	335.81	810,981.15
10	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	1,755.000	CU.M.	325.91	571,972.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/12/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568




(นายสุทัศน์ คุณเฑาะ)
ว.ทล.14
ประธานกรรมการ



(นายสุนทร แก้วศรีไค)
ผอ.ขท.ระยอง
กรรมการ



(นายกรณ วัฒนชัย)
ว.ทล.14
กรรมการ



(นายวรเชษฐ์ ป้อมเขียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายเวราชัยพัฒน์ พุฒนิมิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน กิจการกรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.9+864 - กม.10+608 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	POROUS BACKFILL	9.000	CU.M.	1,010.80	9,097.20
12	COMPACTED MATERIAL FOR SIDEWALK	705.000	CU.M.	632.11	445,637.55
13	SELECTED MATERIAL A	1,120.000	CU.M.	632.11	707,963.20
14	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,190.000	CU.M.	632.11	752,210.90
15	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	1,820.000	CU.M.	826.62	1,504,448.40
16	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	1,000.000	SQ.M.	13.38	13,380.00
17	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	1,545.000	SQ.M.	17.29	26,713.05
18	PRIME COAT	10,290.000	SQ.M.	42.93	441,749.70
19	TACK COAT	11,360.000	SQ.M.	18.86	214,249.60
20	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	1,930.000	TON	2,884.46	5,567,007.80

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/12/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568


 (นายสุทัศน์ คุณโต)
 วว.ทล.14
 ประธานกรรมการ


 (นายสุนทร แก้วศรีใส)
 ผอ.ขพ.ระยอง
 กรรมการ


 (นายกรณ์ วัฒนชัย)
 วว.ทล.14
 กรรมการ


 (นายวรเชษฐ์ ป้อมแข็งพิมพ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ



 (นายเวหาพัฒน์ พุฒินะสุวรรณ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือข้าง ระหว่าง กม.9+864 - กม.10+608 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK (HIGH EARLY STRENGTH)	21,650.000	SQ.M.	1,171.52	25,363,408.00
22	EXPANSION JOINT	90.000	M.	640.31	57,627.90
23	CONTRACTION JOINT	2,155.000	M.	434.95	937,317.25
24	LONGITUDINAL JOINT	4,690.000	M.	125.58	588,970.20
25	DUMMY JOINT	2,880.000	M.	55.70	160,416.00
26	EDGE JOINT	135.000	M.	48.53	6,551.55
27	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY AT STA. 9+876 FROM 22 M. TO 34 M.	24.000	M.	147,875.51	3,549,012.24
28	CONCRETE PILE SIZE 0.40 X 0.40 M.	400.000	M.	2,903.70	1,161,480.00
29	CONCRETE SLOPE PROTECTION	200.000	SQ.M.	461.46	92,292.00
30	PRECAST BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M.	1,346.000	M.	9,661.88	13,004,890.48

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/12/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568




(นายสุทัศน์ คุณไต่)
จว.พล.14
ประธานกรรมการ




(นายสุนทร แก้วศรีไส)
ผอ.ขท.ระยอง
กรรมการ



(นายกรณ์ วัฒนชัย)
จว.พล.14
กรรมการ



(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายเวราชัยพัฒน์ พุฒินะสุวรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือข้าง ระหว่าง กม.9+864 - กม.10+608 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	24.000	M.	487.68	11,704.32
32	SIGN PLATE	3.000	SQ.M.	9,768.43	29,305.29
33	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	10.000	EACH	846.46	8,464.60
34	W - BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2	24.000	M.	1,720.72	41,297.28
35	R.C. MANHOLE TYPE F FOR BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M. WITH R.C. COVER	94.000	EACH	36,495.49	3,430,576.06
36	R.C. MANHOLE TYPE I FOR BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M. WITH R.C. COVER	4.000	EACH	47,524.67	190,098.68
37	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	80.000	M.	1,815.90	145,272.00
38	REINFORCED CONCRETE HEADWALL (END WALL)	10.000	CU.M.	3,668.76	36,687.60
39	RETAINING WALL TYPE 1B	627.000	M.	1,091.71	684,502.17
40	RETAINING WALL TYPE 2A	7.000	M.	4,000.35	28,002.45

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/12/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568




(นายสุทัศน์ คุณโรจน์)
ว.ทล.14
ประธานกรรมการ



(นายสุนทร แก้วศรีโส)
ผ.ชท.ระยอง
กรรมการ



(นายกรณ วัฒนชัย)
ว.ทล.14
กรรมการ



(นายวรเชษฐ์ ป้อมเที่ยงพัฒน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายเวหาพัฒน์ พุฒินะสุวรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือข้าง ระหว่าง กม.9+864 - กม.10+608 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
41	CONCRETE BARRIER CURB	735.000	M.	242.15	177,980.25
42	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	1,410.000	M.	694.21	978,836.10
43	MOUNTABLE CURB AND GUTTER	1,370.000	M.	736.50	1,009,005.00
44	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM. INCLUDE 5 CM. SAND CUSHION	3,375.000	SQ.M.	464.89	1,569,003.75
45	CONCRETE SIDEWALK 10 CM. THICK	3,900.000	SQ.M.	436.87	1,703,793.00
46	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	10.000	EACH	28,842.63	288,426.30
47	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) DOUBBLE BRACKET	10.000	EACH	29,833.82	298,338.20
48	RELOCATION OF EXISTING HIGH MAST	4.000	EACH	141,192.72	564,770.88


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/12/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568


(นายสุทัตน์ คุณไต่)
ว.พ.ล.14
ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ แก้วศรีใส)
ผ.ชท.ระยอง
กรรมการ


(นายสุนทร แก้วศรีใส)
ผ.ชท.ระยอง
กรรมการ

(นายกรณ วัฒนชัย)
ว.พ.ล.14
กรรมการ


Cchaiyaporn Poonchaisri
ลงชื่อ

(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ


ลงชื่อ

(นายเวชพัฒน์ พูฒนะสุวรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.9+864 - กม.10+608 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น
49	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.10+303	1.000	L.S	1,302,343.19	1,302,343.19
50	THERMOPLASTIC PAINT	820.000	SQ.M.	336.36	275,815.20
51	CURB MARKINGS	955.000	SQ.M.	74.61	71,252.55
52	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S	14,802.39	14,802.39
รวมทั้งสิ้น 52 รายการ					69,810,087.60

เป็นเงิน ทกลิปเกล้าถนนแสดสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทหกสิบสตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/12/2568 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2568



(นายสุทัศน์ คุณโต)
ว.ทล.14
ประธานกรรมการ



(นายสุนทร แก้วศรีโต)
ผอ.ขท.ระยอง
กรรมการ



(นายกรณ์ วัฒนชัย)
ว.ทล.14
กรรมการ (นายวีริศรา ชัยเทพวารังกูร)
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการแทน



(นายวรเชษฐ์ บ่อเยี่ยมพัฒนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายเวชชาพัฒน์ ฟูวัฒนระสุวรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ