




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทรภายใน 44027 โทรสาร.044-246211

ที่ สทล.10.2/ 5๗

วันที่ 13 ม.ค. 2568

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปช.01)

① เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ สทล.10.2/ 163 /2568 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง วงเงิน 1,500,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,516,868.02 บาท ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพิรพงศ์ ใจพุดชา)
ประธานคณะกรรมการ

② คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 1,516,868.02 บาท

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับขำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข

2. ๒๐๕ ตอน-โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๗๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ระดับขำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๑,500,000.00 บาท

4. ดัชนีมาตรฐานโคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

โดยสังเขป อาคารบ้านพักข้าราชการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นเงิน 1,516,868.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พีรพงศ์ ใจพุดซา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 อีร์วัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 กิตติภูมิ กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

กิตติภูมิ กล้าหาญ

13 มกราคม 2568 14:58:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S.	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.360	ลบ.ม.	0.00	0.00	86.00	202.96	202.96	
	- งานทรายรองก้นหลุมฐานราก	.350	ลบ.ม.	470.00	164.50	80.00	28.00	192.50	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมฐานราก	.200	ลบ.ม.	1,294.01	258.80	328.00	65.60	324.40	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักบันไดลอย 20 ต้น	16.000	ต้น	1,099.92	17,598.72	314.00	5,024.00	22,622.72	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	16.000	ต้น	0.00	0.00	138.00	2,208.00	2,208.00	
	- ไม้แบบ	202.640	ตร.ม.	584.79	118,501.84	107.00	21,682.48	140,184.32	
	- ไม้คร่า	60.790	ตร.ม.	56.14	3,412.75	0.00	0.00	3,412.75	
	- ตะปู	50.660	กก.	65.00	3,292.90	0.00	0.00	3,292.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.060	กก.	22.75	6,735.36	3.39	1,003.64	7,739.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.830	กก.	22.00	23,492.26	3.39	3,619.94	27,112.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,409.980	กก.	21.50	30,314.57	2.77	3,905.64	34,220.21	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

13 มกราคม 2568 14:58:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตขอยย DB-16 มม.	743.300	กก.	21.30	15,832.29	2.77	2,058.94	17,891.23	
	- สวดผูกเหล็ก	105.510	กก.	25.83	2,725.32	0.00	0.00	2,725.32	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.200	ตร.ม.	32.00	3,142.40	4.00	392.80	3,535.20	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	29.690	ลบ.ม.	1,354.73	40,221.93	322.00	9,560.18	49,782.11	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	98.200	ตร.ม.	175.00	17,185.00	19.00	1,865.80	19,050.80	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	470.00	1,428.80	86.00	261.44	1,690.24	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	24.45	18,476.86	9.00	6,801.30	25,278.16	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.050	กก.	24.45	19,145.57	9.00	7,047.45	26,193.02	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	28.37	291.64	9.00	92.52	384.16	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	23.55	113.98	9.00	43.56	157.54	
	- แผ่นพอลิ 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	25.65	869.79	9.00	305.19	1,174.98	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	48.000	ตัว	53.28	2,557.44	0.00	0.00	2,557.44	
	- งานทาสีกับสนิมเหล็กโครงสร้าง	159.330	ตร.ม.	45.22	7,204.90	27.00	4,301.91	11,506.81	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

13 มกราคม 2568 14:58:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แป้นเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	160.000	ท่อน	95.00	15,200.00	19.00	3,040.00	18,240.00	
	งานสถาปัตยกรรม	-	-	6,034.94	348,167.62	4,143.32	76,067.35	424,234.97	
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	111.000	ตร.ม.	176.28	19,567.08	57.00	6,327.00	25,894.08	
	- ครอบสันหลังคา	2.000	ม.	132.48	264.96	57.00	114.00	378.96	
	- ครอบสันตะเข้	24.000	ม.	132.48	3,179.52	57.00	1,368.00	4,547.52	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	60.58	242.32	57.00	228.00	470.32	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	69.34	138.68	57.00	114.00	252.68	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนดีทิลลิ่งคา	111.000	ตร.ม.	42.00	4,662.00	19.00	2,109.00	6,771.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	90.00	8,010.00	45.00	4,005.00	12,015.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าพาดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม. #	81.040	ตร.ม.	83.30	6,750.63	71.00	5,753.84	12,504.47	
	- ผ้าพาดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น	21.420	ตร.ม.	123.20	2,638.94	71.00	1,520.82	4,159.76	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม. # - ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม. #	37.620	ตร.ม.	68.85	2,590.13	71.00	2,671.02	5,261.15	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง (ชนิดทอครึ่งแผ่น)	261.780	ม.	93.29	24,421.45	35.00	9,162.30	33,583.75	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	263.180	ตร.ม.	290.34	76,411.68	72.00	18,948.96	95,360.64	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	76.36	38,409.08	67.00	33,701.00	72,110.08	
	- กระเบื้องกึ่งวงจรมังกรามิค ขนาด 16"x 16"	56.690	ตร.ม.	195.66	11,091.96	134.00	7,596.46	18,688.42	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.240	ตร.ม.	288.60	21,714.26	171.00	12,866.04	34,580.30	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

13 มกราคม 2568 14:58:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24,920	ตร.ม.	288.01	7,177.20	122.00	3,040.24	10,217.44	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24,230	ตร.ม.	320.71	7,770.80	122.00	2,956.06	10,726.86	
	- D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	3,698.15	3,698.15	0.00	0.00	3,698.15	
	- D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5,000	ชุด	3,502.53	17,512.65	0.00	0.00	17,512.65	
	- D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	3,612.01	3,612.01	0.00	0.00	3,612.01	
	- D4 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,000	ชุด	2,583.11	7,749.33	0.00	0.00	7,749.33	
	- D5 - ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	7,047.64	7,047.64	0.00	0.00	7,047.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D6 - ประชูด้านเปิดคู่ ขนาด 0.90 x 1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,354.26	2,354.26	0.00	0.00	2,354.26	
	- W1 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.80x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,006.94	12,013.88	0.00	0.00	12,013.88	
	- W2 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง ขนาด 0.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,922.34	5,844.68	0.00	0.00	5,844.68	
	- W3 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,359.25	18,874.00	0.00	0.00	18,874.00	
	- W4 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.05x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,744.97	11,234.91	0.00	0.00	11,234.91	
	- W5 - หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.70 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,767.72	1,767.72	0.00	0.00	1,767.72	
	- W6 - หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.60 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,404.94	2,809.88	0.00	0.00	2,809.88	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7 - หนักต้งงานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง ขนาด 0.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,712.85	5,425.70	0.00	0.00	5,425.70	
	- W8 - หนักต้งงานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,513.46	4,513.46	0.00	0.00	4,513.46	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	29.250	ม.	100.00	2,925.00	38.00	1,111.50	4,036.50	
	- โฉลิมชักโครกนั่งราบ มีลิ้งค์น้ำ	3.000	ชุด	2,700.93	8,102.79	346.00	1,038.00	9,140.79	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	378.51	1,135.53	54.00	162.00	1,297.53	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.000	ชุด	1,170.00	2,340.00	346.00	692.00	3,032.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	794.39	794.39	346.00	346.00	1,140.39	
	- ก๊อกน้ำเย็บอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	685.40	2,056.20	154.00	462.00	2,518.20	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	210.95	632.85	0.00	0.00	632.85	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	554.01	1,662.03	0.00	0.00	1,662.03	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	167.88	503.64	0.00	0.00	503.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สดอปวาง	6.000	ชุด	189.05	1,134.30	27.00	162.00	1,296.30	
	- กอกล้างพื้น	3.000	ชุด	355.77	1,067.31	38.00	114.00	1,181.31	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	368.61	1,105.83	92.00	276.00	1,381.83	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	226.28	678.84	58.00	174.00	852.84	
	- กระเบื้องแกรนิตโรยรูปรี ขนาด 80x100 ซม.	2.000	ชุด	665.47	1,330.94	54.00	108.00	1,438.94	
	- กระเบื้องแกรนิตโรยรูปรีรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	144.53	144.53	54.00	54.00	198.53	
	- ชุดผักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดไม้บัวสายอ่อน	3.000	ชุด	430.66	1,291.98	54.00	162.00	1,453.98	
	- ที่ใส่ถัง (เซรามิก)	3.000	ชุด	420.56	1,261.68	54.00	162.00	1,423.68	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	3.000	ชุด	240.15	720.45	70.00	210.00	930.45	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	87.64	18,521.83	26.00	5,494.84	24,016.67	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	294.100	ตร.ม.	77.50	22,792.75	26.00	7,646.60	30,439.35	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	5.000	แผ่น	427.01	2,135.05	55.89	279.45	2,414.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้เทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	8.000	แผ่น	197.08	1,576.64	55.89	447.12	2,023.76	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	23.010	กก.	28.37	652.79	8.00	184.08	836.87	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11.840	กก.	28.37	335.90	8.00	94.72	430.62	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	23.760	กก.	24.34	578.31	8.00	190.08	768.39	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สี่เหลี่ยมจัตุรัส	2.600	ม.	250.00	650.00	38.00	98.80	748.80	
	- กระดาษเทมเปอร์ หน้า 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	595.62	1,548.61	38.00	98.80	1,647.41	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม.	75.520	กก.	28.37	2,142.50	8.00	604.16	2,746.66	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 มม.	152.300	กก.	28.37	4,320.75	8.00	1,218.40	5,539.15	
	- ทาสีน้ำมัน	15.680	ตร.ม.	82.54	1,294.22	27.00	423.36	1,717.58	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	62,420.01	424,936.60	3,376.78	134,495.65	559,432.25	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

กิตติภูมิ กล้าหาญ

13 มกราคม 2568 14:58:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10,000	เส้น	261.22	2,612.20	92.00	920.00	3,532.20	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6,000	เส้น	101.41	608.46	123.00	738.00	1,346.46	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8,000	เส้น	64.95	519.60	123.00	984.00	1,503.60	
	- ข้อต่อท่อ/ของ อุปกรณ์ชนิดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	LS	2,992.21	2,992.21	897.66	897.66	3,889.87	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7,000	ตัว	726.28	5,083.96	38.00	266.00	5,349.96	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4,000	ตัว	186.13	744.52	38.00	152.00	896.52	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13,000	ตัว	100.00	1,300.00	38.00	494.00	1,794.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3,000	ตัว	83.94	251.82	38.00	114.00	365.82	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3,000	ตัว	115.33	345.99	38.00	114.00	459.99	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,226.28	4,226.28	462.00	462.00	4,688.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,467.15	5,467.15	615.00	615.00	6,082.15	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	1,029.91	7,209.37	308.00	2,156.00	9,365.37	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	625.70	20,648.10	123.00	4,059.00	24,707.10	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	261.22	1,567.32	92.00	552.00	2,119.32	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	24,785.91	24,785.91	7,435.77	7,435.77	32,221.68	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	30.000	ม.	168.22	5,046.60	50.47	1,514.10	6,560.70	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	350.36	1,751.80	105.11	525.55	2,277.35	
	- บ่อดักไขมัน คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,642.34	3,284.68	492.70	985.40	4,270.08	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,248.18	2,248.18	231.00	231.00	2,479.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,204.38	3,204.38	961.31	961.31	4,165.69	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00	4.000	คณ	403.50	1,614.00	138.00	552.00	2,166.00	
	ม.								
	- งานขุดดิน	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	129.00	457.95	457.95	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	470.00	51.70	86.00	9.46	61.16	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.370	ลบ.ม.	1,354.73	501.25	322.00	119.14	620.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	5.390	กก.	22.75	122.62	3.39	18.27	140.89	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	15.390	กก.	22.00	338.58	3.39	52.17	390.75	
	- ผ่าตัดเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. ทหนา 3.2 มม.	1.000	ชุด	923.00	923.00	0.00	0.00	923.00	
	- หมันงอกอุดรูอนุสามัญ (กอสครั้งแผ่น)	.470	ตร.ม.	290.34	136.45	72.00	33.84	170.29	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	ชุด	605.84	605.84	0.00	0.00	605.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าขนส่งวัสดุภัณฑ์และระบบติดตั้ง	-	-	52,733.28	98,191.97	13,055.80	25,419.62	123,611.59	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1,000	ชุด	3,390.00	3,390.00	692.00	692.00	4,082.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5,000	ชุด	93.43	467.15	28.03	140.15	607.30	
	-- ELCB. 1P,20 AT. w/ Enclosure	5,000	ชุด	93.43	467.15	28.03	140.15	607.30	
	-- ELCB. 1P,32 AT. w/ Enclosure	1,000	ชุด	79.56	79.56	28.03	28.03	107.59	
	-- Grounding System	1,000	LS	1,260.00	1,260.00	150.00	150.00	1,410.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	LS	566.39	566.39	169.92	169.92	736.31	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44,000	ม.	119.48	5,257.12	23.00	1,012.00	6,269.12	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11,000	ม.	36.98	406.78	12.00	132.00	538.78	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248,000	ม.	8.55	2,120.40	5.00	1,240.00	3,360.40	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360,000	ม.	5.78	2,080.80	4.00	1,440.00	3,520.80	

กิตติภูมิ ก่อสร้าง

13 มกราคม 2568 14:58:49

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	986.30	986.30	295.89	295.89	1,282.19	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	10.66	852.80	23.00	1,840.00	2,692.80	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	85.28	85.28	25.58	25.58	110.86	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	254.01	1,016.04	127.00	508.00	1,524.04	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	335.04	1,675.20	88.00	440.00	2,115.20	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	218.25	6,984.00	88.00	2,816.00	9,800.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,883.21	1,883.21	115.00	115.00	1,998.21	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	42.34	762.12	69.00	1,242.00	2,004.12	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองขั้ว พร้อมฝา	2.000	จุด	64.23	128.46	69.00	138.00	266.46	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	75.18	2,856.84	69.00	2,622.00	5,478.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟฟ้าดู แบบกันน้ำ	4,000	จุด	78.83	315.32	69.00	276.00	591.32	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1,000	จุด	86.13	86.13	69.00	69.00	155.13	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1,000	จุด	86.13	86.13	69.00	69.00	155.13	
	- กริ่งเสียง	1,000	จุด	254.01	254.01	69.00	69.00	323.01	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	LS	1,346.72	1,346.72	404.01	404.01	1,750.73	
	- โฟล็กเซ็น CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1,000	จุด	728.47	728.47	127.00	127.00	855.47	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,188.99	36,142.98	2,916.49	16,200.73	52,943.11	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,159,621.92	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตงมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการระดับตม (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและสิ่งก่อสร้างอาคารระดับตม (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากกรประปา) Dia. 1/2	1.000	ชุด	2,228.00	สืบจากการประปาเทศบาลนครราชสีมา
2	มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz	1.000	ชุด	2,609.00	สพฐ. 2567
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่า ขูกรายการ				4,837.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ มาตรการนี้ประปร่า (จากการประปร่า) Dia. 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชั้นงานการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โขกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชั้นงานการพิเศษและสิ่งก่อสร้างระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักปฏิบัติการที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ในเมือง โขกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
มาตรการนี้ประปร่า

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มาตรการนี้ประปร่า (จากการประปร่า) Dia. 1/2"	2,228.00	*สืบจากการประปร่าเทศบาลนครราชสีมา **รวมติดตั้ง
	รวมค่าใช้จ่าย	2,228.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,228.00	

หน่วย : บาท

กิตติภูมิ กิตติหาญ

13 มกราคม 2568 14:58:52

หน้า 1 จาก 2

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับงานอาคารพิเศษและงานอาคารระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคราชชัย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) (นครราชสีมา) ในเบื้องต้น / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับงานอาคารพิเศษและงานอาคารระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคราชชัย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
มิเตอร์ไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz	2,609.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	2,609.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,609.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โกลสวาย - แขวงทุ่งหลวงบุรีรัมย์ที่ ๑ ที่ กม.๒๒๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

แบบเลขที่ ๒๐๕ ตอน โกลสวาย - แขวงทุ่งหลวงบุรีรัมย์ที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)	1,159,621.92	1.3039	1,512,031.02	
รวมค่าก่อสร้าง				1,512,031.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,600.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,512,031.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)

สถานที่ก่อสร้าง (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาที่ ๑๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ บริเวณ
ตำบล โขเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

แบบเลขที่ (bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) (นครราชสีมา)
6801

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 10 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
รวมค่าก่อสร้าง				1,512,031.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เหลือ 12,600.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,512,031.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคนทราย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๕+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-บidding) จำนวนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
 ประเภท/งานก่อสร้าง 6801 ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคนทราย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

สรุป	ราคากลาง	1,516,868.02
ราคากลาง (..... หนังสือแนบหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แบบเตรียมพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดคืน)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคนโคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา


แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคนโคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 6801


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568


(พิชิต ใจพิชิต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สิริวัฒน์ พิระพิชิตพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กิติคุณิมี กล้าหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วุฒิชัย บุญสมจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงนทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
สถานที่ก่อสร้าง	(นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โลกสวย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) สำนักงนทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โลกสวย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 6801
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงนทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ๑ ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

