

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานทาง งานสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ งานจ้างเหมืองบดกลบ ระบายน้ำ กำแพงค่ายเรือกรม คุกเงินหรือเงินอื่น เพื่อฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความ -

1) ตรวจสอบแหล่งวัสดุ ราคา เกี่ยวข้อง ลากอกรับ และ รั้วเงินที่ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนตรงตอม 010 2 ตอน  
โศภะ จังกร - รั้วเงินที่ ทาง กม. 51+196 - กม. 52+000 บริเวณถนน 1 แห่ง กบเงินขบประมาณ  
 ถูกต้อง  แก้ไข 15,000,000 บาท

2) ตรวจสอบรายการงาน ชื่อรายการงาน หน่วยนับ  
 ถูกต้อง  แก้ไข

3) ตรวจสอบรายการคำนวณ  
 ถูกต้อง  แก้ไข

- 4) ตรวจสอบต้นทุน Factor F ราคากลาง
- ต้นทุนงานทาง(R) งานสะพานและท่อเหลี่ยม(B)
  - ต้นทุนรวมงานทาง+สะพาน...(บาท)
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษโครงการ(S)
  - ค่าดำเนินการ โดยอ้อม Factor F
  - $Factor F_s = 1 + [S / (ค่าต้นทุน B \times F_B + ต้นทุน R \times F_R)] =$
  - $Factor F_N = Factor F \times Factor F_s$
  - ราคากลางรวม

งานทาง	งานสะพาน
8,644,993.56	2,871,275.50
11,516,269.06	
-	
1.3225	1.2413
-	
-	
14,997,118.13	

ถูกต้อง  แก้ไข

5) อื่นๆ.....

..... ผู้ตรวจสอบ  
 (น.ส. ปิรชรัตน์ คำระนพล.)

..... วพ.พล.16  
 (นายตราวุฒ อินทวิเชียร)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุง

ที่ พ.๑/๖๘/๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.๕๑+๑๙๖ - กม.๕๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผอ.ขท.พัทลุง ผ่าน รอ.ขท.พัทลุง (บ)

ด้วย แขวงทางหลวงพัทลุง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.๕๑+๑๙๖ - กม.๕๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แขวงทางหลวงพัทลุงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.๕๑+๑๙๖ - กม.๕๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(๒) รอ.ขท.พัทลุง (บ)

นางสุรีย์ฯ , นายประกิจฯ

- *เห็นชอบ*

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

*ks*

(นายโกศล อรุณรังษี)

รอ.ขท.พัทลุง (ว) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.พัทลุง

*[Signature]*  
(นางสุรีย์ เหลี่ยมปาน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขุดบ่อกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0102 ตอน

2. โหละจ้งกระ - บันนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาขุดบ่อกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท  
0102 ตอน โหละจ้งกระ - บันนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาขุดบ่อกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,997,118.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส  
7.2 เฉลิมพล เอียด่วน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
7.3 ประกิจ มุสิกพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
(นายโกศล อรุณรังษี)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายประกิจ มุสิกพันธุ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายเฉลิมพล เอียด่วน)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี  
06 มกราคม 2568 09:51:22

เห็นชอบ  
  
(นายไพจิตร แสงทอง)  
ผส.ทล.๑๖

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน ใต้สะพาน - บ้านนา ระหวาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA.51+800	แห่ง	1.000	57,960.00	57,960.00	1.3225	76,652.10	76,652.10
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	267.000	11.40	3,043.80	1.3225	15.07	4,025.42
3	3.1 EDGE CUT OF EXISTING SURFACE ROADWAY 5 CM. THICK	ม.	1,560.000	10.00	15,600.00	1.3225	13.22	20,631.00
4	4. งานดิน (EARTHWORK) 4.1 งานถางป่าและขุดต่อ 4.1.1 CLEARING AND GRUBBING - ขนาดกลาง	ตร.ม.	13,000.000	3.90	50,700.00	1.3225	5.15	67,050.75
5.	งานดิน (EARTHWORK)							

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

หน้า 1 จาก 13

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองกลาง    รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น    เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ    ทางหลวงหมายเลข 4122  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    ตอน ละตะงังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ประมาณงาน 1 แห่ง    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงพิบูลย์ กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 5.1.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	6,028.000	48.43	291,936.04	1.3225	64.04	386,085.41
6	6. งานดิน (EARTHWORK) 6.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 6.1.1 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	600.000	53.28	31,968.00	1.3225	70.46	42,277.68
7	7. งานดิน (EARTHWORK) 7.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 7.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	20.000	53.27	1,065.40	1.3225	70.44	1,408.99
8	8. งานดิน (EARTHWORK) 8.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 8.1.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,127.000	182.95	206,184.65	1.3225	241.95	272,679.19

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เพื่อพื้นที่โครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม 0102 ตอน ใต้สะพาน - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งานดิน (EARTHWORK) 9.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 9.1.1 POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	15.000	899.29	13,489.35	1.3225	1,189.31	17,839.66
10	10. งานดิน (EARTHWORK) 10.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 10.1.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	450.000	219.07	98,581.50	1.3225	289.72	130,374.03
11	11. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 11.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 11.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	400.000	223.87	89,548.00	1.3225	296.06	118,427.23
12	12. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 12.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 12.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	520.000	722.67	375,788.40	1.3225	955.73	496,980.15

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

หน้า 3 จาก 13

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ตอนควบคุม 0102 ตอน ใต้ระงังกระ - บ้านนา ระหวาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงพัตลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 13.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 13.1.1 PRIME COAT.	ตร.ม.	3,200.000	37.37	119,584.00	1.3225	49.42	158,149.84
14	14. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 14.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 14.1.1 TACK COAT.	ตร.ม.	9,500.000	16.44	156,180.00	1.3225	21.74	206,548.05
15	15. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 15.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 15.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE, 16. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 16.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตัน	50.000	2,395.00	119,750.00	1.3225	3,167.38	158,369.37

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองบดกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต้นทุนควบคุม 0102 ตอน ไท่ละงังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	16.1.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK 17. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 17.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,200.000	285.50	913,600.00	1.3225	377.57	1,208,236.00
17	17.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 18. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	9,500.000	285.00	2,707,500.00	1.3225	376.91	3,580,668.75
18	18.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 18.1.1 สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE) 18.1.1.1 NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 51+806.62 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW=300 (RT.) SPAN (1x5.00)+(2x6.00)+(1x5.00) = 22.00 M. (พร้อมทำทางเบี่ยงชั่วคราว)	แห่ง	1.000	2,135,122.00	2,135,122.00	1.2413	2,650,326.93	2,650,326.93

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม 0102 ตอน ใต้สะพาน - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 19.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 19.1.1 BRIDGE APPROACH SLAB ( 0.30 M. THICK )	ตร.ม.	240.000	3,135.95	752,628.00	1.3225	4,147.29	995,350.53
20	20. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 20.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 20.1.1 PC. PILE DRIVEN PILE SIZE 0.40 M. X 0.40 M.	ม.	450.000	1,617.71	727,969.50	1.2413	2,008.06	903,628.54
21	21. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 21.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 21.1.1 BRIDGE SIGN STA. 51+806.62 (L.T. & RT.)	ชุด	1.000	8,184.00	8,184.00	1.2413	10,158.79	10,158.79
22.	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน เหนือจังหวัดกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22.1 R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2 / 23. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม.	30.000	2,490.69	74,720.70	1.3225	3,293.93	98,818.12
23	23.1 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2 / 24. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 24.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 24.1.1	ม.	13.000	3,892.44	50,601.72	1.3225	5,147.75	66,920.77
24	กำหนดค่าสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 24.1.1.1 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE. 25. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	5.902	2,848.56	16,812.20	1.3225	3,767.22	22,234.13

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

หน้า 7 จาก 13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม 0102 ตอน ใต้จังหวัด - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	25.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 25.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 25.1.1.1 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE. 26. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 26.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 26.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 26.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II, 27. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	7.468	3.065.22	22,891.06	1.3225	4,053.75	30,273.42
26		ตร.ม.	1,000.000	338.55	338,550.00	1.3225	447.73	447,732.37

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน เติชะงังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงที่ 12/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	27.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 27.1.1 GABION SIZE 2 ม. X 1 ม. X 1 ม. (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 28. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 28.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ลบ.ม.	510.000	1,641.33	837,078.30	1.3225	2,170.65	1,107,036.05
28	28.1.1 GABION SIZE 1.5 ม. X 1 ม. X 1 ม. (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 29. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 29.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ลบ.ม.	255.000	1,651.33	421,089.15	1.3225	2,183.88	556,890.40
29	29.1.1 RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 30. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	204.000	1,526.80	311,467.20	1.3225	2,019.19	411,915.37

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอญควบคุม 0102 ตอน หละงังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชวงทางหลวงที่คลุม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	30.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 30.1.1 NON-WOVEN GEOTEXTILE W=>200 G/SQ.M. (MIN.) 31. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 31.1 งานแ่งกันจราจร (GUARDRAIL)	ตร.ม.	935.000	49.50	46,282.50	1.3225	65.46	61,208.60
31	31.1.1 W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I/ 32. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 32.1 เครื่องหมายและหลัักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	ม.	48.000	1,362.15	65,383.20	1.3225	1,801.44	86,469.28
32	32.1.1 CONCRETE GUIDE POST 33. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 33.1 เครื่องหมายและหลัักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	แห่ง	25.000	584.78	14,619.50	1.3225	773.37	19,334.28
33	33.1.1 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINT FACING	แห่ง	1.000	1,937.88	1,937.88	1.3225	2,562.84	2,562.84

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง      รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น      เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ      ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ช่วงทางหลวง      ตอน      โครงการ      -      บ้านนา      ระหว่าง      กม.51+196 -      กม.52+000      ประมาณงาน 1      แห่ง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ช่วงทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	34. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 34.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 34.1.1 REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	แห่ง	14.000	80.00	1,120.00	1.3225	105.80	1,481.20
35	35. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 35.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 35.1.1 REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER	แห่ง	8.000	80.00	640.00	1.3225	105.80	846.40
	36.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 36.1.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) (DWG.NO.MD-601)							

โกศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568 09:51:37



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมืองบดกลบ รอยการเดินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122  
ตอนควบคุม 0102 ตอน ไหละจิงกระ - บ้านนา ระหวาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

  
( โทศล อรุณรังษี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เอลิมพล เอียดวน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ประกิจ มุสิกพันธุ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โทศล อรุณรังษี

06 มกราคม 2568