

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3
2. กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ที่
 หน่วยงานเจ้าขอโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานี 1 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด -
 อุดรธานี ที่ กม.443+800(ด้านซ้ายทาง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2568 เป็นเงิน 1,195,508.06 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 จักรกริช แก้วแสงอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงานอาวุโส
 - 7.2 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 1
 - 7.3 ศิวชาติ อุทาพิทย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.4 ธนากร วิเชียรนิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย ฐานรากแบบฐานแผ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนสูง	ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับฯ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพักอาศัย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					359,612.90	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					444,045.67	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,674.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,379.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริช แก้วแสงอ่อน

16 มกราคม 2568 16:06:30

กลุ่มงาน/งาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย ฐานรากแบบฐานแผ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสูง ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3+6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					48,045.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								916,379.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,379.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริช แก้วแสงอ่อน

16 มกราคม 2568 16:06:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทราयरอกกันฐานราก	1.290	ลบ.ม.	364.49	470.19	104.00	134.16	604.35	
	- งานคอนกรีตหยาบรอกกันหลุมรอกกันฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,183.93	1,219.44	426.00	438.78	1,658.22	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	155.02	29,739.03	139.00	26,665.76	56,404.79	
	- ไม้เคร่า	57.550	ตร.ม.	35.74	2,056.83	0.00	0.00	2,056.83	
	- ตะปู	47.960	กก.	51.41	2,465.62	0.00	0.00	2,465.62	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	27.97	6,763.42	4.40	1,063.96	7,827.38	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	27.76	23,828.62	4.40	3,776.87	27,605.49	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อม้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	25.09	28,527.33	4.40	5,002.80	33,530.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวซ้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	24.67	15,122.21	4.40	2,697.11	17,819.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	51.40	4,395.21	0.00	0.00	4,395.21	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	30.84	2,032.35	5.00	329.50	2,361.85	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ	29.180	ลบ.ม.	2,266.36	66,132.38	327.00	9,541.86	75,674.24	
	- งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	65.900	ตร.ม.	241.50	15,914.85	25.00	1,647.50	17,562.35	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	364.49	1,108.04	112.00	340.48	1,448.52	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	33.86	1,900.22	10.00	561.20	2,461.42	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	34.63	1,249.45	10.00	360.80	1,610.25	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	33.01	32,154.05	10.00	9,740.70	41,894.75	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	30.26	796.74	10.00	263.30	1,060.04	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	24.67	253.60	10.00	102.80	356.40	

จักรกริช แก้วแสงอ่อน

16 มกราคม 2568 16:06:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	26.59	128.69	10.00	48.40	177.09	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	60.00	1,808.40	0.00	0.00	1,808.40	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	60.00	169.80	0.00	0.00	169.80	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	42.32	1,523.52	0.00	0.00	1,523.52	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	ตร.ม.	58.20	7,397.22	35.00	4,448.50	11,845.72	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	105.20	12,203.20	17.34	2,011.44	14,214.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,401.91	259,977.93	31,384.94	99,634.97	359,612.90	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	17.67	15,637.95	9.00	7,965.00	23,602.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	38.71	116.13	22.50	67.50	183.63	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	39.10	2,541.50	22.50	1,462.50	4,004.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	37.38	149.52	22.50	90.00	239.52	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	62.00	124.00	22.50	45.00	169.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	48.00	3,861.12	18.00	1,447.92	5,309.04	
	- เเชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	180.00	6,156.00	31.50	1,077.30	7,233.30	
	- แผ่นใสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	3,000.00	3,000.00	180.00	180.00	3,180.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	121.38	7,355.62	45.00	2,727.00	10,082.62	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	121.38	3,424.12	45.00	1,269.45	4,693.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	155.08	5,320.79	45.00	1,543.95	6,864.74	
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	79.56	15,020.92	41.40	7,816.32	22,837.24	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	219.64	46,170.52	94.00	19,759.74	65,930.26	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	61.42	24,607.92	87.00	34,856.55	59,464.47	
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	263.80	12,314.18	162.90	7,604.17	19,918.35	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	340.03	20,894.84	110.00	6,759.50	27,654.34	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	293.29	4,328.96	184.00	2,715.84	7,044.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	293.29	8,349.96	184.00	5,238.48	13,588.44	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	20,681.08	20,681.08	0.00	0.00	20,681.08	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,852.09	5,852.09	0.00	0.00	5,852.09	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	95.00	2,508.00	20.00	528.00	3,036.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,336.45	4,672.90	450.00	900.00	5,572.90	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	300.60	601.20	70.00	140.00	741.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	845.50	845.50	450.00	450.00	1,295.50	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	794.39	794.39	450.00	450.00	1,244.39	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,369.83	2,739.66	0.00	0.00	2,739.66	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	472.50	945.00	0.00	0.00	945.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	697.50	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	164.25	328.50	35.00	70.00	398.50	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	139.50	837.00	35.00	210.00	1,047.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	84.11	168.22	25.00	50.00	218.22	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	126.17	252.34	70.00	140.00	392.34	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	171.00	855.00	75.00	375.00	1,230.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	765.00	765.00	70.00	70.00	835.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	656.10	656.10	70.00	70.00	726.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	1,147.50	2,295.00	70.00	140.00	2,435.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	126.17	252.34	70.00	140.00	392.34	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	548.10	1,096.20	70.00	140.00	1,236.20	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	47.80	9,326.73	34.00	6,634.08	15,960.81	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	47.80	12,695.68	30.00	7,968.00	20,663.68	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	587.28	2,936.40	90.00	450.00	3,386.40	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	289.40	2,025.80	90.00	630.00	2,655.80	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	20.47	456.27	10.00	222.90	679.17	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	20.63	236.62	10.00	114.70	351.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	24.80	1,674.00	10.00	675.00	2,349.00	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	149.86	1,624.48	0.00	0.00	1,624.48	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	158.83	3,621.32	0.00	0.00	3,621.32	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	58.20	274.70	35.00	165.20	439.90	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	65,749.64	320,686.57	3,665.80	123,359.10	444,045.67	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	218.69	1,749.52	40.00	320.00	2,069.52	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	91.13	455.65	30.00	150.00	605.65	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	66.82	267.28	30.00	120.00	387.28	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	537.08	537.08	0.00	0.00	537.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	135.00	1,080.00	20.00	160.00	1,240.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	213.21	426.42	20.00	40.00	466.42	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	95.00	855.00	50.00	450.00	1,305.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	84.11	252.33	25.00	75.00	327.33	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	84.11	168.22	25.00	50.00	218.22	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,450.56	4,450.56	300.00	300.00	4,750.56	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- มาตรการน้ำประปา (จากการประปา)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	905.08	2,715.24	100.00	300.00	3,015.24	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	218.69	7,435.46	40.00	1,360.00	8,795.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	91.13	637.91	30.00	210.00	847.91	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	537.08	537.08	0.00	0.00	537.08	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	30.00	930.00	100.00	3,100.00	4,030.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,400.00	8,400.00	300.00	1,800.00	10,200.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,100.00	4,200.00	300.00	600.00	4,800.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	ใบ	2,495.33	2,495.33	500.00	500.00	2,995.33	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	500.00	500.00	4,200.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	360.00	1,440.00	155.00	620.00	2,060.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราหยาบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	364.49	40.09	112.00	12.32	52.41	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	2,266.36	838.55	419.00	155.03	993.58	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	27.97	150.75	4.40	23.72	174.47	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	27.76	426.94	4.40	67.67	494.61	
	- ฝ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	329.11	154.68	41.40	19.46	174.14	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,328.71	52,844.09	3,758.20	11,830.80	64,674.89	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	81.00	405.00	28.00	140.00	545.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	81.00	405.00	28.00	140.00	545.00	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	94.50	94.50	28.00	28.00	122.50	
	-- Grounding System	1.000	L.S	1,170.00	1,170.00	390.00	390.00	1,560.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	112.50	4,950.00	30.00	1,320.00	6,270.00	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	35.10	386.10	16.00	176.00	562.10	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	8.10	2,008.80	7.00	1,736.00	3,744.80	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	6.48	2,332.80	5.00	1,800.00	4,132.80	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	13.50	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	435.49	435.49	0.00	0.00	435.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด"	4.000	ชุด	373.50	1,494.00	115.00	460.00	1,954.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	395.10	1,975.50	115.00	575.00	2,550.50	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	157.50	5,040.00	115.00	3,680.00	8,720.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,798.20	1,798.20	200.00	200.00	1,998.20	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	23.40	421.20	70.00	1,260.00	1,681.20	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	72.00	144.00	70.00	140.00	284.00	
	- ปลั๊กไฟคู้ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	45.00	1,710.00	45.00	1,710.00	3,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	69.30	277.20	40.00	160.00	437.20	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	84.60	84.60	40.00	40.00	124.60	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	39.60	39.60	40.00	40.00	79.60	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	207.00	207.00	40.00	40.00	247.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	137.70	137.70	40.00	40.00	177.70	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,846.87	1,846.87	300.00	300.00	2,146.87	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,264.44	33,420.56	2,012.00	14,625.00	48,045.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								916,379.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสูง ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำับกร 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริช แก้วแสงอ่อน

16 มกราคม 2568 16:06:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย ฐานรากแบบฐานแผ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนคุ่ม 0601 ตอน โนนสะอาด - ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	อุดรธานี ที่ กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพักอาศัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย ฐานรากแบบฐานแผ่	916,379.02	1.3046	1,195,508.06	
รวมค่าก่อสร้าง				1,195,508.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,283.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,195,508.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย ฐานรากแบบฐานแผ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กลองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด - ดาบลี ไนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	อุดรธานี ที่ กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพักอาศัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,195,508.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,283.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,195,508.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริช แก้วแสงอ่อน

16 มกราคม 2568 16:06:32

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี		
แบบเลขที่	อุดรธานี ที่ กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

จักรกริช แก้วแสงอ่อน
(จักรกริช แก้วแสงอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญปาน เคนคำภา
(บุญปาน เคนคำภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวนาถ อุทาธิพย์
(ศิวนาถ อุทาธิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร วิเชียรณิตย์
(ธนากร วิเชียรณิตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพักอาศัย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย ฐานรากแบบฐานแผ่ จำนวน 1.000 หลังละ 1,195,508.06 บาท	1,195,508.06	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทหกสตางค์))	1,195,508.06	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน		
สถานที่ก่อสร้าง	โนนสะอาด - อุดรธานี ตำบลโนนสูง	กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง)	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

จักรกริช แก้วแสงอ่อน
(จักรกริช แก้วแสงอ่อน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญปาน เคนคำภา
(บุญปาน เคนคำภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวนชาติ อุทาธิพย์
(ศิวนชาติ อุทาธิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร วิเชียรนิത്യ์
(ธนากร วิเชียรนิത്യ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน		
สถานที่ก่อสร้าง	โนนสะอาด - อุดรธานี ตำบลโนนสูง	กม.443+800 (ด้านซ้ายทาง)	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

