

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.6+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรี 2 / กรมทางหลวง
เนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 8,491,229.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัทรพล สีดอกบวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 ปกรณ์ ไฉยว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๒

พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์

16 มกราคม 2568 10:27:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เป็นผาสข - มาบเียง ที่ กม.6+000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรรมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	45.000	55.40	2,493.00	1.3466	74.60	3,357.07
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	250.000	1.76	440.00	1.3466	2.37	592.50
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	35.000	60.10	2,103.50	1.3466	80.93	2,852.57
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	155.000	272.36	42,215.80	1.3466	366.75	56,847.79
5	5. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	300.000	264.12	79,236.00	1.3466	355.66	106,699.19
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	80.000	375.05	30,004.00	1.3466	505.04	40,403.38
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	80.000	375.05	30,004.00	1.3466	505.04	40,403.38
8	8. CEMENT CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	400.000	825.37	330,148.00	1.3466	1,111.44	444,577.29
9	9. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	40.000	350.27	14,010.80	1.3466	471.67	18,866.94
10	10. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	160.000	99.91	15,985.60	1.3466	134.53	21,526.20
11	11. CONTRACTION JOINT	เมตร	40.000	568.48	22,739.20	1.3466	765.51	30,620.60
12	12. DUMMY JOINT	เมตร	170.000	46.37	7,882.90	1.3466	62.44	10,615.11

พริพัจน์ พงษ์พันธ์

16 มกราคม 2568 10:27:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเพื่องานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เป็นผาสุข - มาบเียง ที่ กม.6+000
 หน่วยขาย/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 : แขวงทางหลวงชลบุรี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. R.C. PIPE CULVERT DIA.1.2 M. CLASS III	ม.	147.000	3,604.74	529,896.78	1.3466	4,854.14	713,559.00
14	14. R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C.COVER	แห่ง	9.000	24,350.91	219,158.19	1.3466	32,790.93	295,118.41
15	15. R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLETS	ม.	35.000	1,535.39	53,738.65	1.3466	2,067.55	72,364.46
16	16. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	450.000	283.04	127,368.00	1.3466	381.14	171,513.74
17	17. PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C (STEEL TRUSS 25 < SPAN < 30) AT STA.6+000 (APPROX.)	แห่ง	1.000	2,619,240.72	2,619,240.72	1.2676	3,320,149.53	3,320,149.53
18	18. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	180.000	581.27	104,628.60	1.3466	782.73	140,892.87
19	19. CONCRETE CURB	ม.	170.000	269.32	45,784.40	1.3466	362.66	61,653.27
20	20. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	แห่ง	4.000	28,103.88	112,415.52	1.3466	37,844.68	151,378.73
21	21. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	ตร.ม.	1,000.000	337.74	337,740.00	1.3466	454.80	454,800.68

พรวิวัฒน์ พงษ์พันธ์

16 มกราคม 2568 10:27:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด ทิ้งคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เป็นมาสุข - มาบเียง ที่ กม.6+000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM.THICKNESS ; CLASS "I", TYPE "II"	ม.	740.000	1,443.19	1,067,960.60	1.3466	1,943.39	1,438,115.74
23	23. CURB MARKING	ตร.ม.	70.000	47.95	3,356.50	1.3466	64.56	4,519.86
24	24. BARRIER MARKING	ตร.ม.	105.000	47.95	5,034.75	1.3466	64.56	6,779.79
25	25. REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE C : LARGE TYPE ON GROUND	แห่ง	2.000	323,367.85	646,735.70	1.3466	435,447.14	870,894.29
26	26. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,020.54	9,020.54	1.3466	12,147.05	12,147.05
							รวมราคากลาง	8,491,229.44

พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ุ

16 มกราคม 2568 10:27:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เป็นผาสุข - มาบเตี๋ยง ที่ กม.6+000
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


(ภัทรพล สีตอกบวบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปกรณ์ ไยยาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชาติพงษ์ รัตนเภาเส)
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2