

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก).....
จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ ผู้ใช้รถบรรทุกได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเข้าชั่งน้ำหนัก.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๔๙๖,๖๑๓.๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ค่างานก่อสร้างทาง.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ๗.๑ นายศิริพงษ์..... | เย็นใจ..... | วิศวกรโยธาชำนาญการ..... | ประธานกรรมการฯ..... |
| ๗.๒ นายเอกรินทร์..... | สายฝน..... | นายช่างโยธาชำนาญงาน..... | กรรมการ..... |
| ๗.๓ นายปิยวรรณ..... | เครือระยา..... | นายช่างโยธาชำนาญงาน..... | กรรมการ..... |
| ๗.๔ นายลัคน์วุฒิ..... | จินสันเทียะ..... | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... | กรรมการและเลขานุการ..... |
| ๗.๕ นายธนภัทร..... | ปาระเคน..... | พนักงานโยธา..... | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ..... |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำท่าหนอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำท่ากษานพาทนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำท่ากษานพาทนะ (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ทินลาด - โนนสะอาด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำท่ากษานพาทนะ กรมทางหลวง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท


รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	1,165.00	124.95	145,566.75	1.3616	170.13	198,201.45	
2 EARTH WORK								
2.2 ROADWAY EXCAVATION								
2.2(1) EARTH EXCAVATION	C.U.M.	325.00	52.48	17,056.00	1.3616	71.46	23,224.50	
2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	25.00	59.17	1,479.25	1.3616	80.56	2,014.00	
3 SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1 SUBBASES								
3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	175.00	379.25	66,368.75	1.3616	516.39	90,368.25	
3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT								
3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	175.00	1,121.49	196,260.75	1.3616	1,527.02	267,228.50	
3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,165.00	11.24	13,094.60	1.3616	15.30	17,824.50	
4 SURFACE COURSES								
4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRPC.)								
4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK<0<W<5.10 M.	SQ.M.	1,165.00	960.59	1,119,087.35	1.3616	1,307.94	1,523,750.10	
4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	110.00	376.71	41,438.10	1.3616	512.93	56,422.30	
4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	250.00	103.35	25,837.50	1.3616	140.72	35,180.00	
4.7(8) DUMMY JOINT	M.	240.00	46.62	11,188.80	1.3616	63.48	15,235.20	


(นายศิริพงษ์ เจริญใจ)
ประธานกรรมการฯ


(นายเอกกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ


(นายปวิชรธร เศรษฐะยา)
กรรมการฯ


(นายดิศณุวุฒิ จินสันเทียะ)
กรรมการฯ


(นายธนภัทร ปาระคน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
6 MISCELLANEOUS								
6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	140.00	316.24	44,273.60	1.3616	430.59	60,282.60	
6.15(1.2) WHITE	LS.	1.00	5,617.22	5,617.22	1.3616	7,648.41	7,648.41	
8 งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	EACH	15.00	6,515.00	97,725.00	1.3616	8,870.82	133,062.30	
9 โคมไฟฟ้า 250 WHPS พร้อมอุปกรณ์	EACH	2.00	24,299.07	48,598.14	1.3616	33,085.61	66,171.22	
10 เสาค้ำยันไฟกระพริบล้างงานแสงอาทิตย์สี่เหลี่ยม								
		รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		1,833,591.81		รวมค่างานทั้งหมด	2,496,613.33	
						ปรับลดยอด	0.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,496,613.33	

 (นายศิริพงษ์ เสินใจ) ประธานกรรมการฯ

 (นายเอกรินทร์ สายฝน) กรรมการฯ

 (นายปวีรธร เคียรยะยา) กรรมการฯ

 (นายสันติ จินสันเทียะ) กรรมการฯ

 (นายธนภัทร ปารณเดนม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ