

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า)  
จ.สกลนคร.๑.แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่าง  
ต่อเนื่องและ ผู้ใช้รถบรรทุกได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเข้าชั่งน้ำหนัก.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๔๖๑,๗๖๗.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- ค่างานก่อสร้างทาง.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                  |             |                       |                            |
|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายศิริพงษ์  | เย็นใจ      | วิศวกรโยธาชำนาญการ    | ประธานกรรมการฯ             |
| ๗.๒ นายเอกรินทร์ | สายฝน       | นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการ                    |
| ๗.๓ นายปิยวรรณ   | เครือระยา   | นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการ                    |
| ๗.๔ นายลัคน์วุฒิ | จินสันเทียะ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๗.๕ นายศุภณัฐ    | พงษ์นิล     | พนักงานโยธา           | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.สกลนคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.สกลนคร 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนท่าแร่ - โคกอีสามชัย กม. 171+800  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท


รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	1,250.00	124.95	156,187.50	1.3616	170.13	212,662.50	
2 EARTH WORK 2.2 ROADWAY EXCAVATION 2.2(1) EARTH EXCAVATION 2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M. C.U.M.	350.00 160.00	52.48 59.17	18,368.00 9,467.20	1.3616 1.3616	71.46 80.56	25,011.00 12,889.60	
3 SUBBASE AND BASE COURSES 3.1 SUBBASES 3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE 3.3 SHOULDER 3.3(3) VERGE	C.U.M. C.U.M.	200.00 30.00	240.49 148.25	48,098.00 4,447.50	1.3616 1.3616	327.45 201.86	65,490.00 6,055.80	
3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT 3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	187.00	1,105.39	206,707.93	1.3616	1,505.10	281,453.70	
3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK 3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,250.00	11.24	14,050.00	1.3616	15.30	19,125.00	

  
 (นายศิริพงษ์ เอ็นนิต)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายลลิตนุวัติ จินสันเทียะ)  
 กรรมการฯ

  
 - ลากี้ -  
 (นายศุภณัฐ พงษ์นิล)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.สกลนคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.สกลนคร 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนท่าแร่ - ไซค์อำนวยการ กม. 171+800  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)	SQ.M.	1,250.00	958.74	1,198,425.00	1.3616	1,305.42	1,631,775.00	
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK.O<W<5.10 M.	M.	115.00	376.71	43,321.65	1.3616	512.93	58,986.95	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	250.00	105.79	26,447.50	1.3616	144.04	36,010.00	
6	MISCELLANEOUS								
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	90.00	316.24	28,461.60	1.3616	430.59	38,753.10	
	6.15(1.2) WHITE	LS.	1.00	5,422.78	5,422.78	1.3616	7,383.66	7,383.66	
8	งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง บ้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	EACH	2.00	24,299.07	48,598.14	1.3616	33,085.61	66,171.22	
9	เสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง								
				รวมค่างานต้นท่อนทั้งหมด	1,759,404.66			รวมค่างานทั้งหมด	
							ปรับลดยอด	0.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,461,767.53

  
 (นายศิริพงษ์ เสนโใจ)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยวรรณ เครือระชา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายสัถน์วุฒิ จินสันเทียะ)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศุภณัฐ พงษ์สิต)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ