

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างงานขยายทางจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นเงิน 19,994,299.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1

7.2 ภูวดล พลสีนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สำเริง นวลศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.สตูล(ว)

7.4 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

21 มกราคม 2568 08:59:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม 1+050 - กม 2+125 ระยะทาง 1.075 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	9,570.000	19.99	191,304.30	1.3207	26.40	252,655.58
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	15,180.000	3.90	59,202.00	1.3207	5.15	78,188.08
3	2.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,485.000	48.43	71,918.55	1.3207	63.96	94,982.82
4	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	100.000	53.27	5,327.00	1.3207	70.35	7,035.36
5	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	100.000	53.27	5,327.00	1.3207	70.35	7,035.36
	2.3 งานดินคั่นทาง (EMBANKMENT)							

อภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

20 มกราคม 2568 10:31:52

หน้า 1 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราค่าจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสถล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม	1,610.000	364.31	586,539.10	1.3207	481.14	774,642.18
7	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	765.000	398.51	304,860.15	1.3207	526.31	402,628.80
8	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	765.000	401.71	307,308.15	1.3207	530.53	405,861.87
9	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม	3,055.000	1,058.41	3,233,442.55	1.3207	1,397.84	4,270,407.57
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

20 มกราคม 2568 10:31:52

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม 1+050 - กม 2+125 ระยะทาง 1.075 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,390.000	37.46	501,589.40	1.3207	49.47	662,449.12
11	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	13,800.000	16.47	227,286.00	1.3207	21.75	300,176.62
12	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตัน	10.000	2,564.94	25,649.40	1.3207	3,387.51	33,875.16
13	4.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตร.ม.	13,390.000	311.77	4,174,600.30	1.3207	411.75	5,513,394.61
14	4.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	13,800.000	341.83	4,717,254.00	1.3207	451.45	6,230,077.35
	4.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)							
	5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

อภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์

20 มกราคม 2568 10:31:52

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	10.000	2,587.49	25,874.90	1.3207	3,417.29	34,172.98
16	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.000	3,682.38	36,823.80	1.3207	4,863.31	48,633.19
17	6. 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) 7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 7.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 7.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))	ลบ.ม.	2.000	2,870.75	5,741.50	1.3207	3,791.39	7,582.79

อภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

20 มกราคม 2568 10:31:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	7.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (S = 2 : 1) (DWG.NO.DS 103)	ลบ.ม.	2.000	3,277.76	6,555.52	1.3207	4,328.93	8,657.87
19	7.1.2 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 7.1.2.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	990.000	276.69	273,923.10	1.3207	365.42	361,770.23
20	7.2 งานปลูกหญ้า (SODDING) 7.2.1 งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (DWG.NO.SP - 101)	ตร.ม.	2,100.000	10.00	21,000.00	1.3207	13.20	27,734.70
21	7.3 งานดินคลุมผิว และดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY) 7.3.1 งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	ลบ.ม.	210.000	270.55	56,815.50	1.3207	357.31	75,036.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	8. 6.8(1) ราวกันอันตราย W - BEAM ทน 3.2 มม. (W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. ; Class " I " , TYPE " II ")	ม.	48.000	1,430.00	68,640.00	1.3207	1,888.60	90,652.84
23	9. 6.8 (3) RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	ม.	340.000	220.45	74,953.00	1.3207	291.14	98,990.42
24	10. 6.15(2.1) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	140.000	302.11	42,295.40	1.3207	398.99	55,859.53
25	11. 6.15(2.2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	350.000	302.11	105,738.50	1.3207	398.99	139,648.83
26	12. 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	9,199.34	9,199.34	1.3207	12,149.56	12,149.56
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,994,299.65</b>


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.1+050 - กม.2+125 ระยะทาง 1.075 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง



( จอมปวีร์ จันทรศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นวนต พลสินवल )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สำเรียง นวลศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.๑๘

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

20 มกราคม 2568