

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ
 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 2. จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานปรับปรุงสิ่งประกอบ และ/หรือสาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ
 และระบบระบายน้ำแขวงทางหลวงจันทบุรี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 992,303.99 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ยุทธนา พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
 - 7.2 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 ภูชิสส์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

๗

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ภูชิสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสิ่งประกอบ และ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการและระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					9,540.00	
2	งานเสริมผิวเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3 ซม.		รวม					243,049.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 760,211.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภูชีสส์ พันธรัตน์
21 มกราคม 2568 08:49:56

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสิ่งประกอบ และ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการและระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 32.00 เมตร		รวม					104,117.28	
4	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 92.00 เมตร		รวม					360,960.14	
5	งานปลูกหญ้าและ ก่อสร้าง CURB คอนกรีตความยาว 87.00 ม. พร้อมทาสี		รวม					28,420.34	
6	งานเครื่องหมายจราจร		รวม					14,124.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								760,211.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 760,211.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภูษิสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อทางเท้าเดิม	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	700.00	700.00	
	- รื้อผิวผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อรางระบายน้ำพร้อมฝาเดิม	62.000	ม.	0.00	0.00	75.00	4,650.00	4,650.00	
	- รื้อ CURB เดิม	62.000	ม.	0.00	0.00	45.00	2,790.00	2,790.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	260.00	9,540.00	9,540.00	
2	งานเสริมผิวเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3 ซม.								
	- PRIME COAT	25.000	ตร.ม.	36.24	906.00	0.00	0.00	906.00	
	- TACK COAT	1,220.000	ตร.ม.	16.10	19,642.00	0.00	0.00	19,642.00	
	- SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	25.000	ตร.ม.	216.64	5,416.00	0.00	0.00	5,416.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	14.000	ตัน	2,455.24	34,373.36	0.00	0.00	34,373.36	
	- ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 3 CM.	1,024.000	ตร.ม.	178.43	182,712.32	0.00	0.00	182,712.32	
	รวมค่างานเสริมผิวเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3 ซม.	-	-	2,902.65	243,049.68	0.00	0.00	243,049.68	
	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 32.00 เมตร								
	งานท่อ R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2								
	- ท่อ R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	32.000	ทอน	700.00	22,400.00	210.00	6,720.00	29,120.00	
	- ปริมาณขุดดิน	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,556.00	2,556.00	
- ปริมาณดินถม	18.000	ลบ.ม.	413.33	7,439.94	124.00	2,231.98	9,671.92		

ภูษิสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หินคลุกบดอัด	10.000	ลบ.ม.	412.27	4,122.70	123.68	1,236.81	5,359.51	
	งาน R.C.MANHOLE สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 4บ่อ								
	- ปริมาณดินขุด	23.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,304.34	3,304.34	
	- ปริมาณดินถม	18.050	ลบ.ม.	413.33	7,460.60	124.00	2,238.18	9,698.78	
	- ทราบบดอัด	.440	ลบ.ม.	401.87	176.82	104.00	45.76	222.58	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:6	.440	ลบ.ม.	2,067.81	909.83	426.00	187.44	1,097.27	
	- ปริมาณคอนกรีต STRENGTH (240 KSC)	2.140	ลบ.ม.	2,145.04	4,590.38	327.00	699.78	5,290.16	
	- ไม้แบบ	28.350	ตร.ม.	110.40	3,129.84	139.00	3,940.65	7,070.49	
	- เหล็กเสริม RB Ø9 มม.	330.250	กก.	22.35	7,381.08	4.40	1,453.10	8,834.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.250	กก.	34.89	287.84	0.00	0.00	287.84	
	- เหล็กฉาก L50x50x6 มม.	11.200	เมตร	110.59	1,238.60	33.18	371.58	1,610.18	
	- Anchorage Bar 9 มม..x10 ซม.	2.390	กก.	22.35	53.41	4.40	10.52	63.93	

ภูษิสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเชื่อม	48.000	จุด	0.00	0.00	5.00	240.00	240.00	
	- สีกันสนิม	4.480	ตร.ม.	69.88	313.06	35.00	156.80	469.86	
	ฝาบ่อ Steel Grating 0.69 x 0.69 ม.สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ								
	- เหล็กแผ่น หนา 12 มม.กว้าง 7.50 ซม.	327.240	กก.	28.31	9,264.16	12.00	3,926.88	13,191.04	
	- ค่าเชื่อม	750.000	จุด	0.00	0.00	5.00	3,750.00	3,750.00	
	- สีกันสนิม	16.090	ตร.ม.	69.88	1,124.36	35.00	563.15	1,687.51	
	ฝาบ่อคอนกรีต (ปริมาณคิดจาก 1 ฝาบ่อ) คิดที่ขนาดฝาบ่อ 0.35x0.69x0.06 ม.สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	- คอนกรีต STRENGTH (240 KSC)	.200	ลบ.ม.	2,145.04	429.00	327.00	65.40	494.40	
	- เหล็ก RB6	1.640	กก.	23.66	38.80	4.40	7.22	46.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	.040	กก.	34.89	1.39	0.00	0.00	1.39	
	- ไม้แบบ	.200	ตร.ม.	110.44	22.08	139.00	27.80	49.88	

ภูชีสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 32.00 เมตร	-	-	9,336.33	70,383.89	2,466.06	33,733.39	104,117.28	
4	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 92.00 เมตร งานท่อ R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2								
	- ท่อ R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	92.000	ท่อน	1,105.00	101,660.00	331.50	30,498.00	132,158.00	
	- ปริมาณดินขุด	92.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	13,064.00	13,064.00	
	- ปริมาณดินถม	50.000	ลบ.ม.	413.33	20,666.50	124.00	6,199.95	26,866.45	
	- ทราบดอัด	4.600	ลบ.ม.	401.87	1,848.60	104.00	478.40	2,327.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:6	4.600	ลบ.ม.	2,067.81	9,511.92	426.00	1,959.60	11,471.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน R.C.MANHOLE สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 9 บ่อ								
	- ปริมาณดินขุด	36.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,112.00	5,112.00	
	- ปริมาณดินถม	36.000	ลบ.ม.	413.33	14,879.88	124.00	4,463.96	19,343.84	
	- ทราบดอัด	1.750	ลบ.ม.	401.87	703.27	104.00	182.00	885.27	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:6	1.750	ลบ.ม.	2,067.81	3,618.66	426.00	745.50	4,364.16	
	- ปริมาณคอนกรีต STRENGTH (240 KSC)	11.210	ลบ.ม.	2,145.04	24,045.89	327.00	3,665.67	27,711.56	
	- ไม้แบบ	155.400	ตร.ม.	110.44	17,162.37	139.00	21,600.60	38,762.97	
	- เหล็กเสริม RB Ø9 มม.	1,455.410	กก.	22.35	32,528.41	4.40	6,403.80	38,932.21	
	- เหล็กเสริม RB Ø6 มม.	62.410	กก.	23.66	1,476.62	4.40	274.60	1,751.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.940	กก.	34.89	1,323.72	0.00	0.00	1,323.72	
	- เหล็กฉาก L50x50x6 มม.	35.640	ม.	110.59	3,941.42	33.18	1,182.43	5,123.85	
	- Anchorage Bar 9 มม..x10 ซม.	8.080	กก.	22.35	180.58	6.71	54.18	234.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเชื่อม	162.000	จุด	0.00	0.00	5.00	810.00	810.00	
	- สลักสนิม	14.250	ตร.ม.	69.88	995.79	35.00	498.75	1,494.54	
	- Steel Grating	8.000	ชุด	450.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	ฝาบ่อ Steel Grating 0.45x1.00 จำนวน 1 บ่อ								
	- เหล็กแผ่น หนา 12 มม.กว้าง 7.50 ซม.	139.030	กก.	28.31	3,935.93	12.00	1,668.36	5,604.29	
	- ค่าเชื่อม	268.000	จุด	0.00	0.00	5.00	1,340.00	1,340.00	
	- สลักสนิม	6.830	ตร.ม.	69.88	477.28	35.00	239.05	716.33	
	ฝาบ่อคอนกรีต คัดที่ขนาดฝาบ่อ 0.45x1.00 จำนวน 8บ่อ 16 ฝาบ่อ								
	- ปริมาณคอนกรีต STRENGTH (240 KSC)	1.150	ลบ.ม.	2,145.04	2,466.79	327.00	376.05	2,842.84	
	- เหล็กเสริม RB Ø9 มม. ตะแกรงฝาบ่อ	178.280	กก.	22.35	3,984.55	4.40	784.43	4,768.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	.550	กก.	34.89	19.18	0.00	0.00	19.18	
	- ไม้แบบ	2.150	ตร.ม.	110.44	237.44	139.00	298.85	536.29	

ภูชีสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก L100x100x7มม.	6.400	ม.	378.90	2,424.96	113.67	727.49	3,152.45	
	- Anchorage Bar 9 มม..x10 ซม.	12.770	กก.	22.35	285.40	6.71	85.62	371.02	
	- Steel Sleeve 1/8" Thk.x0.10 m.ขึ้นรูป0.04x0.06 m.	32.000	ม.	150.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ค่าเชื่อม	256.000	จุด	0.00	0.00	5.00	1,280.00	1,280.00	
	- สังกะสีนิม	2.560	ตร.ม.	69.88	178.89	5.00	12.80	191.69	
	รวมค่างานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 92.00 เมตร	-	-	12,892.26	256,954.05	3,130.97	104,006.09	360,960.14	
5	งานปลูกหญ้าและ ก่อสร้าง CURB คอนกรีตความยาว 87.00 ม. พร้อมทาสี								
	- ปริมาณคอนกรีต STRENGTH (240 KSC)	3.740	ลบ.ม.	2,145.04	8,022.44	327.00	1,222.98	9,245.42	
	- เหล็กเสริม RB6	65.850	กก.	110.59	7,282.35	4.40	289.74	7,572.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	.170	กก.	34.89	5.93	0.00	0.00	5.93	

ภูษิสส์ พันธรัตน์

21 มกราคม 2568 08:49:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	34.800	ตร.ม.	110.44	3,843.31	0.00	0.00	3,843.31	
	- งานทาสี	30.450	ตร.ม.	69.88	2,127.84	35.00	1,065.75	3,193.59	
	- งานปลูกหญ้า	76.000	ตร.ม.	60.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	รวมค่างานปลูกหญ้าและ ก่อสร้าง CURB คอนกรีตความยาว 87.00 ม. พร้อมทาสี	-	-	2,530.84	25,841.87	366.40	2,578.47	28,420.34	
6	งานเครื่องหมายจราจร								
	- THERMOPLASTIC PAINT	50.000	ตร.ม.	282.48	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00	
	รวมค่างานเครื่องหมายจราจร	-	-	282.48	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								760,211.44	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสิ่งประกอบ และ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการและระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 แห่ง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี			
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง			
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสิ่งประกอบ และ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการและระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 แห่ง	760,211.44	1.3053	992,303.99	
รวมค่าก่อสร้าง				992,303.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,220.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 813.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 992,303.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสิ่งประกอบ และ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการและระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 แห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ ตำบล วัดเทม อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี		
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	992,303.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,220.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 813.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 992,303.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งประกอบและ/หรือ สาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการ และระบบระบายน้ำ ตำบล วัฒนภูมิ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี		
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธนา พิทักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูษิสต์ พันธรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี
๒๑ มกราคม ๒๕๖๘