

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม		
	นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)		
	ทางหลวงหมายเลข 333	ตอนควบคุม 0303	ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 5
	ระหว่าง กม.179+765 - กม.181+698 (LT.,RT.)		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงอุทัยธานี	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป		
	ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม		
	นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21	ม.ค.2568	เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	นายสมโภช	โอทาทะ	รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายจักราวุฒิ	เตโช	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ราคาากลาง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 5

ระหว่าง กม. 179+765 - กม. 181+698 (L.T.,RT.)

เรียน ผอ.ขท.อุทัยธานี

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
		หน่วย	จำนวน			
1	ASPHALT HOT MIX IN -PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	SQ.M.	40,765.00	260.10	10,602,976.50	
2	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN -PLANT RECYCLING	L.	4,893.00	155.80	762,329.40	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	70.00	613.80	42,966.00	
4	PRIME COAT	SQ.M.	350.00	35.93	12,575.50	
5	TACK COAT	SQ.M.	83,391.00	16.05	1,338,425.55	
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	42,626.00	391.30	16,679,553.80	
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,438.00	387.50	557,225.00	
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,948.25	3,948.25	
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ		30,000,000.00
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน					สามสิบล้านบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางฯ




(นายสมโภช โอทาตะ)
รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคาากลาง




(นายสุชาพร เข้มทับ)
วท.ทล.12
กรรมการราคาากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
วศ.ทล.12
กรรมการราคาากลาง




(นายชาวลิต นาประจุล)
วว.ทล.12
กรรมการราคาากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคาากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคาากลาง




(นายจักราวดี เตโช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคาากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

พศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคาากลางเป็น 30,000,000.00 บาท

สามสิบล้านบาทถ้วน



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

พศ.ทล.12
21 มี.ค. 2568
(..... / /) (ว/ด/ป)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ




แขวงทางหลวง อุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำกรวด รห้สงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคุ่ม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 5
ระหว่าง กม. 179+765 - กม. 181+698 (LT.,RT.)
อยู่ในท้องที่จังหวัด อุทัยธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	ASPHALT HOT MIX IN -PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	SQ.M.	40,765.00	211.790	8,633,619.35	1.2374	262.06	260.10	10,602,976.50
2	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN -PLANT RECYCLING	L.	4,893.00	128.550	628,995.15	1.2374	159.06	155.80	762,329.40
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	70.00	499.740	34,981.80	1.2374	618.37	613.80	42,966.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	350.00	29.260	10,241.00	1.2374	36.20	35.93	12,575.50
5	TACK COAT	SQ.M.	83,391.00	13.070	1,089,920.37	1.2374	16.17	16.05	1,338,425.55
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	SQ.M.	42,626.00	318.990	13,597,267.74	1.2374	394.71	391.30	16,679,553.80
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,438.00	315.500	453,689.00	1.2374	390.39	387.50	557,225.00
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,703.890	4,703.89	1.2374	5,820.59	3,948.25	3,948.25
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					24,453,418.30				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม									
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					24,453,418.30			รวมค่างานทั้งหมด	30,000,000.00

- R
S
- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(jx+x)]$
 - ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_n)=x
 - ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_n)=x

ปรับยอด	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,000,000.00
	24,453,418.30
	0.00
	0
	1.2374
	1.2145
	1
	1.2374
	1.2145

 (นายสมโภช โอทาคะ) รศ.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายสุธาพร เข้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายชาวลิต นาประจุล) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายจักรวาล เดโช) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการราคากลาง
---	---	--	--	--	--	--