

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคกลาง และภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมทางบก ทางน้ำ และป้องกันน้ำท่วม
กิจกรรมย่อย : งานบูรณะปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นช่วงๆ)
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ตำบลบางหลวง ตำบลหินมูล ตำบลไทรงาม ตำบลบางไทรป่า ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 28.629 กิโลเมตร 1 สายทาง
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครปฐม
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน
งานบูรณะปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ ๗ ก.พ. 2568 เป็นเงิน 29,995,164.21 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 6.2 รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายจุมพต พุ่มประดับ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายสุวิรัชจักษ์ ชุนจันดี กรรมการ
 - 7.3 นายอภิรักษ์ เกษศรี กรรมการ



(นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน)

(ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม)



แขวง - รหัส : นครปฐม

336

โครงการ - รหัส : งานบูรณะปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 3231

สายทาง - หมายเลข : เด่นมะขาม - บางเลน

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นช่วงๆ)

เรียน ผอ.ขท. นครปฐม

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนงานประจำปี 2568 งานบูรณะปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

ราคากลาง 29,995,164.21 บาท

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายจุมพต พุ่มประดับ) รอ.ขท. นครปฐม (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุวิจักขณ์ ขุนจันดี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอภิรักษ์ เกษศรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 29,995,164.21 บาท

(เงิน ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายวิณะ โพธิ์นาคเงิน)
(ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม)

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2568



แขวง/สน.บพ. - รหัส : นครปฐม

336

โครงการ - รหัส : งานบูรณะปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

สายทาง - หมายเลข : เด่นมะขาม - บางเลน

3231

สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นช่วงๆ)

28.629

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานทาง							
1.9	COLD MILLING 10 CM. DEEP	SQ.M.	27,410	17.39	476,659.90	21.55	21.55	590,685.50
2.2(5.1)	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	562	55.58	31,235.96	68.88	68.88	38,710.56
2.2(5.3)	SOIL AGGREGATE SUBBASE FOR SOFT SPOT	CU.M.	337	948.59	319,674.83	1,175.68	1,175.68	396,204.16
3.2(5)	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE (LOOSE)	CU.M.	225	420.02	94,504.50	520.57	520.57	117,128.25
3.2(6.3)	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP	SQ.M.	26,910	72.59	1,953,396.90	89.96	89.96	2,420,823.60
4.1(1)	PRIME COAT	SQ.M.	27,410	31.66	867,800.60	39.23	39.23	1,075,294.30
4.1(2)	TACK COAT	SQ.M.	27,635	15.59	430,829.65	19.32	19.32	533,908.20
4.4(1)	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC.40-50)	TON	16	2,652.86	42,445.76	3,287.95	3,287.95	52,607.20
4.4(3)	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC.40-50)	SQ.M.	27,410	313.20	8,584,812.00	388.18	388.18	10,640,013.80
4.4(4)	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.40-50)	SQ.M.	27,410	314.42	8,618,252.20	389.69	389.69	10,681,402.90
6.12(1)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH.	66	31,549.77	2,082,284.82	39,102.78	39,102.78	2,580,783.48
6.12(10)	ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH.	2			229,075.23	229,075.23	458,150.46
6.15(2.1)	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,121	277.75	311,357.75	344.24	344.24	385,893.04
6.15(2.2)	THERMOPLASTIC PAINT (RUMBLE STRIP)	SQ.M.	26	353.47	9,190.22	438.09	438.09	11,390.34
7	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S.	1	9,818.00	9,818.00	12,168.42	12,168.42	12,168.42
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568					23,832,263.09	1.2394		29,995,164.21
					ปรับยอดลด			
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			29,995,164.21
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =					ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์			
ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง					23,832,263.09			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่		คำนวณต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ผืน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	20	1.2521	นครปฐม	-
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	23.83226309	1.2394	ใช้ Factor F	1.2394
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'!F_ทาง_VAT7_2559_IR.7			30	1.2191	ปกติ	-