

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ
	ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+300
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 35,000,000.00 บาท
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ,ปูผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
	พร้อมทั้งก่อสร้างเกาะกลางแบบเกาะยกและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ ,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิม ,ตีเส้นจราจรชนิด
	THERMOPLASTIC PAINT
5.	ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 34,992,088.50 บาท
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1	-
6.2	-
6.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6.4	-
6.5	-
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1	นายปรัชญา นารถน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
7.2	นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
7.3	นายกิตติพล ด้วงเจ็ย วิศวกรโยธาชำนาญการ
7.4	นายสุชาติ ตาทิพย์ นายช่างโยธาอาวุโส
7.5	นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โทร. 0 - 5584 - 0747 ต่อ 104

ที่ ขท. กำแพงเพชร / -

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการของกรมเจ้าท่าภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+300

เรียน ผอ.ขท.กำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.กำแพงเพชร

ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ขท.กำแพงเพชร(จ)/ 3 / 2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการของกรมเจ้าท่าภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร-แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.22+200-กม.23+300 ปริมาณงาน 1.100 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 47,531,800.-บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	30,500	3.50	106,750.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	8,100	58.00	469,800.00
3	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,000	65.00	65,000.00
4	งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	100	65.00	6,500.00
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	19,725	180.00	3,550,500.00
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	4,545	155.00	704,475.00
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	4,970	357.00	1,774,290.00
8	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	4,780	377.00	1,802,060.00
9	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	350	431.00	150,850.00
10	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	4,495	990.00	4,450,050.00
11	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	5,360	88.00	471,680.00
12	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	27,455	34.00	933,470.00
13	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	27,565	13.50	372,127.50
14	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	27,315	253.00	6,910,695.00
15	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	27,425	252.00	6,911,100.00
16	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	125	3,072.00	384,000.00
17	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	2.90	2,435.00	7,061.50
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	3.10	3,015.00	9,346.50
19	งานขบคันหินรางดิน	ม.	2,530	629.00	1,591,370.00
20	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	4	3,509.00	14,036.00
21	งานเสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	27	420.00	11,340.00
22	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT ,CUT - OFF	ต้น	70	37,684.00	2,637,880.00
23	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT ,CUT - OFF	ต้น	6	48,512.00	291,072.00

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
24	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	คัน	5	21,749.00	108,745.00
25	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	3	31,020.00	93,060.00
26	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,135	364.00	413,140.00
27	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	230	55.00	12,650.00
28	งานศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด A	หลัง	2	106,170.00	212,340.00
29	งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	ตร.ม.	4,500	52.00	234,000.00
30	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	هماจ่าย	1	7,800.00	7,800.00
31	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	هماจ่าย	1	284,900.00	284,900.00

(รวมอัตรากำแพงกำแพงกันดินเปิดดินเปิดบาททำสิบสองต่ง)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **34,992,088.50**

- 1) ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร
- 2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 29.97 บาท/ลิตร ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการฯ

(นายปรัชญา นารตน์พอง)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ



กรรมการ

(นายเนเรศ อินประสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายกิตติพล ค้างเจีย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายสุชาติ คาทิพย์)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายกิตติคุณ ศรีพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการฯ ร.อ.ชท.(บ).พท.ชท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดกำแพงเพชร