

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ทรายดำ - แดงคอก

ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหว่าง กม.0+960 - กม.1+760

ปริมาณงาน 1 แห่ง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 45,000,000.00 ..... บาท ..... (สี่สิบล้านบาทถ้วน).....

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ..... งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 27 มกราคม 2568 ..... เป็นเงิน ..... 44,999,975.43 ..... บาท

(สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้านบาทสี่สิบสามสตางค์)

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง ..... ตามรายละเอียดแนบ.....

6.1 ..... -.....

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวิวัฒน์ วรรณโกษิตย์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม) ..... ประธานกรรมการฯ

7.2 นายกกกฤต นียสวัสดิ์ หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด ..... กรรมการฯ

7.3 นางสาวปาจรรย์ อาชีวะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ..... กรรมการฯ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)  
รศ.ทล.๑๔ รักษาการแทน  
ผอ.ขท.ตราด

ราคากลาง

โครงการยกระดับโครงข่ายทางบก (ถนน)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมตอก ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระหว่าง กม.0+960 - กม.1+760

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.00	L.S.	4,931.37	4,931.37
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	15.00	M.	94.03	1,410.38
3	CLEARING AND GRUBBING	17,500.00	SQ.M.	2.25	39,375.00
4	EARTH EXCAVATION	4,800.00	CU.M.	51.79	248,592.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	200.00	CU.M.	56.97	11,394.00
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	30.00	CU.M.	401.98	12,059.40
7	EARTH EMBANKMENT	2,220.00	CU.M.	274.03	608,346.60
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	760.00	CU.M.	222.65	169,214.00
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	1,360.00	CU.M.	263.26	358,033.60
10	SELECTED MATERIAL A	1,980.00	CU.M.	337.38	668,012.40
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,980.00	CU.M.	337.38	668,012.40
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	2,620.00	CU.M.	1,419.37	3,718,749.40
13	CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE	520.00	CU.M.	680.10	353,652.00
14	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	6,450.00	SQ.M.	92.53	596,818.50
15	PRIME COAT	19,400.00	SQ.M.	40.07	777,358.00
16	TACK COAT	19,520.00	SQ.M.	19.87	387,862.40
17	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	15.00	TON	3,118.02	46,770.30
18	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	19,400.00	SQ.M.	378.74	7,347,556.00
19	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	19,400.00	SQ.M.	377.86	7,330,484.00
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	55.00	M.	5,929.29	326,110.95
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	1,410.00	M.	5,216.60	7,355,406.00
22	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	105.00	EACH	32,915.23	3,456,099.15
23	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	55.00	M.	2,157.69	118,672.95
24	SIDE DITCH LINING TYPE II	200.00	SQ.M.	370.83	74,166.00
25	RETAINING WALL TYPE 1B	1,450.00	M.	1,404.87	2,037,061.50
26	RETAINING WALL TYPE 2A	80.00	M.	6,465.45	517,236.00
27	CONCRETE CURB AND GUTTER	3,400.00	M.	791.09	2,689,706.00
28	CONCRETE SLAB 6 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	7,130.00	SQ.M.	364.45	2,598,528.50
29	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	1.00	EACH	669.03	669.03
30	KILOMETER STONE TYPE I	1.00	EACH	2,348.33	2,348.33

ราคากลาง

โครงการยกระดับโครงข่ายทางบก (ถนน)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมคอก ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระหว่าง กม.0+960 - กม.1+760

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
31	REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB MEDIAN	620.00	EACH	80.20	49,724.00
32	SIGN PLATE	4.00	SQ.M.	6,510.00	26,040.00
33	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE	3.00	EACH	261.35	784.05
34	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	25.00	M.	477.73	11,943.25
35	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	3.00	EACH	1,104.50	3,313.50
36	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	26.00	EACH	53,209.24	1,383,440.24
37	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	8.00	EACH	25,085.36	200,682.88
38	FLASHING SIGNALS	1.00	EACH	24,286.13	24,286.13
39	THERMOPLASTIC PAINT	1,000.00	SQ.M.	351.55	351,550.00
40	CURB MARKINGS	700.00	SQ.M.	60.02	42,014.00
41	REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE G : WALKWAY TYPE - I	2.00	EACH	65,810.15	131,620.30
42	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.00	SET	230,000.00	230,000.00
43	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	19,940.92	19,940.92
รวมทั้งสิ้น 43 รายการ					44,999,975.43
เป็นเงิน สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตราด ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/41/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....  
(นายวิวัฒน์ วรรณโกษิตย์)  
รอ.ขท. ตราด (ว)  
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....  
(นายกนกฤต ปิยสวัสดิ์)  
ชผ.ขท.ตราด  
กรรมการฯ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปาจรรย์ อาชีวะ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการฯ

(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)  
รส.ทล.๑๔ รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.ตราด