

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา กิจกรรมบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

2. ทวงหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจี่ว ระหว่าง กม.48+340 - กม.53+700 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์

4. ลีชื้อนงรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1126

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 19,810,085.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย จันทรทัต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พะเยา(ว)

7.2 สรวิชัย สังข์เทศ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พะเยา

7.3 นิพล ทรายคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา กิจกรรมบูรณะทางหลวง
 เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจั่ว ระหว่าง กม.48+340 - กม.53+700 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	27.000	736.88	19,895.76	1.2761	940.33	25,388.97
2	2. PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	ตร.ม.	10,726.000	81.30	872,023.80	1.2761	103.74	1,112,789.57
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	10,726.000	33.00	353,958.00	1.2761	42.11	451,685.80
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	30,665.000	14.66	449,548.90	1.2761	18.70	573,669.35
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	65.000	2,709.67	176,128.55	1.2761	3,457.80	224,757.64
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	40,488.000	321.13	13,001,911.44	1.2761	409.79	16,591,739.18
7	7. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	2,127.000	301.00	640,227.00	1.2761	384.10	816,993.67
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	10,235.19	10,235.19	1.2761	13,061.12	13,061.12
รวมราคากลาง								19,810,085.30

นิพล ทรายคำ

17 กุมภาพันธ์ 2568 14:29:14

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา กิจกรรมบูรณะทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจ้าว ระหว่าง กม.48+340 - กม.53+700 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

