

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคม 0100 ตอน เหมืองแพร์

2. - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด้านซ้าย) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,000,000.00 บาท
กม.10+700 - กม.11+700

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

.....

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 18,606,887.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร รมภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 อภิสิทธิ์ บางประอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรนนท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นาย ปีเนตร รมภักดิ์

11 กุมภาพันธ์ 2568 15:53:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนบริเวณ กม.0100 ตอน เข้มองแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ควยวีร์ประภวตราคือเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ตามชาย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	10,750.000	3.76	40,420.00	1.2834	4.82	51,875.02
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,400.000	50.26	120,624.00	1.2834	64.50	154,808.84
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	350.000	55.29	19,351.50	1.2834	70.95	24,855.71
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	8,250.000	142.21	1,173,232.50	1.2834	182.51	1,505,726.59
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	830.000	217.00	180,110.00	1.2834	278.49	231,153.17
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	980.000	232.00	227,360.00	1.2834	297.74	291,793.82
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,380.000	1,426.00	1,967,880.00	1.2834	1,830.12	2,525,577.19
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	4,776.000	36.46	174,132.96	1.2834	46.79	223,482.24
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	12,838.000	13.13	168,562.94	1.2834	16.85	216,333.67
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	40.000	2,949.10	117,964.00	1.2834	3,784.87	151,394.99
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,776.000	345.00	1,647,720.00	1.2834	442.77	2,114,683.84

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

11 กุมภาพันธ์ 2568 15:53:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตอนควนคูม 0100 ตอน เขมอแงพร - นุาเจริญ ะหวาง กม.10+700 - กม.11+700 ควบคุมปริมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ตามสาย)/กม.ทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,838.000	348.00	4,467,624.00	1.2834	446.62	5,733,748.64
13	13. WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY FROM 7.00 M.TO 12.00 M. AT STA. 10+744 (PRESTRESS TYPE)	ม.	70.000	47,836.73	3,348,571.10	1.2366	59,154.90	4,140,843.02
14	14. EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERT AT STA. 11+137 SIZE 1-(1.20x1.20) LT.,RT. (รวม R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT)	ม.	6.000	16,100.54	96,603.24	1.2366	19,909.92	119,459.56
15	15. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	24.000	4,337.47	104,099.28	1.2834	5,566.70	133,601.01
16	16. CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG. SP-301 ปี 2015)	ตร.ม.	350.000	607.43	212,600.50	1.2834	779.57	272,851.48
17	17. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) (PLAIN CONCRETE)	ลบ.ม.	10.000	2,995.10	29,951.00	1.2834	3,843.91	38,439.11
18	18. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) (R.C.)	ลบ.ม.	6.000	3,297.28	19,783.68	1.2834	4,231.72	25,390.37

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

11 กุมภาพันธ์ 2568 15:53:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนสุขุมวิท 0100 ตอน เหมืองแพร่ - นุเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (दान໌໌໌)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	350.000	297.31	104,058.50	1.2834	381.56	133,548.67
20	20. W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I (DEG. RS-605 ปี 2015)	ม.	100.000	1,369.96	136,996.00	1.2834	1,758.20	175,820.66
21	21. GUIDE POST	ต้น	50.000	643.22	32,161.00	1.2834	825.50	41,275.42
22	22. KILOMETER STONE	หลัก	1.000	3,094.21	3,094.21	1.2834	3,971.10	3,971.10
23	23. TRAFFIC SIGN PLATE	ตร.ม.	10.000	3,028.00	30,280.00	1.2834	3,886.13	38,861.35
24	24. R.C.SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ม.	50.000	394.00	19,700.00	1.2834	505.65	25,282.98
25	25. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	202.000	310.00	62,620.00	1.2834	397.85	80,366.50
26	26. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	327.000	310.00	101,570.00	1.2834	397.85	130,098.25
27	27. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	16,880.42	16,880.42	1.2834	21,664.33	21,664.33
รวมราคากลาง								18,606,887.53

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

11 กุมภาพันธ์ 2568 15:53:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

ตอนควบคุม 0100 ตอน เข้มองแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสายที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

11 กุมภาพันธ์ 2568 15:53:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268
ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ตำบลชัย)/กรมทางหลวง

(นายปีเนตร รมภักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิสิทธิ์ บางประอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุรพันธ์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)

ผอ. ขท. เลขที่ ๒ (คำบชัย)