

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

2. ทงหลวงหมายเลข 2099 ตอนควบคม 0100 ตอน อาฮี - ทาลี ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท
 ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ทาลี ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กพ. 2568 เป็นเงิน 15,604,686.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร รมภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 อภิสิทธิ์ บางประอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรนนท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นาย ปีเนตร รมภักดิ์

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:31:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจราจรทางบกที่การ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและท่องเที่ยวใต้เดมตรฐาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจราจรทางบกที่การ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและท่องเที่ยวใต้เดมตรฐาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงและบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2099 ต่อมควบคุม 0100 ตอน อาศี - ทาสี ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	8,600.000	3.76	32,336.00	1.2985	4.88	41,988.29
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,000.000	50.53	151,590.00	1.2985	65.61	196,839.61
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	50.000	55.58	2,779.00	1.2985	72.17	3,608.53
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,300.000	143.03	328,969.00	1.2985	185.72	427,166.24
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	700.000	218.65	153,055.00	1.2985	283.91	198,741.91
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	700.000	284.97	199,479.00	1.2985	370.03	259,023.48
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,040.000	1,073.93	1,116,887.20	1.2985	1,394.49	1,450,278.02
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	4,500.000	36.48	164,160.00	1.2985	47.36	213,161.76
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	15,000.000	13.13	196,950.00	1.2985	17.04	255,739.57
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	50.000	2,732.56	136,628.00	1.2985	3,548.22	177,411.45
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,500.000	324.22	1,458,990.00	1.2985	420.99	1,894,498.51

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:31:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงาน ภาษี ราคากลาง กม. 8+058 - กม. 9+358 ควยวธิปรับกวคราคาเอ็กทอรอมกส (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,000.000	324.58	4,868,700.00	1.2985	421.46	6,322,006.95
13	13. CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG. NO. SP - 102)	ตร.ม.	60.000	568.97	34,138.20	1.2985	738.80	44,328.45
14	14. WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY FROM 7.00 M.TO 12.00 M. AT STA. 8+399 (PRESTRESS TYPE)	ม.	9.000	61,600.00	554,400.00	1.2405	76,414.80	687,733.20
15	15. BRIDGE APPROACH SLAB (DWG. NO. AP-102)	ตร.ม.	144.000	1,114.78	160,528.32	1.2985	1,447.54	208,446.02
16	16. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	24.000	2,082.50	49,980.00	1.2985	2,704.12	64,899.03
17	17. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	ม.	15.000	1,842.50	27,637.50	1.2985	2,392.48	35,887.29
18	18. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	5.000	2,740.25	13,701.25	1.2985	3,558.21	17,791.07
19	19. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	230.000	269.15	61,904.50	1.2985	349.49	80,382.99

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:31:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนควมคม 0100 ตอน อ้าย - ทาลี ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358 ตวยอวิประภวตราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ตายนชวย)/กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. R.C. DITCH TYPE A (DWG.No.DS - 601)	ม.	296.000	4,937.74	1,461,571.04	1.2985	6,411.65	1,897,849.99
21	21. MANHOLE TYPE B WITH STEEL GRATING COVER	EACH	3.000	18,559.23	55,677.69	1.2985	24,099.16	72,297.48
22	22. KILOMETER STONE	EACH	1.000	2,149.96	2,149.96	1.2985	2,791.72	2,791.72
23	23. GUIDE POST	EACH	34.000	632.98	21,521.32	1.2985	821.92	27,945.43
24	24. W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I (DWG. RS-605 ปี 2015)	ม.	40.000	1,364.25	54,570.00	1.2985	1,771.47	70,859.14
25	25. TRAFFIC SIGN PLATE	ตร.ม.	10.000	2,782.50	27,825.00	1.2985	3,613.07	36,130.76
26	26. R.C.SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ม.	50.000	373.85	18,692.50	1.2985	485.44	24,272.21
27	27. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	EACH	8.000	32,640.87	261,126.96	1.2985	42,384.16	339,073.35

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:31:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกให้เด็มาตุฐาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนควนคูม 0100 ตอน ฮายี - ทาลี ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358 ตวยวธิ้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ดานชวย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	28. RELOCATION ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	20.000	11,396.60	227,932.00	1.2985	14,798.48	295,969.70
29	29. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	205.000	305.00	62,525.00	1.2985	396.04	81,188.71
30	30. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	390.000	305.00	118,950.00	1.2985	396.04	154,456.57
31	31. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	16,880.42	16,880.42	1.2985	21,919.22	21,919.22
รวมราคากลาง								15,604,686.65

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:31:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนควนชุม 0100 ตอน อ้าย - ทาสี ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง



(นายปิ่นตร ร่มกิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิสิทธิ์ ปางประอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ยุรณันท์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุมัตติ



(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)

ผอ.ขท. เลขที่ ๒๐ (ตำแหน่ง)

นาย ปิ่นตร ร่มกิตต์

13 กุมภาพันธ์ 2568