แบบ บก.๑๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 46,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0601 ตอนเข็กน้อย - แยกอาเซียน ระหว่าง กม.343+715 - กม.343+850 RT.

5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ – 3 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 46,395,461.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0601 ชื่อตอน เข็กน้อย - แยกอาเซียน ระหว่าง กม.343+715 - กม.343+850 RT.

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ต้นทุนงานต้นทุน (บาท) ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม	Factor F_N	ราคาต่อหน่วย x Factor F_N	ราคากลางที่กำหนด (บาท) ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานปรับแต่งพื้นที่จังหวัดเหนือคันทาง	ตร.ม	4,200	3.76	15,792.00	1.2131	4.56	4.50	18,900.00
2	TOP ANCHORAGE , L = 4.00 M , SPACING 1.00 M (2 ROW)	ชุด	256	9,239.00	2,365,184.00	1.2131	11,207.83	11,207.80	2,869,196.80
3	FACE ANCHORAGE , L= 4.00 M SPACING 3.00 x 3.00 M	ชุด	885	9,239.00	8,176,515.00	1.2131	11,207.83	11,207.80	9,918,903.00
4	BOTTOM ANCHORAGE , L = 1.00 M , SPACING 1.00 M , (1 ROW)	ชุด	126	2,488.25	313,141.50	1.2131	3,014.85	3,014.80	379,864.80
5	ROCKFALL PROTECTION NETTING (M6)	ตร.ม.	9,045	3,025.00	27,361,125.00	1.2131	3,669.62	3,669.60	33,191,532.00
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (1 S.)	L.S.	1	14,067.00	14,067.00	1.2131	17,064.67	17,064.60	17,064.60
	วงเงินรวมทั้งสิ้น (สี่สิบหกล้านสามแสนเก้าพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)								46,395,461.20

งานก่อสร้างทาง 35 ล้านบาท F= 1.2155

งานก่อสร้างทาง 40 ล้านบาท F= 1.2119

F งานทาง = (1.2155-1.2119) / (40,000,000.00-35,000,000.00) * (40,000,000.00-38,245,824.50) + 1.2119 = 1.2131

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	38,245,824.50
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2131
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+((3) / ((1)x(4)+(2)x(5)))	=	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) =(4)x(6)	=	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =(5)x(6)	=	-

1. ท้องที่ จังหวัด เพชรบูรณ์
2. น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาทต่อลิตร
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4. เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
5. เงินประกันผลงาน 10 %

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผส.ทล.6 ผ่าน ผบ.ทล.6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วส.ทล.6.2 ประธานกรรมการ

(นายนิคม เทพบุตร)

วช.ทล.6 กรรมการ

(นายอานนท์ เชื้อจุน)

วช.ทล.6 กรรมการ

(นายอนุศักดิ์ บัวสา)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(นายสล้าง เหล่านภาพร) กรรมการ

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผส.ทล.๖

– 3 ก.พ. 2568