

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคม 0100 ตอน เหมืองแพร์

2. - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเขต 2 (ด้านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,000,000.00 บาท

โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง
กม.10+700 - กม.11+700

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 18,613,731.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปิเนตร รมภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเขต 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 อภิสิทธิ์ บำประอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยูนันท์ รัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

19 กุมภาพันธ์ 2568 10:45:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนทุบคูม 0100 ตอน เติมธงแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 1 | 1. CLEARING AND GRUBBING | ตร.ม. | 10,750.000 | 3.76 | 40,420.00 | 1.2834 | 4.82 | 51,875.02 |
| 2 | 2. EARTH EXCAVATION | ลบ.ม. | 2,400.000 | 50.26 | 120,624.00 | 1.2834 | 64.50 | 154,808.84 |
| 3 | 3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | ลบ.ม. | 350.000 | 55.29 | 19,351.50 | 1.2834 | 70.95 | 24,835.71 |
| 4 | 4. EARTH EMBANKMENT | ลบ.ม. | 8,250.000 | 143.03 | 1,179,997.50 | 1.2834 | 183.56 | 1,514,408.79 |
| 5 | 5. SELECTED MATERIAL "A" | ลบ.ม. | 850.000 | 217.00 | 180,110.00 | 1.2834 | 278.49 | 231,153.17 |
| 6 | 6. SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 980.000 | 232.00 | 227,360.00 | 1.2834 | 297.74 | 291,793.82 |
| 7 | 7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ลบ.ม. | 1,380.000 | 1,426.00 | 1,967,880.00 | 1.2834 | 1,830.12 | 2,525,577.19 |
| 8 | 8. PRIME COAT | ตร.ม. | 4,776.000 | 36.46 | 174,132.96 | 1.2834 | 46.79 | 223,482.24 |
| 9 | 9. TACK COAT | ตร.ม. | 12,838.000 | 13.13 | 168,562.94 | 1.2834 | 16.85 | 216,333.67 |
| 10 | 10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | ตัน | 40.000 | 2,949.10 | 117,964.00 | 1.2834 | 3,784.87 | 151,394.99 |
| 11 | 11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 4,776.000 | 345.00 | 1,647,720.00 | 1.2834 | 442.77 | 2,114,683.84 |

นาย ปิเนตร ร่มภักดิ์

19 กุมภาพันธ์ 2568 10:45:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่อที่การ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ตยยวธิ้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหมายเลข 2 (ดานชาย)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 12 | 12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 12,838.000 | 348.00 | 4,467,624.00 | 1.2834 | 446.62 | 5,733,748.64 |
| 13 | 13. WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY FROM 7.00 M.TO 12.00 M. AT STA. 10+744 (PRESTRESS TYPE) | ม. | 70.000 | 47,863.33 | 3,350,433.10 | 1.2366 | 59,187.79 | 4,143,145.57 |
| 14 | 14. EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERT AT STA. 11+137 SIZE 1-(1.20x1.20) LT.,RT. (รวม R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT) | ม. | 6.000 | 16,100.54 | 96,603.24 | 1.2366 | 19,909.92 | 119,459.56 |
| 15 | 15. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 | ม. | 24.000 | 4,337.47 | 104,099.28 | 1.2834 | 5,566.70 | 133,601.01 |
| 16 | 16. CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG. SP-301 ปี 2015) | ตร.ม. | 350.000 | 608.29 | 212,901.50 | 1.2834 | 780.67 | 273,237.78 |
| 17 | 17. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) (PLAIN CONCRETE) | ลบ.ม. | 10.000 | 2,916.93 | 29,169.30 | 1.2834 | 3,743.58 | 37,435.87 |
| 18 | 18. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) (R.C.) | ลบ.ม. | 6.000 | 3,297.63 | 19,785.78 | 1.2834 | 4,232.17 | 25,393.07 |

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

19 กุมภาพันธ์ 2568 10:45:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง ครอบคลุม 0100 ตอน เหมืองแร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ตากชาย)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|----------------------|
| 19 | 19. SIDE DITCH LINING TYPE II | ตร.ม. | 350,000 | 296.41 | 103,743.50 | 1.2834 | 380.41 | 133,144.40 |
| 20 | 20. W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I (DEG. RS-605 ปี 2015) | ม. | 100,000 | 1,369.96 | 136,996.00 | 1.2834 | 1,758.20 | 175,820.66 |
| 21 | 21. GUIDE POST | ต้น | 50,000 | 643.49 | 32,174.50 | 1.2834 | 825.85 | 41,292.75 |
| 22 | 22. KILOMETER STONE | หลัก | 1,000 | 3,092.96 | 3,092.96 | 1.2834 | 3,969.50 | 3,969.50 |
| 23 | 23. TRAFFIC SIGN PLATE | ตร.ม. | 10,000 | 2,782.50 | 27,825.00 | 1.2834 | 3,571.06 | 35,710.60 |
| 24 | 24. R.C.SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M. | ม. | 50,000 | 394.20 | 19,710.00 | 1.2834 | 505.91 | 25,295.81 |
| 25 | 25. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) | ตร.ม. | 202,000 | 310.00 | 62,620.00 | 1.2834 | 397.85 | 80,366.50 |
| 26 | 26. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) | ตร.ม. | 327,000 | 310.00 | 101,370.00 | 1.2834 | 397.85 | 130,098.25 |
| 27 | 27. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ชุด | 1,000 | 16,880.42 | 16,880.42 | 1.2834 | 21,664.33 | 21,664.33 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 18,613,731.58 |

นาย ปิยะตร รมภักดิ์

19 กุมภาพันธ์ 2568 10:45:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268
 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมองแพะ - นางเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง


(นายปีเนตร รมภักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิลิทธิ์ บางประอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ยุรนนท์ รัตนานา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)
ผอ.ขท.เลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)