

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568
 1.2 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ
2. ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.341+500 ด้านซ้ายทาง
 2.1 หมายงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
 2.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,804,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 4.1 โดยสังเขป งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานี ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. (ขอนแก่น) 1 โครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **20 ก.พ. 2568** เป็นเงิน 1,799,808.32 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน пр.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 สิริคุณ ปานะสุนทร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.3 จักรพันธ์ สีนโคกสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รอ.ขท.(บ) , ทท.ขท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายเอนก สุวรรณกุล)

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๑

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทงกขหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - ชินลาดี ที่ กม.341+500 ตามชายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 หน่วยงาน แขวงหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่	ที่อยู่	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	ระยะ	ปี	ชื่อ	ประเภท	สถานที่	วันที่	ผลการ	
9	เหล็กทอกลมDia139.8x4มม.	ตัน	X								ทองที่ก่อสร้าง	19	เหล็กทอกลม Dia 139.8 x 4 มม.	
10	เหล็กทอกลมDia60.5x3.2มม.	ตัน	X								ทองที่ก่อสร้าง	19	เหล็กทอกลม Dia 60.5 x 3.2 มม.	
11	เหล็กแผ่นหนา4มม.	ตัน	X								ทองที่ก่อสร้าง	19	เหล็กแผ่น หนา 4 มม.	
12	เหล็กแผ่นหนา9มม.	ตัน	X								ทองที่ก่อสร้าง	19	เหล็กแผ่น หนา 9 มม.	
13	เหล็กJ-BOLTSRB16ยาว0.70m.	ตัว	X								ทองที่ก่อสร้าง	19	เหล็ก J-BOLTS RB 16 ยาว 0.70 m.	
รวมทั้งสิ้น (รายการ)														
										9	-	4	-	-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอร์จถยนต์แบบที่ 1 - งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณ - งานทรายอัดแน่น - งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. - เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 มม.@0.20 ม. รวมค่าอาคารโรงจอร์จถยนต์แบบที่ 1	58.500 39.000 58.500 390.000 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. -	100.00 313.60 1,962.62 70.00 2,446.22	5,850.00 12,230.40 114,813.27 27,300.00 160,193.67	112.00 104.00 419.00 5.00 640.00	6,552.00 4,056.00 24,511.50 1,950.00 37,069.50	12,402.00 16,286.40 139,324.77 29,250.00 197,263.17	
2	อาคารโรงจอร์จถยนต์แบบที่ 2 - งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณ - งานทรายอัดแน่น - งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. - เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 มม.@0.20 ม. รวมค่าอาคารโรงจอร์จถยนต์แบบที่ 2	40.250 16.100 24.150 161.000 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. -	100.00 313.60 1,962.62 70.00 2,446.22	4,025.00 5,048.96 47,397.27 11,270.00 67,741.23	112.00 104.00 419.00 5.00 640.00	4,508.00 1,674.40 10,118.85 805.00 17,106.25	8,533.00 6,723.36 57,516.12 12,075.00 84,847.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างฝั้่นถนนคอนกรีตหนา 15.00 ซม. - งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณ - งานทรายรองใต้แผ่นพื้นคอนกรีต - งานคอนกรีตผสมเสร็จ 325 กก./ตร.ซม. - ค่าแบบเหล็ก - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 6 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 9 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ค่าขี้ตหยาบผิวทางคอนกรีต - ค่ามคอนกรีต - ค่าปูผิวคอนกรีต	290.000 58.000 87.000 168.200 551.000 1,258.600 98.600 46.400 580.000 580.000 580.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ม. กก. กก. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	100.00 313.60 2,102.80 0.00 20.31 19.94 19.39 42.06 0.00 5.00 0.00	29,000.00 18,188.80 182,943.60 0.00 11,190.81 25,096.48 1,911.85 1,951.58 0.00 2,900.00 0.00	112.00 104.00 327.00 20.60 4.40 4.40 3.60 0.00 30.00 9.68 12.26	32,480.00 6,032.00 28,449.00 3,464.92 2,424.40 5,537.84 354.96 0.00 17,400.00 5,614.40 7,110.80	61,480.00 24,220.80 211,392.60 3,464.92 13,615.21 30,634.32 2,266.81 1,951.58 17,400.00 8,514.40 7,110.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตตามแนวยาว								
	- Sawed Joint	180.000	ม.	24.12	4,341.60	0.00	0.00	4,341.60	
	- Mastic Joint Sealer	90.000	ลิตร	64.67	5,820.30	0.00	0.00	5,820.30	
	- JOINT PRIMER	3.600	ลิตร	160.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- Tie Bars DB12 @ 0.60 (L = 0.60 ม.)	163.800	กก.	19.00	3,112.20	3.10	507.78	3,619.98	
	- Platic Sheetting	180.000	ม.	0.00	0.00	10.00	1,800.00	1,800.00	
	งานรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตตามแนวขวาง								
	- Sawed Joint	58.000	ม.	24.12	1,398.96	0.00	0.00	1,398.96	
	- Mastic Joint Sealer	30.160	ลิตร	64.67	1,950.44	0.00	0.00	1,950.44	
	- JOINT PRIMER	1.160	ลิตร	160.00	185.60	0.00	0.00	185.60	
	- Dowel Bars RB25 @0.30 (L=0.50 ม.)	383.380	กก.	23.00	8,817.74	0.00	0.00	8,817.74	
	- Painted Greased (ทาจารบี)	215.180	จุด	0.00	0.00	5.00	1,075.90	1,075.90	
	- Platic Sheetting	58.000	ม.	0.00	0.00	10.00	580.00	580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตหนา 15.00 ซม.	-	-	3,162.68	299,385.96	656.04	112,832.00	412,217.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								694,328.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง (ขอนแก่น) ฝั่งรังนก ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนขอนแก่น - ติณลดาดี กม.341+500 ตำบลชุมแพทาง อำเภอเมืองขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ปฏิบัติการเคทีทีทริอีนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1		รวม					314,471.93	
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2		รวม					192,787.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								507,259.27	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 507,259.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถแบบที่ 1								
	- งานเตรียมพื้นที่	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	11.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,661.40	1,661.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.900	ลบ.ม.	313.60	282.24	104.00	93.60	375.84	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองฐานราก	.400	ลบ.ม.	1,859.81	743.92	419.00	167.60	911.52	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง Dia. 0.15 x 6.00 ม.	24.000	ตัน	601.00	14,424.00	179.00	4,296.00	18,720.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	11.850	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,647.15	1,647.15	
	- ไม่แบบ	9.480	ตร.ม.	199.15	1,887.94	0.00	0.00	1,887.94	
	- ไม่แคระ	2.840	ตร.ม.	182.11	517.19	139.00	394.76	911.95	
	- ตะปู	.710	กก.	58.18	41.30	0.00	0.00	41.30	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 9 มม.	27.390	กก.	19.94	546.15	4.40	120.52	666.67	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB 12 มม.	34.800	กก.	19.39	674.77	3.60	125.28	800.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB 16 มม.	256.200	กก.	19.24	4,929.28	3.60	922.32	5,851.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	9.550	กก.	42.06	401.67	0.00	0.00	401.67	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.จม.	2.990	ลบ.ม.	1,962.62	5,868.23	419.00	1,252.81	7,121.04	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	949.870	กก.	24.67	23,433.29	12.00	11,398.44	34,831.73	
	- เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.	493.290	กก.	24.88	12,273.05	12.00	5,919.48	18,192.53	
	- เหล็กฉาก 200 x 80 x 7.5 x 11 มม.	2,273.040	กก.	35.20	80,011.00	12.00	27,276.48	107,287.48	
	- เหล็กทอกกลม Dia 139.8 x 4 มม.	1,065.700	กก.	25.24	26,898.26	12.00	12,788.40	39,686.66	
	- เหล็กทอกกลม Dia 60.5 x 3.2 มม.	154.230	กก.	24.77	3,820.27	12.00	1,850.76	5,671.03	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 16 ยาว 0.70 ม.	36.000	ตัว	100.60	3,621.60	0.00	0.00	3,621.60	
	- แผ่นเพลท หน้า 4 มม.	6.360	กก.	32.04	203.77	12.00	76.32	280.09	
	- แผ่นเพลท หน้า 9 มม.	77.980	กก.	30.04	2,342.51	12.00	935.76	3,278.27	
	- แผ่นเพลท หน้า 15 มม.	68.000	กก.	23.40	1,591.20	12.00	816.00	2,407.20	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	334.300	ตร.ม.	124.19	41,516.71	35.00	11,700.50	53,217.21	
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1	-	-	5,722.13	226,028.35	6,683.60	88,443.58	314,471.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2								
	- งานเตรียมพื้นที่	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	11.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,661.40	1,661.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.900	ลบ.ม.	313.60	282.24	104.00	93.60	375.84	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.400	ลบ.ม.	1,859.81	743.92	419.00	167.60	911.52	
	- เสาเข็มทุกเหลี่ยมกลาง Dia. 0.15 x 6.00 ม.	24.000	ต้น	601.00	14,424.00	179.00	4,296.00	18,720.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	11.850	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,647.15	1,647.15	
	- ไม่แบบ	9.480	ตร.ม.	199.15	1,887.94	0.00	0.00	1,887.94	
	- ไม่แครา	2.840	ตร.ม.	182.11	517.19	139.00	394.76	911.95	
	- ตะปู	.710	กก.	58.18	41.30	0.00	0.00	41.30	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 9 มม.	27.390	กก.	19.94	546.15	4.40	120.52	666.67	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอลอย DB 12 มม.	34.800	กก.	19.39	674.77	3.60	125.28	800.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB 16 มม.	256.200	กก.	19.24	4,929.28	3.60	922.32	5,851.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.550	กก.	42.06	401.67	0.00	0.00	401.67	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	3.140	ลบ.ม.	1,962.62	6,162.62	419.00	1,315.66	7,478.28	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	452.320	กก.	24.67	11,158.73	12.00	5,427.84	16,586.57	
	- เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.	284.590	กก.	24.88	7,080.59	12.00	3,415.08	10,495.67	
	- เหล็กกรงน้ำ 200 x 80 x 7.5 x 11 มม.	1,082.400	กก.	35.20	38,100.48	12.00	12,988.80	51,089.28	
	- เหล็กทอกลม Dia 139.8 x 4 มม.	707.520	กก.	25.24	17,857.80	12.00	8,490.24	26,348.04	
	- เหล็กทอกลม Dia 60.5 x 3.2 มม.	117.840	กก.	24.77	2,918.89	12.00	1,414.08	4,332.97	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 16 ยาว 0.70 ม.	36.000	ตัว	100.60	3,621.60	0.00	0.00	3,621.60	
	- แผ่นเพลทหนา 4 มม.	3.180	กก.	32.04	101.88	12.00	38.16	140.04	
	- แผ่นเพลทหนา 9 มม.	62.840	กก.	30.04	1,887.71	12.00	754.08	2,641.79	
	- แผ่นเพลทหนา 15 มม.	68.000	กก.	23.40	1,591.20	12.00	816.00	2,407.20	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	180.720	กก.	124.19	22,443.61	35.00	6,325.20	28,768.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถรถยนต์แบบที่ 2	-	-	5,722.13	137,373.57	6,683.60	55,413.77	192,787.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								507,259.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อีกร้อยเอ็ด (อ.เมือง) ฝั่งตะวันออก 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.341+500 ด้านซ้ายทาง
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถแบบที่ 1		รวม					75,792.34	
2	อาคารโรงจอดรถแบบที่ 2		รวม					36,274.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								112,067.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,067.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.30 มม. + ฉนวน PU 1 นิ้ว 40K	231.000	ตร.ม.	224.76	51,919.56	70.00	16,170.00	68,089.56	
	- ครอบข้าง (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	22.000	ม.	186.49	4,102.78	50.00	1,100.00	5,202.78	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น Metal Sheet	10.000	กล่อง	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1	-	-	661.25	58,522.34	120.00	17,270.00	75,792.34	
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.30 มม. + ฉนวน PU 1 นิ้ว 40K	110.000	ตร.ม.	224.76	24,723.60	70.00	7,700.00	32,423.60	
	- ครอบข้าง (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	11.000	ม.	186.49	2,051.39	50.00	550.00	2,601.39	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น Metal Sheet	5.000	กล่อง	250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2	-	-	661.25	28,024.99	120.00	8,250.00	36,274.99	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							112,067.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใ้โครงการทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.341+500 ด้านซ้ายทาง
 อำเภอเมืองเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1		รวม					22,730.96	
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2		รวม					21,990.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								44,721.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,721.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1								
	- รางระบายน้ำฝน	21.000	ม.	715.00	15,015.00	25.00	525.00	15,540.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	4.000	ท่อน	914.49	3,657.96	400.00	1,600.00	5,257.96	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ, อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,463.00	1,463.00	470.00	470.00	1,933.00	
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1	-	-	3,092.49	20,135.96	895.00	2,595.00	22,730.96	
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2								
	- รางระบายน้ำฝน	20.000	ม.	715.00	14,300.00	25.00	500.00	14,800.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	4.000	ท่อน	914.49	3,657.96	400.00	1,600.00	5,257.96	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ, อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,463.00	1,463.00	470.00	470.00	1,933.00	
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2	-	-	3,092.49	19,420.96	895.00	2,570.00	21,990.96	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							44,721.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับกร 4
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ใ้โครงการจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.341+500 ด้านซ้ายมือทาง
 ทนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1		รวม					12,621.20	
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2		รวม					9,752.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,373.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,373.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1 - สาย THW. 2.5 sq.mm. - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) - ทอร้อยสายไฟฟ้า Dia.1 1/2 " - อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) - ดวงโคม LED.TUBE 1 x 36W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด - สวิตช์เดี่ยว ขนาด 15A-250W ติดในกล่องกันน้ำ - เต้ารับไฟฟ้ามีกล่องกันน้ำ - กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 1	150.000 1.000 50.000 1.000 8.000 4.000 2.000 1.000 -	เมตร L.S เมตร L.S ชุด ชุด ชุด ชุด -	10.91 500.00 14.25 462.20 540.00 95.00 245.00 100.00 1,967.36	1,636.50 500.00 712.50 462.20 4,320.00 380.00 490.00 100.00 8,601.20	7.00 0.00 30.00 0.00 115.00 80.00 90.00 50.00 372.00	1,050.00 0.00 1,500.00 0.00 920.00 320.00 180.00 50.00 4,020.00	2,686.50 500.00 2,212.50 462.20 5,240.00 700.00 670.00 150.00 12,621.20	
2	อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	150.000	เมตร	10.91	1,636.50	7.00	1,050.00	2,686.50	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ทอร้อยสาย PVC. Dia. 1. 1/2"	50.000	เมตร	14.25	712.50	30.00	1,500.00	2,212.50	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ดวงโคม LED.TUBE 1 x 36W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 15A-250W ติดเ็นกล่องกันน้ำ	2.000	จุด	126.61	253.22	80.00	160.00	413.22	
	- เตารับไฟฟ้ามีกล่องกันน้ำ	2.000	จุด	245.00	490.00	90.00	180.00	670.00	
	- กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	จุด	100.00	100.00	50.00	50.00	150.00	
	รวมค่าอาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่ 2	-	-	2,036.77	6,352.22	372.00	3,400.00	9,752.22	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							22,373.42	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณและเทพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับกร 4
สถานที่ก่อสร้าง	กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 24 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลุด ฝั่ง กม.341+500 ต.กุดขายทาง ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณและเทพื้น	694,328.61	1.3035	905,057.34	
รวมค่าก่อสร้าง				905,057.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 905,057.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณและเทพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4

สถานที่ก่อสร้าง กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ซี่ กม.341+500 ตำบลชายาง

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	905,057.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

905,057.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4	
สถานที่ก่อสร้าง	กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ที่ กม.341+500 ตำบลชัยบาดาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	507,259.27	1.3035	661,212.45	
รวมค่าก่อสร้าง				661,212.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เหล็ย 7,346.80 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 661,212.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคตรวจราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4

สถานที่ก่อสร้าง กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ฝั่ง กม.341+500 ด้านซ้ายทาง
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 10 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	661,212.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เหล็ย 7,346.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 661,212.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4
สถานที่ก่อสร้าง	กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ที่ กม.341+500 ดอนชัยยาง ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นพัน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	112,067.33	1.3035	146,079.76	
รวมค่าก่อสร้าง				146,079.76	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เหลือ 1,623.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,079.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตย์กรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณท่ารถ ส.ทล.2 กองกำกับกร 4

สถานที่ก่อสร้าง กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หนองบัวลำภู กม.341+500 ตำบลชัยพลา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	146,079.76	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,623.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,079.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4
สถานที่ก่อสร้าง	กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ที่ กม.341+500 ตำบลชายทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	44,721.92	1.3035	58,295.02	
รวมค่าก่อสร้าง				58,295.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 647.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,295.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4
สถานที่ก่อสร้าง	กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 26 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ที่ กม.341+500 ตำบลชัยพาทย์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	22,373.42	1.3035	29,163.75	
รวมค่าก่อสร้าง				29,163.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 324.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปราคาก่อสร้าง รวม 29,163.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4

สถานที่ก่อสร้าง กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ซี่ กม.341+500 ตำบลซำบายทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				29,163.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 324.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,163.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4
สถานที่ก่อสร้าง กองบังคับการตำรวจหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลวด ที่ กม.341+500 ด่านชายทาง
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(อเนวัฒน์ เรืองเดชาวีวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สิริคุณ ปานะสุนทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จักรพันธ์ สินโคสูง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4

สถานที่ก่อสร้าง กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.341+500 ดวนซ้ายทาง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณและเทพื้น จำนวน 1 หลังละ 905,057.34 บาท	905,057.34	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1,000 หลังละ 661,212.45 บาท	661,212.45	
3	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1,000 หลังละ 146,079.76 บาท	146,079.76	
4	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1,000 หลังละ 58,295.02 บาท	58,295.02	
5	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1,000 หลังละ 29,163.75 บาท	29,163.75	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจ ส.ทล.2 กองกำกับการ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ขอนแก่น) 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.341+500 ตำบลชายทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		
แบบเลขที่	บัญชีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง	1,799,808.32
	ราคากลาง (..... ที่ตั้งงานเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทสามสิบสองสตางค์))	

