



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083  
ที่ ศ.สท.สงขลา.5/17 วันที่ 16 มกราคม 2568

งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับที่ 166  
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘  
เวลา 16.12

เรื่อง ราคาากลางงานจ้างเหมาพื้นปูทางหลวง จำนวนรวม 11 รายการ  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ปังบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ผศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส(พ)/91/2568 ลงวันที่ 14 มกราคม 2568 ได้ประชุมกำหนดราคาากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคาากลางงานจ้างเหมาพื้นปูทางหลวง จำนวนรวม 11 รายการ ระหว่าง กม.11+615 - กม.11+900 ระยะทาง 0.285 กิโลเมตร ปริมาณ 1 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตามแผนงานปังบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคาากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองภูเก็ต วันที่ 16 มกราคม 2568 ราคาลิตรละ 33.38 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม 2567 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุผสมคอนกรีตและวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง

เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทยายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 43,615,468.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 34,747,825.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 8,867,643.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 240 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคาากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม..... (นายชัยโรจน์ จันสุกสี) รศ.ศ.สท.สงขลา ประธานกรรมการ	ลงนาม..... (นายวรการ ไชยสวัสดิ์) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายเสนีย์ เสถียร) ร.ก.ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายจตุรวิทย์ มุกระ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
--	--	---	---	---

(พ) คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
(นายปรัชญา นารณ้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา  
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง จำนวนรวม ๑๑ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน กลาง - หาดราไวย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๖๑๕,๔๖๘.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กลาง - หาดราไวย์  
ระหว่าง กม.๑๑+๖๑๕ - กม.๑๑+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๐.๒๘๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔,๗๔๗,๘๒๕.๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	รศ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	วว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นางสาวรัชกษณ์ภูธรา ศรีสุวรรณ	วพ.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายเสนีย์ เสถียร	รท.วบ.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๕. นายจรรุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวรัชกษณ์ภูธรา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจรรุวิทย์ มุคุระ)

สรุปรายละเอียดการประเมินราคางานจ้างเหมาดำเนินการ  
ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลอน - หาดทรายไวย  
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่างานต้นทุน x F (บาท/หน่วย)	กำหนดราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ		เป็นเงิน	34,747,825.00	บาท				
	ระหว่าง กม.11+615 - กม.11+900 ระยะทาง 0.285 กิโลเมตร								
1.1	งานวางท่อระบายน้ำและชุดต่อ	ตร.ม.	1,700.00	5.80	9,860.00	1.2435	7.21	7.00	11,900.00
1.2	งานดินตัดคันทาง	ลบ.ม.	1,500.00	55.20	82,800.00	1.2435	68.64	68.00	102,000.00
1.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	300.00	251.40	75,420.00	1.2435	312.62	312.00	93,600.00
1.4	งาน Soil Nail (DB28)	ม.	15,204.00	1,013.60	15,410,774.40	1.2435	1,260.41	1,260.00	19,157,040.00
1.5	งานหมุดยึด J - Pin (RB9. , L = 0.60 m.)	แท่ง	5,420.00	24.20	131,164.00	1.2435	30.09	30.00	162,600.00
1.6	งานตาข่ายป้องกันการกัดเซาะชนิดเสริมแรง (Reinforced Geomat)	ตร.ม.	5,420.00	1,703.80	9,234,596.00	1.2435	2,118.68	2,118.00	11,479,560.00
1.7	งานปลูกเมล็ดพืชคลุมดินและปุ๋ยด้วยวิธี Hydro Seeding	ตร.ม.	5,420.00	256.00	1,387,520.00	1.2435	318.34	318.00	1,723,560.00
1.8	งาน Horizontal Drain (ท่อ PVC. Dia. 2.5" Class 13.5)								
	ความยาว 10.00 ม.	แท่ง	95.00	8,786.00	834,670.00	1.2435	10,925.39	10,925.00	1,037,875.00
1.9	งาน Concrete Ditch Lining Type II	ตร.ม.	750.00	296.50	222,375.00	1.2435	368.70	368.00	276,000.00
1.10	งานติดตั้ง W - Beam Guardrail Class I Type II (ระยะห่างเสา 2.00 ม.)	ม.	284.00	1,878.00	533,352.00	1.2435	2,335.29	2,335.00	663,140.00
1.11	งานบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	1.00	32,610.00	32,610.00	1.2435	40,550.54	40,550.00	40,550.00
					รวม			รวม	34,747,825.00

รวมราคางานต้นทุนงานทาง

เงินลงทุนจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
หักประกันผลงาน	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ค่างานต้นทุน	ใช้	1.2712	
ค่างานต้นทุน	ใช้	1.2364	
ค่างานต้นทุน	ใช้	1.2435	

ลงนาม.....  
 (นายชัยโรจน์ จันสุกดี)  
 รศ.ศ.สท.สงขลา  
 ประธานกรรมการ

ลงนาม.....  
 (นายวารการ ไชยสวัสดิ์)  
 วว.ศ.สท.สงขลา  
 กรรมการ

ลงนาม.....  
 (นางสาวรัศมีธัญญา ศรีสุวรรณ)  
 ว.ศ.ศ.สท.สงขลา  
 กรรมการ

ลงนาม.....  
 (นายจารุวิทย์ มุขระ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการ