

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2		
	กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3221		
	ตอน อุทัยธานี – ทิพทัน ตำบลทิพทัน อำเภอทิพทัน จังหวัดอุทัยธานี		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	34,250,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป	ทำการจ้างเหมา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2		
	กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3221		
	ตอน อุทัยธานี – ทิพทัน ตำบลทิพทัน อำเภอทิพทัน จังหวัดอุทัยธานี		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	<u>๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘</u>	เป็นเงิน	34,109,826.01 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายอนันต์ ศรีเจริญ	ร.ชท.(ว) อุทัยธานี	ประธานกรรมการ
6.2	นายไพศาล สิทธิเชตกรรม์	ร.ชท.(ป) อุทัยธานี	กรรมการ
6.3	นายวิฑูรย์ ครีบบผา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4	นางสาวอมรรรัตน์ ไผ่งาม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3221  
ตอน อุทัยธานี - หักพัน ตำบลหักพัน อำเภอหักพัน จังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผอ.ชท.อุทัยธานี

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	EACH	14.00	1,899.00	26,586.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	16,125.00	4.61	74,336.25
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	2,688.00	62.04	166,763.52
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	500.00	68.24	34,120.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	100.00	68.24	6,824.00
6	SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	888.00	494.10	438,760.80
7	SAND EMBANKMENT	CU.M.	5,758.00	508.60	2,928,518.80
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,236.00	647.00	1,446,692.00
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,070.00	1,108.00	2,293,560.00
10	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	8,074.00	96.89	782,289.86
11	วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณภาพวัสดุ (หินฝุ่น)	CU.M.	161.00	444.70	71,596.70
12	PRIME COAT	SQ.M.	17,828.00	35.91	640,203.48
13	TACK COAT	SQ.M.	17,720.00	16.02	283,874.40
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	50.00	2,874.00	143,700.00
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,828.00	349.20	6,225,537.60
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	17,720.00	394.70	6,994,084.00
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	M.	105.00	1,128.00	118,440.00
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	12.00	3,423.00	41,076.00
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	10.00	4,043.00	40,430.00
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3	M.	170.00	840.90	142,953.00
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	850.00	3,272.00	2,781,200.00
22	CLAY SLOPE PROTECTION	CU.M.	1,290.00	42.12	54,334.80
23	R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH MODIFIED STEEL COVER	EACH	60.00	31,010.00	1,860,600.00
24	STEEL GRATING	EACH	20.00	129.80	2,596.00
25	R.C. V-GUTTER	M.	850.00	882.80	750,380.00
26	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	1,750.00	800.30	1,400,525.00
27	R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE	SQ.M.	1,776.00	586.80	1,042,156.80
28	CATCH BASIN	EACH	20.00	12,840.00	256,800.00
29	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	M.	200.00	1,670.00	334,000.00
30	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด - แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (หีบแสด) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	8.00	5,491.00	43,928.00
31	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น, ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	6.00	7,023.00	42,138.00
32	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	70.00	688.80	48,216.00
33	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	24.00	52,150.00	1,251,600.00
34	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	16.00	24,310.00	388,960.00
	ยอดยกไป				33,157,781.01

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
	ยอดยกมา				33,157,781.01
35	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	957.00	385.00	368,445.00
36	CURB MARKINGS	SQ.M.	600.00	85.95	51,570.00
37	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	12,030.00	12,030.00
38	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	2.00	260,000.00	520,000.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	34,109,826.01

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน


สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

  
 (นายอนันท์ ศรีเจริญ)  
 ร.ชท.(ว) อุทัยธานี  
 ประธานกรรมการราคากลาง

  
 (นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)  
 ร.ชท.(ป) อุทัยธานี  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายวิฑูรย์ ศรีพลา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นางสาวอรรรัตน์ ไผ่งาม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ชท.อุทัยธานี เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 34,109,826.01 บาท

สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์

  
 (นายอภิชัย ครอินทร์)

ผอ.ชท.อุทัยธานี  
 (...๒๖ ก.พ., ๒๕๖๘)

( ว.ค./ป.)