

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 - กม.41+520
2. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2 / กรมทางหลวง  
 27200 งานพื้นฟทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 13,500,000.00 ..... บาท  
 กม.41+465 - กม.41+520
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานพื้นฟทางหลวง  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 26 กุมภาพันธ์ 2568 ..... เป็นเงิน ..... 13,499,703.97 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุดรดิตถ์ที่ 2 (ว)  
 7.2 เฉลิมชัย สุยะใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 7.3 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควมคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง  
 กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานทาง							
1	2.1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	165.000	15.92	2,626.80	1.3066	20.80	3,432.17
2	2.2 งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	165.000	14.52	2,395.80	1.3066	18.97	3,130.35
3	2.3 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	990.000	3.76	3,722.40	1.3066	4.91	4,863.68
4	2.4 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,780.000	47.13	83,891.40	1.3066	61.58	109,612.50
5	2.5 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	150.000	143.35	21,502.50	1.3066	187.30	28,095.16
6	2.6 งาน SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	2,200.000	930.36	2,046,792.00	1.3066	1,215.60	2,674,338.42
7	2.7 งาน SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	35.000	421.67	14,758.45	1.3066	550.95	19,283.39
8	2.8 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	34.000	714.12	24,280.08	1.3066	933.06	31,724.35
9	2.9 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	42.000	1,040.64	43,706.88	1.3066	1,359.70	57,107.40
10	2.10 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	165.000	36.65	6,047.25	1.3066	47.88	7,901.33

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

26 กุมภาพันธ์ 2568 13:52:07

หน้า 1 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.11 งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	165.000	10.29	1,697.85	1.3066	13.44	2,218.41
12	2.12 งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)	ตร.ม.	165.000	13.17	2,173.05	1.3066	17.20	2,839.30
13	2.13 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,563.33	51,266.60	1.3066	3,349.24	66,984.93
14	2.14 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60/70) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	165.000	307.33	50,709.45	1.3066	401.55	66,256.96
15	2.15 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60/70) 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	165.000	307.94	50,810.10	1.3066	402.35	66,388.47
16	2.16 งาน STEP DRAIN CHUTE	ม.	35.000	3,162.90	110,701.50	1.3066	4,132.64	144,642.57
17	2.17 งาน ROCK SIZE 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	355.000	851.10	302,140.50	1.3066	1,112.04	394,776.77
18	2.18 งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	1,380.000	63.80	88,044.00	1.3066	83.36	115,038.29
19	2.19 งาน CEMENT MORTAR	ลบ.ม.	3.500	2,466.31	8,632.08	1.3066	3,222.48	11,278.67
20	2.20 งาน LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	21.000	2,315.06	48,616.26	1.3066	3,024.85	63,522.00

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

26 กุมภาพันธ์ 2568 13:52:07

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	2.21 งาน REINFORCED CONCRETE ( HEADWALL FOR DRAIN CHUTE)	ลบ.ม.	15.000	3,388.14	50,822.10	1.3066	4,426.94	66,404.15
22	2.22 งาน ท่อPVC. CLASS 13.5 3.0" เจาะรูระบายน้ำโดยรอบพร้อมพันด้วย GEOTEXTILE	ม.	30.000	201.22	6,036.60	1.3066	262.91	7,887.42
23	2.23 งาน CONCRETE INTERCEPTOR DITCH	ม.	135.000	756.53	102,131.55	1.3066	988.48	133,445.08
24	2.24 งาน CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	55.000	682.28	37,525.40	1.3066	891.46	49,030.68
25	2.25 งาน STEEL GRATING	จุด	8.000	128.66	1,029.28	1.3066	168.10	1,344.85
26	2.26 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	675.000	283.40	191,295.00	1.3066	370.29	249,946.04
27	2.27 SOIL NAIL ( ยาว 6.00 ม.)	ม.	468.000	1,062.11	497,067.48	1.3066	1,387.75	649,468.36
28	2.28 งาน MODULAR BASE BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	290.000	285.00	82,650.00	1.3066	372.38	107,990.49
29	2.29 งาน MODULAR STANDARD BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	8,690.000	285.00	2,476,650.00	1.3066	372.38	3,235,990.89
30	2.30 งาน GEOGRID TYPE II	ตร.ม.	7,560.000	426.24	3,222,374.40	1.3066	556.92	4,210,354.39

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

26 กุมภาพันธ์ 2568 13:52:07

หน้า 3 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง  
 กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	2.31 งาน GEOGRID CONECTOR	ม.	1,210.000	480.00	580,800.00	1.3066	627.16	758,873.28
32	2.32 งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 2.5 MM.; CLASS "II", TYPE "I")	ม.	68.000	1,266.46	86,119.28	1.3066	1,654.75	112,523.45
33	2.33 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	25.000	308.12	7,703.00	1.3066	402.58	10,064.73
34	2.34 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	25,214.33	25,214.33	1.3066	32,945.04	32,945.04
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>13,499,703.97</b>

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

26 กุมภาพันธ์ 2568 13:52:07

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+465 - กม.41+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง

สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม

( สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

( ณรงค์ อินทร์ทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมชัย สุธะใหญ่

( เฉลิมชัย สุธะใหญ่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม

26 กุมภาพันธ์ 2568