



# บันทึกข้อความ

งานพัสดุและสัญญาฯ  
เลขรับที่ 1467  
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘  
เวลา 14.๒๐

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/41

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 10 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ปังบประมาณ 2568

เรียน ผ.ศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/108/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุม) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 10 รายการ ระหว่าง กม.26+155 - กม.27+800 ระยะทาง 1.645 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ตามแผนงานปังบประมาณ 2568 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ราคาเฉลี่ย 33.34 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม 2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุทรายถม และงานคอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (ผนวก 2)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 38,961,805.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 38,958,197.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 3,608.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 150 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)  
ร.ศ.สท.สงขลา  
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....  
(นายวรการ ไชยสวัสดิ์)  
ว.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นางสาวรัชชัญญ์ ศรีสุวรรณ)  
ว.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นายเสนีย์ เสถียร)  
ร.ก.ว.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นายจากรุวิทย์ มุคุระ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

๒) คณะกรรมการฯ / ผ.บ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา  
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ ๓ จำนวนรวม ๑๐ รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๙๖๑,๘๐๕.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ ๓ จำนวนรวม ๑๐ รายการ

ระหว่าง กม.๒๖+๑๕๕ - กม.๒๗+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๖๔๕ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘,๙๕๘,๑๙๗.๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	รศ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นางสาวรักษณ์นฤธา ศรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายเสนีย์ เสถียร	ร.ก.ว.บ.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๕. นายจรรุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวรักษณ์นฤธา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจรรุวิทย์ มุคุระ)

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 10 รายการ

ระหว่าง กม.25+650 - กม.26+155 ระยะทาง 0.505 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นพิตำ ปังบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาก่อสร้าง						
1.1	งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 10 รายการ						
	ระหว่าง กม.26+155 กม.27+800 ระยะทาง 1.645 กิโลเมตร						
	1.1.1 งานชุดไสวีทางเดิมเล็ก 5 ซม. (Milling of Existing Asphalt Concrete Surface 5 cm.Thick)						
	(นำไปกอง Stockpile ตามจุดที่โครงการกำหนด)	ตร.ม.	18,000.00	18.00	324,000.00	18.00	324,000.00
	1.1.2 งานชุดรีซันพื้นทางเดิม ความหนา ๑๐ ซม. พร้อมบดอัดเป็นชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	11,200.00	18.00	201,600.00	18.00	201,600.00
	1.1.3 งานหินคลุกพื้นทางผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	6,900.00	1,171.00	8,079,900.00	1,171.00	8,079,900.00
	1.1.4 งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	33,800.00	38.00	1,284,400.00	38.00	1,284,400.00
	1.1.5 งาน Tack Coat	ตร.ม.	33,600.00	19.00	638,400.00	19.00	638,400.00
	1.1.6 งาน Asphalt Concrete Binder Course 7 cm. Thick	ตร.ม.	33,700.00	488.00	16,445,600.00	488.00	16,445,600.00
	1.1.7 งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	33,500.00	344.00	11,524,000.00	344.00	11,524,000.00
	1.1.8 งานตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	500.00	385.00	192,500.00	385.00	192,500.00
	1.1.9 งานตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	680.00	385.00	261,800.00	385.00	261,800.00
	1.1.10 งานบริการจราจรในระหว่างก่อก่อสร้าง	ชุด	1.00	9,605.00	9,605.00	5,997.00	5,997.00
			รวม	รวม	38,961,805.00	รวม	38,958,197.00