



บันทึกข้อความ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 1468
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา 14.21

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/42

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวนรวม 22 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ปิงบประมาณ 2568

เรียน ผศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/107/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุม) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวนรวม 22 รายการ ระหว่าง กม.14+930 - กม.17+500 ระยะทาง 2.570 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2568 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ราคาลิตรละ 33.34 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม 2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุทรายถม และงานคอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทยายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (ผนวก 2)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณ 64,515,683.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณ 64,509,511.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 6,172.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)
รศ.ศ.สท.สงขลา
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายวรกร ไชยสวัสดิ์)
ว.ศ.สท.สงขลา
กรรมการ

ลงนาม.....
(นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ)
ว.ศ.สท.สงขลา
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายเสนีย์ เสถียร)
ร.ว.บ.ศ.สท.สงขลา
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายจรรุวิทย์ มุกระ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ผศ.คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวนรวม ๒๒ รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๖๔,๕๑๕,๖๘๓.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวนรวม ๒๒ รายการ

ระหว่าง กม.๑๔+๙๓๐ - กม.๑๗+๕๐๐ ระยะทาง ๒.๕๗๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔,๕๐๙,๕๑๑.๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	รศ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายเสนีย์ เสถียร	รท.ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๕. นายจรรุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจรรุวิทย์ มุคุระ)

งานจ้างเทமாக่อสร้างทาง จำนวนรวม 22 รายการ

ระหว่าง กม.14+930 - กม.17+500 ระยะทาง 2.570 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแม่ - ความหนองหงส์ ปังขบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเทமாக่อสร้าง						
1.1	งานจ้างเทமாக่อสร้างทาง จำนวนรวม 22 รายการ						
	ระหว่าง กม.14+930 - กม.17+500 ระยะทาง 2.570 กิโลเมตร						
1.1.1	งานหินคลุกพื้นทางผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	10,230.00	1,127.00	11,529,210.00	1,129.00	11,549,670.00
1.1.2	งาน Scarify ผิวทางและหินคลุกเดิม หนาไม่เกิน 20 ซม. พร้อมเกลี่ยแต่งบดทับผิวทางและหินคลุกเดิมเป็นชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	15,400.00	39.00	600,600.00	39.00	600,600.00
1.1.3	งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.25 ม.)	ม.	4,710.00	769.00	3,621,990.00	769.00	3,621,990.00
1.1.4	งาน Single Slope Barrier Type I	ม.	136.00	4,340.00	590,240.00	4,226.00	574,736.00
1.1.5	งาน Approach Single Slope Barrier Type A (L=24.00 M.)	แห่ง	1.00	48,801.00	48,801.00	47,957.00	47,957.00
1.1.6	งาน End Approach Single Slope Barrier Type A (L=8.00 M.)	แห่ง	1.00	16,239.00	16,239.00	15,954.00	15,954.00
1.1.7	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.	165.00	981.00	161,865.00	981.00	161,865.00
1.1.8	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด \varnothing 0.60 ม.	ม.	75.00	1,906.00	142,950.00	1,906.00	142,950.00
1.1.9	งาน Plain Concrete Headwall For R.C.P. Culvert	ลบ.ม.	9.00	3,898.00	35,082.00	3,898.00	35,082.00
1.1.10	งาน Reinforced Concrete Headwall For R.C.P. Culvert	ลบ.ม.	12.00	4,461.00	53,532.00	4,417.00	53,004.00
1.1.11	งาน Concrete Catch Basin With R.C.Cover	แห่ง	19.00	10,023.00	190,437.00	9,774.00	185,706.00
1.1.12	งานทรายถมเกาะกกลาง	ลบ.ม.	2,000.00	363.00	726,000.00	363.00	726,000.00
1.1.13	งานดินถมเกาะกกลาง	ลบ.ม.	2,300.00	408.00	938,400.00	408.00	938,400.00

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
	1.1.14 งาน Reinforced Concrete Slab 7 cm. Thick with 5 cm. Sand Cushion	ตร.ม.	1,100.00	374.00	411,400.00	373.00	410,300.00
	1.1.15 งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	49,850.00	39.00	1,944,150.00	39.00	1,944,150.00
	1.1.16 งาน Tack Coat	ตร.ม.	49,150.00	19.00	933,850.00	19.00	933,850.00
	1.1.17 งาน Asphalt Concrete Binder Course 7 cm. Thick	ตร.ม.	49,500.00	497.00	24,601,500.00	497.00	24,601,500.00
	1.1.18 งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	48,950.00	350.00	17,132,500.00	350.00	17,132,500.00
	1.1.19 งานตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	760.00	388.00	294,880.00	388.00	294,880.00
	1.1.20 งานตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	1,200.00	388.00	465,600.00	388.00	465,600.00
	1.1.21 งาน Curb and Barrier Marking	ตร.ม.	950.00	69.00	65,550.00	69.00	65,550.00
	1.1.22 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง	ชุด	1.00	10,907.00	10,907.00	7,267.00	7,267.00
				รวม	64,515,683.00	รวม	64,509,511.00