

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC)

ในเขตทางหลวงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 331

2. ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.85+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ, แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

15,590,000.00

ในเขตทางหลวงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก บาท

4. ลักษณะงานที่ กม.85+625

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC)

ในเขตทางหลวงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 ก.พ. 2568**

เป็นเงิน

15,499,119.79

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปันณทัต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ท.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 อภิรัช ชาวแหลง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุพัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ในเขตทางหลวงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.85+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

(อภิรัช ขวแหล่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปันนทัต จ้อยศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จารุพัฒน์ คงวิญญู)

กรรมการผู้ทบทวนราคากลาง

เห็นชอบ

(นายวีร์ตรา จันทวารางกูร)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ในเขตทางหลวงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนนโมก - แปลงยาว ที่ กม.85+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	6,700.000	284.55	1,906,485.00	1.2973	369.14	2,473,282.99
14	14. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 86+624.520 LT. ROADWAY WIDTH 14.00 M. SPAN (1x12) = 12.00 M.	เมตร	12.000	185,494.36	2,225,932.32	1.2402	230,050.10	2,760,601.26
15	15. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 86+625.870 RT. ROADWAY WIDTH 15.00 M. SPAN (1x12) = 12.00 M.	เมตร	12.000	194,601.99	2,335,223.88	1.2402	241,345.38	2,896,144.65
16	16. CONCRETE PILE SIZE 0.40 x 0.40 M.	เมตร	660.000	1,628.41	1,074,750.60	1.2402	2,019.55	1,332,905.69
17	17. BRIDGE APPROACH SLAB	ตร.ม.	580.000	1,879.27	1,089,976.60	1.2402	2,330.67	1,351,788.97
18	18. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,610.000	218.32	351,495.20	1.2973	283.22	455,994.72
19	19. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	54.000	4,331.79	233,916.66	1.2973	5,619.63	303,460.08
20	20. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	500.000	517.91	258,955.00	1.2402	642.31	321,155.99
21	21. REINFORCED CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	10.000	4,954.85	49,548.50	1.2973	6,427.92	64,279.26

จารุพัฒน์ คงวิญญู

25 กุมภาพันธ์ 2568 17:04:39

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ในเขตทางหลวงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควนคูม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.85+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. STRIP SODDING	ตร.ม.	770.000	22.00	16,940.00	1.2973	28.54	21,976.26
23	23. TOP SOIL	ตร.ม.	77.000	169.73	13,069.21	1.2973	220.19	16,954.68
24	24. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS ' I ' , TYPE ' II '	เมตร	96.000	1,442.01	138,432.96	1.2973	1,870.71	179,589.07
25	25. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	340.000	280.00	95,200.00	1.2973	363.24	123,502.96
26	26. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	ต้น	14.000	35,116.19	491,626.66	1.2973	45,556.23	637,787.26
27	27. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	ต้น	6.000	16,737.57	100,425.42	1.2973	21,713.64	130,281.89
28	28. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	34,866.66	34,866.66	1.2973	45,232.51	45,232.51
รวมราคากลาง								15,499,119.79

จารุพัฒน์ คงวิญญู

25 กุมภาพันธ์ 2568 17:04:39

หน้า 3 จาก 4