



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘


เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑ เรียน ผ.ศ.สส. ๒ ผ่าน ผ.บ.ศ.สส.๒ ^{๐๑๕-๑.๖๘}

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม วัสดุ คัดเลือก ก. ลูกกรัง) จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม - โนนเรียง กม.ดำเนินการ กม. ๐+๓๒๗.๖๗๕ (LT.,RT) เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสุศักดิ์ ไชยเพชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายยุทธนต์ ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๒ -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, ทนพ.
-อนุมัติราคา ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม วัสดุคัดเลือก ก. ลูกรีง) จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน่วยงาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม - โนนเรียง กม.ดำเนินการ กม. ๐+๓๒๗.๖๗๕ (LT.,RT)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๙,๐๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๔.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-------------	---	-------	-----	----------	------------	-----

๒. วัสดุคัดเลือก ก.

จำนวน	๑,๐๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๑๓๒.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-------------	---	--------	-----	----------	------------	-----

๓. ลูกรีง

จำนวน	๙๖๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๒๐๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-------------	---	--------	-----	----------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒	นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓	นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง

ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

ราคามัมน้ำดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

วันที่ 31 มีนาคม 2568

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง		=	27.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน		=	22.41 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	10 กม.	=	38.20 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม =	87.61 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	98.56 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	=	84.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

วัสดุคัดเลือก ก.

- ราคาที่แหล่ง		=	47.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน		=	32.99 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	10 กม.	=	38.20 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม =	118.19 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	132.96 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	=	132.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ลูกรัง

- ราคาที่แหล่ง		=	72.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน		=	32.99 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	20 กม.	=	74.65 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม =	179.64 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	202.10 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	=	200.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายสุชิน ไชยแสงราช)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายยุทธนา ศรีสุณา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)

 (นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ค้นหาราคาน้ำมัน: **อุบลราชธานี** **เมืองอุบลราชธานี** **มีนาคม** **2568** **ค้นหา**

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol
28-03-2568 05:00	33.00	30.85	32.50	34.34	34.71	43.00	45.00	43.3
11-03-2568 05:00	33.50	31.35	33.00	34.84	35.21	43.50	45.50	43.8
06-03-2568 05:00	33.50	31.75	33.30	35.14	35.51	43.80	45.50	44.1

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ ลูกกรัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.

พ.ศ.

2567

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								ข้อมูลจาก	หมายเหตุ
					ลูกกรังรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"		ดินถมคันทาง			
					รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		
L18	บ้านเขิน ทล.2125 ตอน บ้านไธ - กันทรารมย์ ที่ กม. 12+000 LT. 2.0 km.	ตำบล :เขิน อำเภอ :น้ำเกลี้ยง จังหวัด :ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.860418 ลองจิจูด :104.552156		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L19	บ้านต่าย ทล.221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม. 42+750 LT. 3.0 km.	ตำบล :สระยาว อำเภอ :ศรีรัตนะ จังหวัด :ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.797527 ลองจิจูด :104.507879		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L20	บ้านโนนสำโรง ทล.24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่ กม. 342+400 RT. 3.0 km.	ตำบล :ทาค้อ อำเภอ :เบ็ญจลักษณ์ จังหวัด :ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.761946 ลองจิจูด :104.763001		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L21	บ้านสูงปุง ทล.214 ตอน ตาอะ - จอมพระ ที่ กม. 146+000 RT. 4.0 km.	ตำบล :ทาดุม อำเภอ :ทาดุม จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.274198 ลองจิจูด :103.666482		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L22	บ้านกระสอบ ทล.214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. 209+200 LT. 8.0 km.	ตำบล :นาบัว อำเภอ :เมือง จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.756748 ลองจิจูด :103.406794		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L23	บ้านโคกตง ทล.214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. 212+050 LT. 10.0 km.	ตำบล :ไพล อำเภอ :ปราสาท จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.731554 ลองจิจูด :103.372401		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L24	บ้านอำปิล ทล.224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม. 198+800 LT. 1.6 km.	ตำบล :บักได อำเภอ :พนมดงรัก จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.430901 ลองจิจูด :103.332698		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L25	บ้านไทยสันติสุข ทล.224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม. 200+500 RT. 7.0 km.	ตำบล :บักได อำเภอ :พนมดงรัก จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.411849 ลองจิจูด :103.350348		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L26	แหล่งดินในสายทางก่อสร้าง ระยะทาง 10-15 กม.											27		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ ลูกรีง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.

พ.ศ.

2567

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								ข้อมูลจาก	หมายเหตุ
					ลูกรีงรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"		ดินถมคันทาง			
					รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		
L1	บ้านโนนจิกน้อย ทล.217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม. 44+000 RT. 7.0 km.	ตำบล : กุดชุมพู่ อำเภอ : พิบูลมังสาหาร จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.18668 ลองจิจูด : 105.20588		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L2	บ้านนาคาย ทล.2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ที่ กม. 30+615 RT. 16.0 km.	ตำบล : นาคาย อำเภอ : ตาลชุม จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.409152 ลองจิจูด : 105.093362		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L3	บ้านคำกลาง ทล.217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม. 68+800 LT. 2.6 km.	ตำบล : นิคมลำโดมน้อย อำเภอ : สรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.209399 ลองจิจูด : 105.405914		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L4	บ้านทองแดง ทล.2178 ตอน วารินชำราบ - ทองงู เหล็กอม ที่ กม. 30+980 RT. 5.5 km.	ตำบล : โนนกลาง อำเภอ : สำโรง จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.972525 ลองจิจูด : 104.702566		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L5	บ้านรุ่งตะวัน ทล.2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ที่ กม.35+200 LT. 3.0 km.	ตำบล : ตาเกา อำเภอ : น้ำขุ่น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.570284 ลองจิจูด : 104.932441		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L6	บ้านรุ่งแสงจันทร์ ทล.2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ที่ กม.38+000 LT. 0.5 km.	ตำบล : ตาเกา อำเภอ : น้ำขุ่น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.564602 ลองจิจูด : 104.932356		-	75	-	50	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L7	บ้านคำฝักแวน ทล.2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ที่ กม. 33+700 RT. 1.0 km.	ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.636088 ลองจิจูด : 104.942117		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L8	บ้านโนนตุม ทล.2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม. 87+800 RT. 2.0 km.	ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.935464 ลองจิจูด : 105.201200		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม
L9	บ้านห้วยยาง ทล.2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม. 79+650 LT. 0.5 km.	ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.861896 ลองจิจูด : 105.178305		-	72	-	47	-	37	-	-		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพหทางลาดตยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพหทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.18	442.66	148	386.55	541.18	175	457.03	639.85
122	318.84	446.38	149	389.08	544.72	176	459.71	643.59
123	321.51	450.11	150	391.99	548.79	177	462.39	647.35
124	324.19	453.86	151	394.54	552.35	178	464.55	650.38
125	326.61	457.25	152	397.08	555.92	179	467.24	654.14
126	329.30	461.02	153	399.63	559.49	180	469.94	657.92
127	332.00	464.80	154	402.19	563.06	181	472.65	661.70
128	334.44	468.21	155	404.75	566.65	182	475.36	665.50
129	337.15	472.02	156	407.31	570.24	183	478.08	669.31
130	339.88	475.83	157	409.88	573.84	184	480.24	672.33
131	342.33	479.26	158	412.87	578.02	185	482.96	676.15
132	345.07	483.10	159	415.46	581.64	186	485.70	679.98
133	347.53	486.54	160	418.05	585.26	187	488.44	683.82
134	350.29	490.41	161	420.64	588.90	188	490.60	686.85
135	352.76	493.86	162	423.24	592.53	189	493.35	690.70
136	355.23	497.32	163	425.84	596.18	190	496.11	694.56
137	358.02	501.22	164	428.45	599.83	191	498.88	698.43
138	360.50	504.69	165	431.07	603.50	192	501.04	701.46
139	363.30	508.62	166	433.69	607.17	193	503.82	705.34
140	365.79	512.11	167	436.32	610.84	194	506.60	709.24
141	368.28	515.60	168	438.95	614.53	195	509.40	713.15
142	371.12	519.56	169	441.11	617.56	196	511.56	716.18
143	373.62	523.07	170	443.75	621.25	197	514.36	720.11
144	376.13	526.58	171	446.39	624.95	198	517.17	724.04
145	378.99	530.58	172	449.04	628.66	199	519.34	727.07
146	381.51	534.11	173	451.70	632.38	200	522.16	731.02
147	384.03	537.64	174	454.36	636.11			
						201- 1000	2.61 ต่อ กม.	3.66 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหลทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44