

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  
ประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองหญ้า - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding.: e-bidding)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๓ เมษายน ๒๕๖๘.. เป็นเงิน ๒๔๗,๖๑๔,๑๙๑.๖๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ค่างานก่อสร้างอาคาร
  - ๖.๒ ค่างานก่อสร้างทาง
  - ๖.๓ ครุภัณฑ์จัดซื้อ
  - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสุรวุฒ เทศศิริ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... ประธานคณะกรรมการ.....
  - ๗.๒ นายอาทิตย์ พุทสมิมา..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... กรรมการ.....
  - ๗.๓ นายเอกภัทร ชาญณรงค์..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ.....
  - ๗.๔ นางสาวสร้อยรัศมี แก้วจันทน์..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร..... กรรมการ.....
  - ๗.๕ นายสิทธิชัย คณะโส..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการและเลขานุการ.....
  - ๗.๖ นายวิชาชาชาญ สมภักดิ์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....



แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจำบัสซีรี่ซ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสถานีตรวจสอบน้ำหนัก (อาคาร 2 ชั้น)	13,003,088.07	1.1987	15,586,801.67	
2	ห้องน้ำสาธารณะ WC-02	3,591,852.40	1.1987	4,305,553.47	
3	งานศาลาพักผ่อนขนาดเล็ก	1,970,069.88	1.1987	2,361,522.76	
4	งานศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่	1,522,480.78	1.1987	1,824,997.71	
5	HIGHWAY SIGN	2,158,235.29	1.1987	2,587,076.64	
6	ระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	12,326,221.50	1.1987	14,775,441.71	
7	สถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM	20,175,827.47	1.1987	24,184,764.39	
8	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	8,822,250.99	1.1987	10,575,232.26	
9	PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM	1,503,650.00	1.1987	1,802,425.25	
10	SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM	3,490,130.82	1.1987	4,183,619.81	
11	INTELLIGENT PARKING SYSTEM (IPS)	5,370,250.00	1.1987	6,437,318.67	
12	3D Truck Dimension Measurement	3,849,200.00	1.1987	4,614,036.04	
13	ป้าย Variable Message Sign (VMS)	4,074,000.00	1.1987	4,883,503.80	
14	งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร	1,796,774.72	1.1987	2,153,793.86	
15	Heat Spot System for Truck	3,820,000.00	1.1987	4,579,034.00	
16	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม	3,527,400.23	1.1987	4,228,294.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่างานก่อสร้าง	91,001,432.15		109,083,416.69	




(นายสรารัฐ เทตศิริ)  
ประธานกรรมการฯ




(นางสาวสรัญชรีศรีแก้วจุนท์)  
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ ทูตสิมมา)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโต)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายเอกภัทร ชาญณรงค์)  
กรรมการฯ



(นายวิษชาชาญ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้างก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและบริหารการควบคุมต้นทุนด้านยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมต้นทุนด้านยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคาจ้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (Truck Rest Area) ๗

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		จำนวนเงิน	คำนวณ		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (อาคาร 2 ชั้น)									
	1.1 ผนวลงนโครงสร้าง	1.00	งาน	2,630,140.43		2,630,140.43		847,547.62	3,477,688.05	
	1.2 ผนวลงนสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	4,693,281.96		4,693,281.96		847,684.92	5,540,966.88	
	1.3 ไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	2,296,195.73		2,296,195.73		384,368.30	2,680,564.03	
	1.4 เครื่องปรับอากาศและระบบอากาศ	1.00	งาน	487,426.19		487,426.19		9,800.00	497,226.19	
	1.5 ระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	634,101.40		634,101.40		172,541.52	806,642.92	
	<b>รวมงานอาคารสถานีตรวจรถยนต์บรรทุก (อาคาร 2 ชั้น)</b>			<b>10,741,145.71</b>		<b>10,741,145.71</b>		<b>2,261,942.36</b>	<b>13,003,088.07</b>	
2	ห้องน้ำสาธารณะ WC-02									
	2.1 ผนวลงนโครงสร้าง	2.00	งาน	302,648.07		605,296.14		107,725.18	820,746.50	
	2.2 ผนวลงนสถาปัตยกรรม	2.00	งาน	884,111.59		1,768,223.18		135,762.70	2,039,748.58	
	2.3 ผนวลงนไฟฟ้าและสื่อสาร	2.00	งาน	59,407.64		118,815.28		13,970.00	146,755.28	
	2.4 ผนวลงนสุขาภิบาล	2.00	งาน	240,069.51		480,139.02		52,231.51	584,602.04	
	<b>รวมงานห้องน้ำสาธารณะ WC-02</b>			<b>2,972,473.62</b>		<b>2,972,473.62</b>		<b>619,378.78</b>	<b>3,591,852.40</b>	
3	งานศาลาพักผ่อนขนาดเล็ก									
	3.1 ผนวลงนโครงสร้าง	6.00	งาน	80,183.53		481,101.18		25,572.18	634,534.26	
	3.2 ผนวลงนสถาปัตยกรรม	6.00	งาน	183,137.18		1,098,823.08		39,452.09	1,335,535.62	
	<b>รวมงานงานศาลาพักผ่อนขนาดเล็ก</b>			<b>1,579,924.26</b>		<b>1,579,924.26</b>		<b>390,145.62</b>	<b>1,970,069.88</b>	
4	งานศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่									
	4.1 ผนวลงนโครงสร้าง	2.00	งาน	234,545.97		469,091.94		80,412.39	629,916.72	
	4.2 ผนวลงนสถาปัตยกรรม	2.00	งาน	363,580.23		727,160.46		82,701.80	892,564.06	
	<b>รวมงานงานศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่</b>			<b>1,196,252.40</b>		<b>1,196,252.40</b>		<b>326,228.38</b>	<b>1,522,480.78</b>	

หน่วย : บาท



(นายสรวิฑ์ เทศศิริ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ ทูตสิงมา)  
กรรมการฯ



(นายเอกภัทร ช่างอรุณรงค์)  
กรรมการฯ



(นางสาวสรวิฑ์ศรีศรี แก้วจูนันท์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโล)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายวิชาญ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ บริหารงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานที่ตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานที่ตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 ตำแหน่งอาคารสายโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานที่ตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ๗

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 18 กุมภาพันธ์ 25๖6  
 วันที่ : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				คือน้อย	จำนวนเงิน	คือน้อย	จำนวนเงิน		
5	HIGHWAY SIGN								
	5.1 ผนวคน้โครงสร้าง	1.00	จน	737,508.38	737,508.38	286,036.03	286,036.03	1,023,544.41	
	5.2 ผนวคน้เสาปูนคาน	1.00	จน	689,535.20	689,535.20	330,130.00	330,130.00	1,019,665.20	
	5.3 ผนวคน้ไฟและสีเสา	1.00	จน	87,845.68	87,845.68	27,180.00	27,180.00	115,025.68	
	<b>รวมงาน HIGHWAY SIGN</b>				<b>1,514,889.26</b>		<b>643,346.03</b>	<b>2,158,235.29</b>	
6	ระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก								
	6.1 IMAGE PROCESSING SYSTEM (IMPS)	1.00	จน	735,448.60	735,448.60	159,000.00	159,000.00	894,448.60	
	6.2 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR IMPS	1.00	จน	7,340,000.00	7,340,000.00	1,402,000.00	1,402,000.00	8,742,000.00	
	6.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate Recognition System) FOR IMPS	1.00	จน	926,448.60	926,448.60	103,567.29	103,567.29	1,030,015.89	
	6.4 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR IMPS	1.00	จน	396,822.43	396,822.43	22,934.58	22,934.58	419,757.01	
	6.5 ระบบส่วนควบอื่นๆ	1.00	จน	1,110,000.00	1,110,000.00	130,000.00	130,000.00	1,240,000.00	
	<b>รวมงาน ระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก</b>				<b>10,508,719.63</b>		<b>1,817,501.87</b>	<b>12,326,221.50</b>	
7	สถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM								
	7.1 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR WIM	1.00	จน	12,190,000.00	12,190,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	14,162,000.00	
	7.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) FOR WIM	1.00	จน	658,504.67	658,504.67	62,186.91	62,186.91	720,691.58	
	7.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate Recognition System) FOR WIM	1.00	จน	926,448.60	926,448.60	103,567.29	103,567.29	1,030,015.89	
	7.4 ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	จน	2,092,000.00	2,092,000.00	261,120.00	261,120.00	2,353,120.00	
	7.5 ระบบส่วนควบอื่นๆ	1.00	จน	1,880,000.00	1,880,000.00	30,000.00	30,000.00	1,910,000.00	
	<b>รวมงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM</b>				<b>17,746,953.27</b>		<b>2,428,874.20</b>	<b>20,175,827.47</b>	

(นายสุราษฎร์ เทพศิริ) กรรมการ  
 (นายเอกภัทร ชญาณรงค์) กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คณะโส) กรรมการ  
 (นายวิฑูรย์ คุ้มกันดี) กรรมการ

*(Signatures)*

(นายวิฑูรย์ คุ้มกันดี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถยนต์ (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคาค่างานก่อสร้าง  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถยนต์ (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคาค่างานก่อสร้าง กรมทางหลวง  
 ตำแหน่งงานก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถยนต์ (Truck Rest Area) ๗

แบบราคาที่  
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	เครื่องซึ่งมีน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งน	920,405.13	920,405.13	270,022.60	270,022.60	1,190,427.73	
	8.1 บ่อถังซึ่งน้ำหนัก	1.00	งน	532,193.61	532,193.61	241,874.00	241,874.00	774,067.61	
	8.2 พื้นถังซึ่งน้ำหนัก	1.00	งน	1,178,350.00	1,178,350.00	391,000.00	391,000.00	1,569,350.00	
	8.3 ระบบเครื่องซึ่งมีน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งน	375,000.00	375,000.00	40,000.00	40,000.00	415,000.00	
	8.4 จอมแสดงผลภายนอก (Remote Display)	1.00	งน	2,825,000.00	2,825,000.00	275,000.00	275,000.00	3,100,000.00	
	8.5 ระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ	1.00	งน	700,560.74	700,560.74	62,186.91	62,186.91	762,747.65	
	8.6 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	งน	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	8.7 ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องซึ่งน้ำหนัก	1.00	งน	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	8.8 ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน	1.00	งน	128,000.00	128,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	
	8.9 ระบบปั๊มน้ำ	1.00	งน	236,458.00	236,458.00	30,200.00	30,200.00	266,658.00	
	8.10 ระบบไฟสัญญาณจราจร	1.00	งน	7,495,967.48	7,495,967.48	-	-	8,822,250.99	
9	รวมงานเครื่องซึ่งมีน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์						1,326,283.51		
	PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM	1.00	งน	794,000.00	794,000.00	-	-	794,000.00	
	9.1 งน PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM	1.00	งน	794,000.00	794,000.00	-	-	794,000.00	
	9.2 CIVIL FOR PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM	1.00	งน	709,650.00	709,650.00	-	-	709,650.00	
	รวมงาน PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM				1,503,650.00			1,503,650.00	
10	SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM								
	10.1 OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA	9.00	ชุด	76,448.60	688,037.40	-	-	688,037.40	
	10.2 OUTDOOR PTZ DOME CAMERA	6.00	ชุด	261,682.24	1,570,093.44	-	-	1,570,093.44	
	10.3 PANORAMIC CAMERA	2.00	ชุด	140,186.91	280,373.82	-	-	280,373.82	
	10.4 NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	10.5 ฐานเดินสาย Fiber Optic	1.00	งน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	10.6 งานร้อยสายและสายสัญญาณ FOR SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM	1.00	งน	-	-	507,700.93	507,700.93	507,700.93	
	รวมงาน SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM				2,782,429.89			3,490,130.82	

(นายสรวิทย์ เทตศิริ) กรรมการ  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) กรรมการ  
 (นายเอกภัทร ขาญณรงค์) กรรมการ  
 (นางสาวสุวิทย์ศรีณี แก้วจันทน์) กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คณະโส) กรรมการ  
 (นายวิฑูรย์ สมภักดี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ชอถก) ๑

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต้นทุน	จำนวนเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน		
11	INTELLIGENT PARKING SYSTEM (IPS)								
	11.1 Parking Detection Sensor	37.00	ชุด	50,000.00	1,850,000.00	3,500.00	129,500.00	1,979,500.00	
	11.2 Parking Processor	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	11.3 Outdoor Cabinet	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	
	11.4 Parking Interface System	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
	11.5 Variable Message Sign Full color LED size 3.20 x 2.20 M.	1.00	ชุด	1,196,800.00	1,196,800.00	-	-	1,196,800.00	
	11.6 Variable Message Sign Full color LED size 1.90 x 1.25 M.	2.00	ชุด	403,750.00	807,500.00	-	-	807,500.00	
	11.7 งานติดตั้ง สี่เหลี่ยม Variable Message Sign Full color LED size 3.20 x 2.20 M.	1.00	ชุด	35,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	11.8 งานติดตั้ง สี่เหลี่ยม Variable Message Sign Full color LED size 1.90 x 1.25 M.	2.00	ชุด	11,875.00	23,750.00	-	-	23,750.00	
	11.9 Access Control System	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	11.10 Intelligent Parking Management System	1.00	ระบบ	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	11.11 ระบบควบคุมป้าย Variable Message Sign Full color LED	3.00	ระบบ	150,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	11.12 งานติดตั้งสายและสายสัญญาณ FOR INTELLIGENT PARKING SYSTEM	1.00	งาน	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	11.13 งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	<b>รวมงาน INTELLIGENT PARKING SYSTEM (IPS)</b>				<b>5,036,250.00</b>		<b>332,000.00</b>	<b>5,370,250.00</b>	
12	3D Truck Dimension Measurement								
	12.1 3D Laser Scamer	2.00	ชุด	1,050,000.00	2,060,000.00	103,000.00	206,000.00	2,266,000.00	
	12.2 3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	53,200.00	585,200.00	
	12.3 3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
	12.4 Outdoor Cabinet With Accessories	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	12.5 งานติดตั้งสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	12.6 งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	<b>รวมงาน 3D Truck Dimension Measurement</b>				<b>3,557,000.00</b>		<b>492,200.00</b>	<b>3,849,200.00</b>	

(นายสุราษฎร์ ทศศิริ)  
ประธานกรรมการฯ

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
กรรมการฯ

(นายเอกภัทร ขาญณรงค์)  
กรรมการฯ

(นางสาวสร้อยพัทธ์ศรี แก้วจันท)  
กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย คณะโต)  
กรรมการและผู้อำนวยการฯ

(นายวิรัชชาอายุ สมภักดี)  
กรรมการและผู้อำนวยการฯ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคากลาง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคากลาง กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาออก) ฯ


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SO.M.	3,150.00	31.84	100,296.00	1.1604	36.95	116,392.50	
2	EARTH WORK								
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	SO.M.	60,000.00	5.67	340,200.00	1.1604	6.58	394,800.00	
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	17,500.00	51.21	896,175.00	1.1604	59.42	1,039,850.00	
	2.2(2) SOFT ROCK EXCAVATION	CU.M.	17,500.00	127.75	2,235,625.00	1.1604	148.24	2,594,200.00	
	2.2(3) HARD ROCK EXCAVATION	CU.M.	17,500.00	232.94	4,076,450.00	1.1604	270.30	4,730,250.00	
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,000.00	59.32	59,320.00	1.1604	68.83	68,830.00	
	2.3 EMBANKMENT								
	2.3(1) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	46,250.00	290.59	13,439,787.50	1.1604	337.20	15,595,500.00	
	2.3(2) EARTH EMBANKMENT FROM EXCAVATION	CU.M.	5,250.00	73.84	387,660.00	1.1604	85.68	449,820.00	
	2.3(6) EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	400.00	79.42	31,768.00	1.1604	92.16	36,864.00	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	7,850.00	504.72	3,962,052.00	1.1604	585.68	4,597,588.00	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) EARTH FILL VERGE	CU.M.	625.00	48.75	30,468.75	1.1604	56.57	35,356.25	
	3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	7,200.00	719.24	5,178,528.00	1.1604	834.61	6,009,192.00	

หน่วย : บาท

  
 (นายสุราษฎร์ เทตธีร์)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายสุราษฎร์ เทตธีร์)  
 กรรมการฯ

  
 (นางสาวสุธีรัตน์ แก้วจันทน์)  
 กรรมการฯ

  
 (นายสิทธิชัย คณะโต)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายวิชาชาย สมภักดิ์)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองหมี - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองหมี - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองหมี - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (URCP.)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W1 < 5.10 M.	SQ.M.	1,000.00	806.86	806,860.00	1.1604	936.28	936,280.00	
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W2 < 15.30 M.	SQ.M.	34,140.00	825.77	28,191,787.80	1.1604	958.22	32,713,630.80	
	4.7(4) EXPANSION JOINT	M.	200.00	624.77	124,954.00	1.1604	724.98	144,996.00	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	2,000.00	388.82	777,640.00	1.1604	451.19	902,380.00	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	3,200.00	97.87	313,184.00	1.1604	113.57	363,424.00	
	4.7(8) DUMMY JOINT	M.	200.00	44.37	8,874.00	1.1604	51.49	10,298.00	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	450.00	38.34	17,253.00	1.1604	44.49	20,020.50	
5	STRUCTURES								
	5.3 R.C.PIPE CULVERTS								
	5.3(5) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROVE CLASS II	M.	350.00	2,960.58	1,036,203.00	1.1604	3,435.46	1,202,411.00	
	5.3(6) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROVE CLASS II	M.	150.00	4,244.45	636,667.50	1.1604	4,925.26	738,789.00	
	5.3(13) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROVE CLASS III	M.	400.00	3,923.47	1,569,388.00	1.1604	4,552.79	1,821,116.00	

หน่วย : บาท

  
(นายสรารุท เทตธีร์)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)  
กรรมการฯ

  
(นายเอกภัทร ขาญณรงค์)  
กรรมการฯ

  
(นางสาวสัจฉิณี แก้วจันทน์)  
กรรมการฯ

  
(นายสิทธิชัย คณະโต)  
กรรมการและเลขานุการฯ

  
(นายวิรัชชาญ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองหมี - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองหมี - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองหมี - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.1 SLOPE PROTECTION								
	6.1(3) SHOTCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	1,200.00	1,458.61	1,750,332.00	1.1604	1,692.57	2,031,084.00	
	6.1(14) SODDING								
	6.1(14.1) BLOCK SODDING	SQ.M.	500.00	52.02	26,010.00	1.1604	60.36	30,180.00	
	6.1(14.2) STRIP SODDING	SQ.M.	3,000.00	14.88	44,640.00	1.1604	17.27	51,810.00	
	6.1(15) TOP SOIL AND CLAY								
	6.1(15.1) TOP SOIL	CU.M.	350.00	68.05	23,817.50	1.1604	78.96	27,636.00	
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES								
	6.3(1) R.C.MANHOLE								
	6.3(1.4) TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	27.00	21,755.81	587,406.87	1.1604	25,245.44	681,626.88	
	6.3(1.7) TYPE E FOR BOX CULVERT (OPER TYPE) SIZE 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	8.00	45,207.42	361,659.36	1.1604	52,458.69	419,669.52	
	6.3(4) HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)								
	6.3(4.1) PLAIN CONCRETE	CU.M.	5.00	2,862.66	14,313.30	1.1604	3,321.83	16,609.15	
	6.3(4.2) REINFORCED CONCRETE	CU.M.	10.00	3,141.28	31,412.80	1.1604	3,645.14	36,451.40	
	6.3(7) R.C. U - DITCH								
	6.3(7.6) TYPE F	M.	205.00	6,537.89	1,340,267.45	1.1604	7,586.57	1,555,246.85	
	6.3(9) SIDE DITCH LINING								
	6.3(9.2) TYPE II	SQ.M.	3,000.00	464.99	1,394,970.00	1.1604	539.57	1,618,710.00	
	6.3(9.4) TYPE V	SQ.M.	600.00	702.44	421,464.00	1.1604	815.11	489,066.00	

หน่วย : บาท

  
 (นายสรวิช สุขศิริ)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิงห์)  
 กรรมการฯ

  
 (นายเอกภัทร ชานณรงค์)  
 กรรมการฯ

  
 (นางสาวสรุทธิ์ศรี แก้วจันทน์)  
 กรรมการฯ

  
 (นายสิทธิชัย คณะไธ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายวิชาญชาญ สมภักดิ์)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตัดที่กรมรถทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนู - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตัดที่กรมรถทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนู - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนู - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดตัดที่กรมรถทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6.3(1.1) RETAINING WALL									
6.3(1.1.4) RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)		M.	120.00	6,444.22	773,306.40	1.1604	7,477.87	897,344.40	
6.3(1.1.7) RETAINING WALL TYPE 4 (FOR ROADWAY EMBANKMENT)									
6.3(1.1.7.1) 2.00 M < H < 4.00 M		M.	250.00	14,809.71	3,702,427.50	1.1604	17,185.19	4,296,297.50	
6.3(1.1.7.1) 4.00 M < H < 6.00 M		M.	180.00	19,653.15	3,537,567.00	1.1604	22,805.51	4,104,991.80	
6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER									
6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH		M.	1,650.00	675.38	1,114,377.00	1.1604	783.71	1,293,121.50	
6.4(6) NEW JERSEY CONCRETE BARRIERS									
6.4(6.1) TAPE I		M.	210.00	2,414.35	507,013.50	1.1604	2,801.61	588,338.10	
6.4(6.3) TAPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL		M.	300.00	7,479.29	2,243,787.00	1.1604	8,678.97	2,603,691.00	
6.4(6.10) CONCRETE BARRIER AND DRAINAGE									
6.4(6.10.1) TYPE A		M.	400.00	4,553.04	1,821,216.00	1.1604	5,283.35	2,113,340.00	
6.5 PAVING BLOCK									
6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK									
6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 3.5 CM.		SO.M.	2,000.00	542.22	1,084,440.00	1.1604	629.19	1,258,380.00	
6.8 GUARDRAIL									
6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I		M.	540.00	1,428.69	771,492.60	1.1604	1,657.85	895,239.00	

หน่วย : บาท

  
 (นายสรราช เทต๊ะศรี)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิติมา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายเอกภัทร ชายองรงค์)  
 กรรมการฯ

  
 (นางสาวสร้อยศรีชัย แก้วจันทน์)  
 กรรมการ

  
 (นายสิทธิชัย คอมโซไค)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายวิรัชชาญ สมภักดี)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่กั้นทางพิเศษ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่กั้นทางพิเศษ กรมทางหลวง  
 คำว่ารวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566  
 หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6.10	TRAFFIC SIGNS								
6.10(1)	SIGN PLATE	SQ.M.	20.00	3,456.49	69,129.80	1.1604	4,010.91	80,218.20	
6.10(1.1)	SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	90.00	5,026.49	452,384.10	1.1604	5,832.74	524,946.60	
6.10(1.2)	SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)								
6.10(2)	SIGN POST	M.	200.00	395.690	79,138.00	1.1604	459.16	91,832.00	
6.10(2.1)	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	100.00	485.180	48,518.00	1.1604	563.00	56,300.00	
6.10(2.2)	R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.								
6.11	OVERHANGING AND OVERHEAD TRAFFIC SIGN								
6.11(1)	STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGH.	EACH.	3.00	48,843.10	146,529.30	1.1604	56,677.53	170,032.59	
6.11(1.1)	FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.								
6.11(2)	FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN	EACH	3.00	33,556.16	100,668.48	1.1604	38,938.57	116,815.71	
6.11(2.2)	TYPE B SPREAD FOOTING								
6.11(5)	STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.	EACH	1.00	130,790.10	130,790.10	1.1604	151,768.83	151,768.83	
6.11(5.1)	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18 M.	EACH	2.00	39,519.64	79,039.28	1.1604	45,858.59	91,717.18	
6.11(5.2)	STEEL POLE FOR OVERHEAD SIGN	EACH	2.00	69,088.18	138,176.36	1.1604	80,169.92	160,339.84	
6.11(5.4)	SPREAD FOOTING								


  
 (นายสุราษฎร์ เทศศิริ)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)  
 กรรมการ

  
 (นายเอกภัทร ชัยอุบล)  
 กรรมการ

  
 (นางสาวสร้อยศรีตรี แก้วจันทน์)  
 กรรมการ

  
 (นายสิทธิชัย คมะโต)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายวิฑูรย์ สมภักดี)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองწყม - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองწყม - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองწყม - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6.12	ROADWAY LIGHTINGS								
6.12(1)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH.	80.00	32,904.54	2,632,363.20	1.1604	38,182.43	3,054,594.40	
6.12(5)	HIGH MAST LIGHTING POLE WITH LIGHT EMITTING PLASMA (LEP)	EACH.	10.00	656,199.94	6,561,999.40	1.1604	761,454.41	7,614,544.10	
6.12(6)	FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE	EACH.	10.00	52,091.54	520,915.40	1.1604	60,447.02	604,470.20	
6.15	MARKINGS								
6.15(1)	THERMOPLASTIC PAINT								
6.15(1.1)	YELLOW	SQ.M.	1,530.00	317.09	485,147.70	1.1604	367.95	562,963.50	
6.15(1.2)	WHITE	SQ.M.	1,950.00	317.09	618,325.50	1.1604	367.95	717,502.50	
6.15(3)	CURB MARKINGS	SQ.M.	370.00	70.00	25,900.00	1.1604	81.23	30,055.10	
6.14(5)	ROAD STUD								
6.14(5.1)	UNI - DIRECTION	EACH	200.00	230.00	46,000.00	1.1604	266.89	53,378.00	



(นายสรารัฐ เทพศิริ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอัทธ์ พุทธิติมา)  
กรรมการฯ



(นายอัทธ์ พุทธิติมา)  
กรรมการฯ



(นางสาวสร้อยศรีตรีณ์ แก้วจันทน์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายวิชชาชาย สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอปน้ำหนักประเภทบรรทุก (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองใหญ่ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมสำนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอปน้ำหนักประเภทบรรทุก (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองใหญ่ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองใหญ่ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมสำนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอปน้ำหนักประเภทบรรทุก (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแบบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1.00	317,817.56	317,817.56	1.1604	368,795.50	368,795.50	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.2.1 อุปกรณ์บริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง	P.S.	1.00	535,579.26	535,579.26	1.1604	621,486.17	621,486.17	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	P.S.	1.00	2,620,800.00	2,620,800.00	1.0000	2,620,800.00	2,620,800.00	
	9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว	P.S.	1.00	2,232,600.00	2,232,600.00	1.0000	2,232,600.00	2,232,600.00	
	9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดของโครงการ	L.S.	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00	
	9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	P.S.	1.00	1,661,156.33	1,661,156.33	1.0000	1,661,156.33	1,661,156.33	
	9.5 ค่าใช้จ่ายงานประปา	P.S.	1.00	42,639.00	42,639.00	1.0000	42,639.00	42,639.00	
10	งานโยธาสำหรับ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
	10.1 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	346,776.14	346,776.14	1.1604	402,399.03	402,399.03	
11	งานโยธาสำหรับ WIM								
	11.1 งานก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงสร้าง	EACH	1.00	45,664.73	45,664.73	1.1604	52,989.35	52,989.35	
	11.2 STEEL POLE FOR OVERHANGING-ป้าย VMS ระบบ WIM	EACH	2.00	47,914.82	95,829.64	1.1604	55,600.36	111,200.72	
	11.3 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	346,776.14	346,776.14	1.1604	402,399.03	402,399.03	
	11.4 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	1.00	67,991.76	67,991.76	1.1604	78,897.64	78,897.64	

หน่วย : บาท



(นายสรายุทธ เทหศิริ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
กรรมการฯ



(นายเอกภัทร ชามุรณรงค์)  
กรรมการฯ



(นางสาวสร้อยรัชต์ม์ แก้วจูนันท์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะใส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายวิชาชาอายุ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจำบริษัท (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจำบริษัท (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจำบริษัท (ขาออก) ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
12	งานโยธาสำหรับ SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM	EACH	6.00	67,991.76	407,950.56	1.1604	78,897.64	473,385.84	
			3.00	65,687.96	197,063.88	1.1604	76,224.31	228,672.93	
			1.00	89,056.88	89,056.88	1.1604	103,341.60	103,341.60	
14	งานโยธาสำหรับ ป้าย Variable Message Sign (VMS)	EACH	1.00	534,308.23	534,308.23	1.1604	620,011.27	620,011.27	
			1.00	524,232.99	524,232.99	1.1604	608,319.96	608,319.96	
15	ป้ายจุดจอดรถบรรทุก	LS.	104.00	42,050.08	4,373,208.32	1.1604	48,794.91	5,074,670.64	
			2.00	654,205.61	1,308,411.22	1.1604	759,140.19	1,518,280.38	
16	ROLLER BARRIER GUARDRAIL	M.	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		6,562,195.33		ค่างาน	6,562,195.33	
			รวมงานก่อสร้างทาง		107,098,753.76		ค่างาน	124,277,149.96	
17	CRASH CUSHION	EACH	รวมเป็นเงิน		113,660,949.09		ค่างาน	130,839,345.29	

หน่วย : บาท



(นายสรารัฐ เทตตรี)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)  
กรรมการฯ



(นายเอกภัทร ชายองรงค์)  
กรรมการฯ



(นางสาวสร้อยธีร์ทิพย์ แก้วจันทน์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายวิชิชชาชญ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสถานีประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคาค่างาน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสถานีประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูน - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคาค่างาน คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสถานีประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ๓

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

9 ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ลำดับ	รายการ	QUANTITY		1.00	P.S.	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคาต่อหน่วย			
9.1.1	ค่าเช่าสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.	4.00	25,000.00	100,000.00	25,000 บ./เดือน	
9.1.2	ค่าเช่าห้องพัก 4 ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม./เดือน/ห้อง	4.00	14,000.00	56,000.00	3,500 บ./เดือน/ห้อง	
9.1.3	ค่าเช่าห้องปฏิบัติการควบคุมงานเอสพีทีคอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.	-	10,500.00	-	10,500 บ./เดือน	
9.1.4	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองวัสดุ	-	3,000.00	-	-	
9.1.5	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองแอสฟัลท์	-	6,500.00	-	-	
9.1.6	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 ชุด	24.00	8,000.00	192,000.00	2,000 บ./ชุด/เดือน	
9.1.7	ค่าเช่าเครื่องมือสำรวจ	24.00	4,500.00	108,000.00		
9.1.8	ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์	24.00	4,000.00	96,000.00		
9.1.9	ค่าจัดการรถยนต์ปิคอัพ 3 คัน	720.00	2,760.00	1,987,200.00	920 บาท/วัน/คัน	
9.1.10	ค่าบริการ Internet	24.00	900.00	21,600.00		
9.1.11	งานสื่อวีดิทัศน์	1.00	60,000.00	60,000.00		
<b>รวมค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (9.1)</b>				<b>2,620,800.00</b>	<b>บาท.</b>	
<b>9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว</b>		QUANTITY		<b>1.00</b>	<b>P.S.</b>	
9.2.1	ตู้คอมพิวเตอร์ เหนือสภาพใหม่ ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน	20.00	111,630.00	2,232,600.00	จำนวนเดือนตามสัญญา หักออก 4 เดือน	
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ....610... ตร.ม.						
<b>รวมค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว (9.2)</b>				<b>2,232,600.00</b>	<b>บาท.</b>	
<b>9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดของโครงการ</b>		QUANTITY		<b>1.00</b>	<b>L.S.</b>	
9.3.1	ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ ขนาด 2.4 เมตร x 3.6 เมตร	1.00	5,000.00	5,000.00		
9.3.2	รูปจำลองขนาดของโครงการ ขนาด 1.2 เมตร x 1.8 เมตร	-	80,000.00	-		
<b>รวมค่าใช้จ่ายป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดของโครงการ (9.3)</b>				<b>5,000.00</b>		

(นายสรายุทธ เทศศิริ)  
ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
กรรมการ

(นายเอกภัทร ชายุณรงค์)  
กรรมการ

(นางสาวสร้อยศรีศรี มาวีสุนันท์)  
กรรมการ

(นายสิทธิชัย คณะไธ)  
กรรมการและเลขานุการ

(นายวิษณุชาญ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้องหมู่ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้องหมู่ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้องหมู่ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาออก) ฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า		QUANTITY		1.00 P.S.
9.4.1	กรณีมีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า	1.00	แห่ง	1,661,156.33
	ค่าธรรมเนียมหม้อแปลง ขนาด 30 KVA, 100 KVA, 315 KVA และ ขนาด 30(100) แอมป์ , 15(55) แอมป์			
	พร้อมงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน และอุปกรณ์ติดตั้ง			
9.4.2	กรณีไม่มีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า			
9.4.2.1	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า	-	P.S.	-
9.4.2.2	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	170,000.00
9.4.2.3	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	240,000.00
9.4.2.4	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	-	แห่ง	1,000.00
9.4.2.5	ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	-	แห่ง	300.00
9.4.2.6	ค่ามิเตอร์	-	ชุด	1,500.00
	<b>รวมค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า (9.4)</b>			<b>1,661,156.33 บาท.</b>
9.5 ค่าใช้จ่ายงานประปา		QUANTITY		1.00 P.S.
9.5.1	ค่าธรรมเนียมการประปา			
9.5.1	ค่าติดตั้งประปา	1.00	งาน	42,639.00
	- ในส่วนติดตั้งมาตรวัดน้ำ (ขนาด 1") จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์	-	งาน	-
	- ค่าสำรวจ	-	งาน	-
	- ค่าธรรมเนียมประปาส่วนต่อ	-	งาน	-
	<b>รวมค่าใช้จ่ายงานประปา (9.5)</b>			<b>42,639.00 บาท.</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา ทุกรายการ (9.1+9.2+9.3+9.4+9.5)</b>			<b>6,562,195.33 บาท.</b>

หน่วย : บาท



(นายตราวุธ เทศศิริ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
กรรมการฯ



(นายเอกภัทร ชัยอุดมรงค์)  
กรรมการฯ



(นางสาธิตชรีรัตน์ แก้วจูนันท์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คมะโส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายวิรัชชาญ สมรักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถบรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมด้านกัญชาพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถบรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมด้านกัญชาพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถบรรทุก (Truck Rest Area) หรือสถานีตรวจรถบรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองพูนุ - หัวยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวิสัย		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
1.1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2.00	เครื่อง			260,000.00			260,000.00	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1.00	เครื่อง			350,000.00			350,000.00	
1.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	3.00	เครื่อง			90,000.00			90,000.00	
1.4	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	1.00	ตู้			22,000.00			22,000.00	
1.5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	2.00	เครื่อง			26,000.00			26,000.00	
1.6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	1.00	ชุด			21,000.00			21,000.00	
1.7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้าต่อนาที)	2.00	เครื่อง			2,600.00			5,200.00	
1.8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1.00	เครื่อง			7,500.00			7,500.00	
1.9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	6.00	เครื่อง			32,000.00			192,000.00	
1.10	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	2.00	เครื่อง			20,000.00			40,000.00	
1.11	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบปฏิบัติการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากรองาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3.00	ชุด			3,800.00			11,400.00	
1.12	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3.00	ชุด			28,000.00			84,000.00	
1.13	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3.00	ชุด			11,000.00			33,000.00	
	<b>รวมงานหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					<b>1,142,100.00</b>			<b>1,142,100.00</b>	
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
2.1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง			26,900.00			26,900.00	
2.2	จอร์ับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	1.00	จอ			14,900.00			14,900.00	
2.3	ตู้เย็นขนาด 9 คิว	1.00	ตู้			13,000.00			13,000.00	
2.4	เตาอบไมโครเวฟ	1.00	เตา			7,600.00			7,600.00	
	<b>รวมงานหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					<b>62,400.00</b>			<b>62,400.00</b>	

หน่วย : บาท



(นายสุรวิทย์ เทศศิริ)  
ประธานกรรมการ



(นายอาทิตย์ พุดลิมา)  
กรรมการ



(นายเอกภัทร ชานูมรงค์)  
กรรมการ



(นางสาส์ริทธิ์ร์ณี แก้วจันทน์)  
กรรมการ



(นายสิทธิชัย คณะโส)  
กรรมการและเลขานุการ



(นายวิชาชาย สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ บิมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - ้วยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (Truck Rest Area) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - ้วยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - ้วยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์







หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (Truck Rest Area) (ขออก) ๗

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำจำกัด		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
3.1	โต๊ะคอมพิวเตอร์	3.00	ตัว	3,168.22		9,504.66	-	-	9,504.66	
3.2	โต๊ะทำงาน 1	1.00	ตัว	3,719.63		3,719.63	-	-	3,719.63	
3.3	โต๊ะทำงาน 2	2.00	ตัว	6,532.71		13,065.42	-	-	13,065.42	
3.4	โต๊ะประชุม	1.00	ตัว	17,289.72		17,289.72	-	-	17,289.72	
3.5	โต๊ะ+เก้าอี้ ภายนอก	4.00	ชุด	10,307.94		41,231.76	-	-	41,231.76	
3.6	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	3.00	ตัว	2,140.18		6,420.54	-	-	6,420.54	
3.7	เก้าอี้ทำงาน	3.00	ตัว	3,074.76		9,224.28	-	-	9,224.28	
3.8	ตู้เก็บเอกสาร	5.00	ตัว	9,345.79		46,728.95	-	-	46,728.95	
3.9	เก้าอี้ประธาน	1.00	ตัว	7,383.17		7,383.17	-	-	7,383.17	
3.1	เก้าอี้ประชุม	16.00	ตัว	4,663.55		74,616.80	-	-	74,616.80	
3.11	เก้าอี้รับรอง	10.00	ตัว	1,236.44		12,364.40	-	-	12,364.40	
3.12	ม้านั่ง ภายนอก	10.00	ตัว	2,476.64		24,766.40	-	-	24,766.40	
3.13	ม้านั่งมีพนักพิง ภายนอก	20.00	ตัว	3,074.76		61,495.20	-	-	61,495.20	
3.14	ชั้นวางของ	3.00	ตัว	7,747.66		23,242.98	-	-	23,242.98	
3.15	โต๊ะ+เก้าอี้รับประทานอาหาร	1.00	ชุด	13,074.76		13,074.76	-	-	13,074.76	
3.16	ชุดครัวเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	9,252.33		9,252.33	-	-	9,252.33	
3.17	ตู้จองท่า	2.00	ตัว	3,728.97		7,457.94	-	-	7,457.94	
3.18	ตู้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อน แบบตั้งพื้น (ซ่อนถัง)	1.00	ตัว	8,401.86		8,401.86	-	-	8,401.86	
3.19	โถฟ้า	1.00	ตัว	12,328.22		12,328.22	-	-	12,328.22	
3.2	โต๊ะกลาง	2.00	ตัว	1,577.57		3,155.14	-	-	3,155.14	
3.21	เตียงพร้อมเครื่องนอน ครบชุด	5.00	ชุด	16,528.03		82,640.15	-	-	82,640.15	
3.22	ตู้เสื้อผ้า	5.00	ตัว	9,336.44		46,682.20	-	-	46,682.20	
3.23	ถังขยะใหญ่ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร	10.00	ถัง	1,448.59		14,485.90	-	-	14,485.90	
	<b>รวมงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					<b>548,532.41</b>			<b>548,532.41</b>	
4	เครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Portable Scale)									
4.1	เครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Portable Scale) ชนิด Low Speed WIM									
	- เครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Portable Scale) ชนิด Low Speed WIM ขนาดพิทัก 10 ตัน	2.00	ชุด	2,950,000.00		5,900,000.00	-	-	5,900,000.00	
	<b>รวมงานเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Portable Scale)</b>					<b>5,900,000.00</b>			<b>5,900,000.00</b>	

 (นายสรารู เตหะตรี) ประธานกรรมการฯ  
 (นายเอกภัทร ชายองรงค์) กรรมการฯ  
 (นายสิทธิชัย คณะโต) กรรมการและเลขานุการฯ  
 (นายสิทธิชัย คณะโต) กรรมการและเลขานุการฯ  
 (นายสิทธิชัย คณะโต) กรรมการและเลขานุการฯ  
 (นายสิทธิชัย คณะโต) กรรมการและเลขานุการฯ