

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน
โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล่อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2. ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 / กรมทางหลวง
1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล่อง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,641,000.00 บาท
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 11,640,479.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงษ์นที เครือระยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชส.ขท.เชียงรายที่ 2 รก.รท.เชียงรายที่ 2(ว)

7.2 ชะเอม ศรีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

7.3 สาโรจน์ เย็นใจ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควนคูม 0201 ตอน ไปงเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตำบลปล่อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	100.000	646.16	64,616.00	1.3434	868.05	86,805.13
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	334.000	33.55	11,205.70	1.3434	45.07	15,053.73
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	23,336.000	10.93	255,062.48	1.3434	14.68	342,650.93
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	113.000	2,733.49	308,884.37	1.3434	3,672.17	414,955.26
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	23,670.000	323.62	7,660,085.40	1.3434	434.75	10,290,558.72
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,275.000	282.42	360,085.50	1.3434	379.40	483,738.86
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3434	6,717.00	6,717.00
รวมราคากลาง								11,640,479.63

สถานี เชียงใหม่

01 พฤษภาคม 2568 09:00:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกร งานปรับปรุงฝิงจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควมคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลปล่อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ค่ายวชิระประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย- ตำบลปล่อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยระบบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2/กรมทางหลวง

เรียน ผู้บริหารจังหวัดเชียงราย ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่สด

- เพื่อโปรดพิจารณา ทักเห็นชอบได้โปรด

ฉงนามินแนมสรุปราคากลาง


(ชะเอม ศรีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์ที เครือระยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สโรจน์ เย็นใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะ: กรรมการกำหนดราคากลาง

- เฟ่นตบ

- ดำเนิน การตามระเบียบต่อไป



ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
= 7 พค. 2568

สโรจน์ เย็นใจ

01 พฤษภาคม 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)

งานขุดตัด	
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ตัก	= 8.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งไปยังจุดที่กำหนด 1.000 กม.	= 11.50 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าตัก - ขนส่ง	= 20.37 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.37 x 1.25	= 25.46 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ขุด - ตัด	= 22.61 บาท/ลบ.ม.
เป็นเงิน	= 48.07 บาท/ลบ.ม.
งานขุดออก	
เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10.00	= 52.88 บาท/ลบ.ม.
% ค่างานต้นทุน	
งานลงวัสดุแก่ Soft Spot	
ค่าวัสดุที่แหล่ง (หินคลุก)	= 280.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึง หน้างาน 15.000 กม.	= 34.61 บาท/ลบ.ม.
รวม 280.00+34.61	= 314.61 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบเมื่อบดทับ 314.61 X 1.50	= 471.92 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสม	= 26.05 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	= 95.31 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน 471.92+26.05+95.31	= 593.28 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน Soft Spot 52.88 + 593.28	= 646.16 บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนดให้	= 646.16 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 646.16 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 PRIME COAT

ค่างาน CSS-1 0.001 x 29,845.43	= 29.85 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา	= 7.70 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน 29.85+7.70	= 37.55 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	= 33.55 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 33.55 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 $0.00025 \times 29,678.76$	= 7.42 บาท/ตร.ม. ✓
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา	= 7.51 บาท/ตร.ม. ✓
รวมค่างานต้นทุน $7.42 + 7.51$	= 14.92 บาท/ตร.ม. ✓
ราคาที่กำหนดให้	= 10.93 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 10.93 บาท/ตร.ม. ✓



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)

ค่างาน Hot Mix	=	$F1 (0.0476 A + 0.74 B + C + 104.37 D + 408.97)$
ค่างาน 0.0476 x 40,705.43	=	1,937.58 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 x 388.61	=	287.57 บาท/ตัน
ค่าบดทับ ,ปู หนา 0.05 ม. (8.33 x 12.53)x1.0	=	104.37 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	=	408.97 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน 1,937.58+287.57+104.37+408.97	=	2,738.49 บาท/ตัน
ราคาที่กำหนดให้	=	2,733.49 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,733.49 บาท/ตัน



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างาน Hot Mix	=	$F1 (0.0476 A + 0.74 B + C + 104.37 D + 408.97)$
ค่างาน 0.0476 x 40,705.43	=	1,937.58 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 x 388.61	=	287.57 บาท/ตัน
ค่าบดทับ ,ปู หน้า 0.05 ม. (8.33 x 12.53) x 1.0	=	104.37 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	=	408.97 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน 1,937.58+287.57+104.37+408.97	=	2,738.49 บาท/ตัน
2,738.49 x 2.40 (เปลี่ยนเป็น บาท/ลบ.ม.)	=	6,572.38 บาท/ลบ.ม.
6,572.38 x 0.05 (เปลี่ยนเป็น บาท/ตร.ม.)	=	328.62 บาท/ตร.ม.
รวมราคาต้นทุน	=	328.62 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	=	323.62 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	323.62 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

(โดยวิธีรีด, ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ลำดับ 1 รายการ งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)

ปริมาณ 1 ตร.ม. ราคา/หน่วย 234.6 จำนวนเงิน 234.6 บาท

ลำดับ 2 รายการ ค่าลูกแก้ว ปริมาณ 1 ตร.ม. ราคา/หน่วย 24.44

จำนวนเงิน 24.44 บาท

ลำดับ 3 รายการ ค่า Primer(การรองพื้น) ปริมาณ 1 ตร.ม. ราคา/หน่วย

20.22 จำนวนเงิน 20.22 บาท

ลำดับ 4 รายการ ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)ปริมาณ 1

ตร.ม. ราคา/หน่วย 13.16 จำนวนเงิน 13.16 บาท

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง) $234.60+24.44+20.22+13.16$ = 292.42 บาท/ตร.ม.

ราคาที่กำหนดให้ = 282.42 บาท/ตร.ม./

ค่างานต้นทุน = 282.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	
ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ฯ มีนาคม 2561	
ลำดับที่ 1 รายการ ป้ายเตือน ตก.2 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	= 4,686.66 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 2 รายการ ป้ายเตือน ตก.3 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	= 4,686.66 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 3 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 1 แผ่น.	= 2,343.33 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 4 รายการ ป้ายเตือน ตก.4 ขนาด 0.90 x 2.40 วัสดุ 2 แผ่น.	= 12,497.76 บาท
พื้นที่ 2.16 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 5 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.60 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น.	= 6,248.88 บาท
พื้นที่ 1.08 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 6 รายการ ป้ายเตือน ตก.10 ขนาด 0.75 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	= 3,905.55 บาท
พื้นที่ 0.68 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 7 รายการ ป้ายเตือน ตก.23 ขนาด 0.80 x 1.20 วัสดุ 1 แผ่น.	= 2,777.28 บาท
พื้นที่ 0.96 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 8 รายการ ป้ายเตือน ตก.26 ขนาด 0.90 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น.	= 9,373.32 บาท
พื้นที่ 1.62 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 9 รายการ ป้ายบังคับ บ.3 ขนาด \varnothing 1.20 วัสดุ 2 แผ่น. พื้นที่	= 6,540.49 บาท
1.130 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 10 รายการ เสাপ้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) ขนาด	= 7,620.00 บาท
0 วัสดุ 60 เมตร. พื้นที่ 0.00 ราคาต่อหน่วย 127.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 11 รายการ แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. วัสดุ 22 แผง.	= 24,530.00 บาท
ราคาต่อหน่วย 1,115.00 ราคารวม	
ลำดับที่ 12 รายการ ไฟกะพริบ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,538.00	= 3,076.00 บาท
ราคารวม	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 23,670 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.44+975-กม.47+100 ตำบลศรีดอนไชย-ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่ 13 รายการ แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. วัสดุ	=	8,500.00 บาท
50 ชุด ราคาต่อหน่วย 170.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 14 รายการ สัญญาณธง วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 75.00	=	150.00 บาท
ราคารวม		
ลำดับที่ 15 รายการ แบตเตอรี่ 75 แอมป์ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย	=	3,924.00 บาท
1,962.00 ราคารวม		
รวมทั้งสิ้น	=	100,859.93 บาท
ระยะเวลาในการติดตั้ง = 90 วัน	=	3 เดือน
ค่างาน	=	100,859.93 / 36 (3 ปี) 2,801.66 บาท/เดือน
ค่างาน	=	2,801.66 x 3 เดือน 8,404.99 บาท
ราคาที่กำหนดให้	=	5,000.00 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	=	5,000.00 บาท/L.S.