



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน
ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๖+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ตามหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ ๒๖๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๖+๒๕๐ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางแล้ว คิดเป็นเงิน ๑๔,๙๙๙,๙๙๐.๘๑ บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายแดนชัย สำราญพงษ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ดำเนินการต่อไป

(นายอลงกรณ์ ก้าวตระกูล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

เมื่อ วันที่ - ๘ พค. ๒๕๖๕

ผู้ร่วมประชุม

- | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------|
| ๑. นายแดนชัย | สำราญพงษ์ | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิทักษ์ | จันทาพูน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายไกรวิชญ์ | ยากรณ์รัตน์กุล | นายช่างโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๖+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘,๕๕๐ ตร.ม.) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุม นั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายแดนชัย สำราญพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตน์กุล)


ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘

ณ ห้อง รอ.ขท.(ว)

โครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๖+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดนชัย สำราญพงษ์	ประธานกรรมการ		
๒	นายพิทักษ์ จันทาพูน	กรรมการ		
๓	นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนกุล	กรรมการ		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149

2. ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 / กรมทางหลวง
48,550.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 14,999,990.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 แดนชัย สำราญพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ไกรวิษณุ ยากรณ์รัตนะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พิทักษ์ จันทาพูน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

พิทักษ์ จันทาพูน

06 พฤษภาคม 2568 17:29:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย

งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยราชูที่ 1/กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	185.000	684.00	126,540.00	1.3216	903.97	167,235.26
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	526.000	33.00	17,358.00	1.3216	43.61	22,940.33
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	48,024.000	13.00	624,312.00	1.3216	17.18	825,090.73
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	29.000	2,702.00	78,358.00	1.3216	3,570.96	103,557.93
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 3 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	48,550.000	198.00	9,612,900.00	1.3216	261.67	12,704,408.64
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	3,150.000	280.00	882,000.00	1.3216	370.04	1,165,651.20
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,404.00	8,404.00	1.3216	11,106.72	11,106.72
รวมราคากลาง								14,999,990.81

พิทักษ์ จันทาพูน

06 พฤษภาคม 2568 17:29:12

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควตราคัจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย

งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควคควค 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



พิทักษ์ จันทาพูน

06 พฤษภาคม 2568 17:29:12

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย
งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

(ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(แดนชัย สำราญพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พัทธ์ชัย จันทาพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัทธ์ชัย จันทาพูน

06 พฤษภาคม 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.3791	4.5000	10.9024	1.1090	1.0700	1.1866	1.2059	1.2253
90.00	5.4722	0.3791	4.5000	10.3513	1.1035	1.0700	1.1807	1.1994	1.2182
100.00	5.1693	0.3791	4.5000	10.0484	1.1004	1.0700	1.1774	1.1958	1.2142
110.00	4.7961	0.3791	4.0000	9.1752	1.0917	1.0700	1.1681	1.1861	1.2040
120.00	4.7235	0.3354	4.0000	9.0589	1.0905	1.0700	1.1668	1.1850	1.2032
130.00	4.4428	0.3354	4.0000	8.7782	1.0877	1.0700	1.1638	1.1817	1.1996
140.00	4.3285	0.2916	4.0000	8.6201	1.0862	1.0700	1.1622	1.1802	1.1983
150.00	4.1865	0.2916	4.0000	8.4781	1.0847	1.0700	1.1606	1.1784	1.1963

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

Factor F งานก่อสร้างทาง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.1166	3.5000	7.4781	1.0747	1.0700	1.1499	1.1683	1.1868
250.00	3.7521	0.1166	3.5000	7.3687	1.0736	1.0700	1.1487	1.1670	1.1853
260.00	3.6511	0.1166	3.5000	7.2677	1.0726	1.0700	1.1476	1.1658	1.1839
270.00	3.5577	0.1166	3.5000	7.1743	1.0717	1.0700	1.1467	1.1647	1.1826
280.00	3.4708	0.1166	3.5000	7.0874	1.0708	1.0700	1.1457	1.1636	1.1814
290.00	3.3900	0.1166	3.5000	7.0066	1.0700	1.0700	1.1449	1.1626	1.1803
300.00	3.3145	0.1166	3.5000	6.9311	1.0693	1.0700	1.1441	1.1617	1.1793
350.00	3.2735	0.1166	3.5000	6.8901	1.0689	1.0700	1.1437	1.1612	1.1788

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.0291	3.5000	6.6775	1.0667	1.0700	1.1413	1.1590	1.1768
450.00	3.1265	0.0291	3.5000	6.6556	1.0665	1.0700	1.1411	1.1588	1.1765
500.00	3.0167	-0.0145	3.5000	6.5022	1.0650	1.0700	1.1395	1.1572	1.1749
700.00	2.7734	-0.0145	3.5000	6.2589	1.0625	1.0700	1.1368	1.1541	1.1713
≥700.00	2.7734	-0.0145	3.5000	6.2589	1.0625	1.0700	1.1368	1.1541	1.1713

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	11,349,872.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	11,349,872.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	15,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2691
11,349,872.00	1.3216
10,000,000.00	1.3298

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ตัด)	=	22.61 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1 กม.	=	11.50 บาท/ลบ.ม.
รวม :	=	20.37 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.37 x 1.25	=	25.46 บาท/ลบ.ม.
รวม : 48.07 บาท/ลบ.ม.		
ค่าขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะ (10 %) 48.07 x 1.10	=	52.88 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน :	=	52.88 บาท/ลบ.ม.
วัสดุหินคลุก แกะไซ SOFT	=	280.00 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 280.00 x 1.50	=	420.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 32.00 กม.	=	116.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บด-ทับ)	=	95.31 บาท/ลบ.ม.
รวม :	=	632.06 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน แกะไซ SOFT : 52.88 + 632.06	=	684.93 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	684.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	684.00 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

2 PRIME COAT

ค่ายาง จากตารางที่ 1 พื้นที่ทาง 1 หินคลุก 1.00 * 29,577.45 / 1000	=	29.58 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.70 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	37.27 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	37.27 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	33.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	33.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประภควตราคางก่อสร้งโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

3 TACK COAT

ค่างาน 0.30 ลิตร @ 0.25 * 29,410.78 / 1000	= 7.35 บาท/ตร.ม.
ค่างานดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	= 7.51 บาท/ตร.ม.
ค่างานจ่ายรวม	= 14.86 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 14.86 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	= 13.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 13.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)

ค่างาน AC จากตารางที่ 2 5.0% = 4.762 @ 41,587.45	=	1,980.39 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 467.75	=	346.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	408.97 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 3 ซม.		
13.89 * 0.8 * 12.53	=	139.23 บาท/ตัน
ใช้ค่างานในรายการที่ 4.4(5)	=	2,874.73 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,702.00 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,702.00 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 3 CM. THICK (AC 40-50)

ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 5.0% = 4.762 @ 41,587.45	= 1,980.39 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 467.75	= 346.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	= 408.97 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 3 ซม.	
13.89 * 0.8 * 12.53	= 139.23 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,874.73 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 2,874.73 * 2.4	= 6,899.35 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน 6,899.35 / 33.33	= 207.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	= 198.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 198.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประภทวราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 1 ตร.ม. @ 230.25	= 230.25 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 1 ตร.ม. @ 23.75	= 23.75 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1 ตร.ม. @ 20	= 20.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @	= 15.25 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 289.25 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	= 280.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 280.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
 รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

1. ป้ายเตือน ตค.2 ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร พื้นที่ 0.81 ตร.ม.จำนวน 2 = 4,686.66 บาท
แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
2. ป้ายเตือน ตค.3 ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร พื้นที่ 0.81 ตร.ม.จำนวน 2 = 4,686.66 บาท
แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
3. ป้ายเตือน ตค.7 ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร พื้นที่ 0.81 ตร.ม.จำนวน 1 = 2,343.33 บาท
แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
4. ป้ายเตือน ตค.4 ขนาด 0.90 x 2.40 เมตร พื้นที่ 2.16 ตร.ม.จำนวน = 12,497.76 บาท
2 แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
5. ป้ายเตือน ตค.7 ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร พื้นที่ 1.08 ตร.ม.จำนวน = 6,248.88 บาท
2 แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
6. ป้ายเตือน ตค.10 ขนาด 0.75 x 0.90 เมตร พื้นที่ 0.675 = 3,905.55 บาท
ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
7. ป้ายเตือน ตค.23 ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร พื้นที่ 0.96 ตร.ม.จำนวน = 2,777.28 บาท
1 แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
8. ป้ายเตือน ตค.26 ขนาด 0.90 x 1.80 เมตร พื้นที่ 1.62 ตร.ม.จำนวน = 9,373.32 บาท
2 แผ่น. @ 2,893.00 บาท/ชุด
9. ป้ายเตือน บ.3 ขนาด Ø 1.20 เมตร พื้นที่ 1.13 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 6,538.18 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
10. เสাপ้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) ขนาด เมตร พื้นที่ = 7,620.00 บาท
ตร.ม.จำนวน 60 เมตร. @ 127.00 บาท/ตร.ม.
11. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. ขนาด เมตร พื้นที่ ตร.ม.จำนวน 22 = 24,530.00 บาท
แผง. @ 1,115.00 บาท/ตร.ม.
12. ไฟกระพริบ ขนาด เมตร พื้นที่ ตร.ม.จำนวน 2 ชุด @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท
บาท/ตร.ม.
13. แผงตั้งพร้อมเสاپ้ายเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. ขนาด เมตร พื้นที่ = 8,500.00 บาท

พิทักษ์ จันทาพูน

06 พฤษภาคม 2568 17:29:24

หน้า 7 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ -
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+000 - กม.16+250 (ปริมาณงาน 48,550.00 ตร.ม.)

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ตร.ม.จำนวน 50 ชุด @ 170.00 บาท/ตร.ม.	=	8,500.00 บาท
14. สัญญาณธง ขนาด เมตร พื้นที่ ตร.ม.จำนวน 2 ชุด @ 75.00 บาท/ตร.ม.	=	150.00 บาท
15. แบตเตอรี่ 75 แอมป์ ขนาด เมตร พื้นที่ ตร.ม.จำนวน 2 ชุด @ 1,962.00 บาท/ตร.ม.	=	3,924.00 บาท
รวม	=	100,857.62 บาท
ค่างาน = 100,857.62 / 36 (3 ปี)	=	2,801.60 บาท/เดือน
ค่างาน = 2801.6x3 เดือน	=	8,404.80 บาท
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	8,404.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	8,404.00 บาท/l.s.