

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	43,753,006.00 บาท		
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างก่อสร้างทางหลวง ช่วงที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตापูน - เบ็กโพร ระหว่าง กม.39+400 - กม.39+650		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 พฤษภาคม 2568	เป็นเงิน	41,000,530.00 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 3 แผ่น		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล			ประธานกรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
2 นายสันติย์ พุกวงษ์			กรรมการฯ
นายช่างโยธาอาวุโส			
3 นายธนพนธ์ ปนคำ			กรรมการฯ
นายวิศวกรโยธาปฏิบัติการ			

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบ็กไพร

ระหว่าง กม.39+400 - กม.39+650

ปริมาณงาน 0.250 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นค้วหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE เป็นเงิน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	EACH.	4.000	1,021.50	4,086.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK เป็นเงิน สิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	2,376.000	17.00	40,392.00
3	CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) เป็นเงิน สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	9,173.000	4.00	36,692.00
4	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	3,162.000	58.00	183,396.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสี่บาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	600.000	64.00	38,400.00
6	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	18,500.000	213.00	3,940,500.00
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND เป็นเงิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	798.000	171.00	136,458.00
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน สองร้อยสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	460.000	203.00	93,380.00
9	POROUS BACKFILL เป็นเงิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	23.000	1,193.00	27,439.00
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	1,711.000	493.00	843,523.00
11	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	784.000	470.00	368,480.00
12	PRIME COAT (EAP OR MC-70) เป็นเงิน สามสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	1,508.000	38.00	57,304.00
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70) เป็นเงิน สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	1,508.000	325.00	490,100.00
14	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 10 M. เป็นเงิน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	7,429.000	775.00	5,757,475.00
15	CONSTRUCTION JOINT เป็นเงิน สามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	80.000	342.00	27,360.00
16	CONTRACTION JOINT เป็นเงิน สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	846.000	278.00	235,188.00
17	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	1,240.000	126.00	156,240.00
18	DUMMY JOINT เป็นเงิน ห้าสิบสี่บาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	526.000	54.00	28,404.00
19	EDGE JOINT เป็นเงิน สิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	75.000	47.00	3,525.00
20	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+525.000 LT. ROADWAY WIDTH 11 M. SKEW 0 SPAN 12 M. เป็นเงิน หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	12.000	188,252.00	2,259,024.00
21	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+525.000 RT. ROADWAY WIDTH 11 M. SKEW 0 SPAN 12 M. เป็นเงิน หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	12.000	188,252.00	2,259,024.00
22	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+525.000 ROADWAY WIDTH 11 M. SKEW 22.31 SPAN 12 M. เป็นเงิน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	0.00	12.000	117,145.00	1,405,740.00
23	BRIDGE APPROACH SLAB เป็นเงิน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	720.000	1,951.00	1,404,720.00
24	BEARING SLAB เป็นเงิน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	1,212.000	1,511.00	1,831,332.00
25	DRIVEN PILE , 0.40M. x 0.40 M. เป็นเงิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	800.000	1,998.00	1,598,400.00
26	BEARING PILE , 0.22M. x 0.22 M. เป็นเงิน เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	2,832.000	729.00	2,064,528.00

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เต่าปูน - เบิกไพร

ระหว่าง กม.39+400 - กม.39+650

ปริมาณงาน 0.250 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นคัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
27	R.C.PIPE CULVERTS (DIA. 0.60 M. CLASS. 2) เป็นเงิน หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	72.000	1,592.00	114,624.00
28	R.C.PIPE CULVERTS (DIA. 1.20 M. CLASS. 2) เป็นเงิน สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	120.000	3,871.00	464,520.00
29	R.C.PIPE CULVERTS (DIA. 0.60 M. CLASS. 3) เป็นเงิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	425.000	1,357.00	576,725.00
30	SHOTCRETE SIDE SLOPE PROTECTION เป็นเงิน สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	88.000	256.00	22,528.00
31	CONCRETE SLOPE PROTECTION FOR BRIDGE ABUTMENT เป็นเงิน ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	530.000	542.00	287,260.00
32	LONGITUDINAL SUBDRAIN SIZE 0.60x0.65 M. เป็นเงิน ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	60.000	557.00	33,420.00
33	R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. 0.60 M. WITH STEEL COVER เป็นเงิน สองหมื่นสามพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	39.000	23,635.00	921,765.00
34	R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. 1.20 M. WITH CONCRETE COVER เป็นเงิน สองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	6.000	28,394.00	170,364.00
35	RC SUMP PUMP MANHOLE TYPE I 2.4x3.4x3 เป็นเงิน หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	2.000	186,372.00	372,744.00
36	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ่อสูบล้อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน แปดแสนสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	2.000	802,888.00	1,605,776.00
37	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) เป็นเงิน สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	5.000	2,854.00	14,270.00
38	R.C. U DITCH TYPE A เป็นเงิน หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	60.000	6,144.00	368,640.00
39	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	450.000	253.00	113,850.00
40	RETAINING WALL TYPE 2B (สูง 1.2 เมตร) เป็นเงิน สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	110.000	4,366.00	480,260.00
41	RETAINING WALL TYPE 4C เป็นเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	20.000	11,721.00	234,420.00
42	BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน แปดร้อยสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	135.000	819.00	110,565.00
43	BARRIER CURB เป็นเงิน ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	988.000	552.00	545,376.00
44	CONCRETE BARRIER TYPE I เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	350.000	2,940.00	1,029,000.00
45	CONCRETE BARRIER AT BRIDGE APPROACH เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	72.000	2,958.00	212,976.00
46	APPOACH CONCRETE BARRIERS TYPE B เป็นเงิน สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	6.000	30,421.00	182,526.00
47	APPOACH CONCRETE BARRIERS TYPE F เป็นเงิน สี่หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	4.000	46,892.00	187,568.00
48	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I เป็นเงิน หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	50.000	1,853.00	92,650.00
49	PEDESTRIAN RAILING เป็นเงิน หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	496.000	1,687.00	836,752.00
50	R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	400.000	290.00	116,000.00
51	REFELCTING TARGET TYPE I FOR CURB เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	232.000	117.00	27,144.00
52	TUBULAR MARKER เป็นเงิน เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	15.000	761.00	11,415.00

