

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,077,679.00 บาท
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างก่อสร้างทางหลวง ช่วงที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เต่าปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.44+850 - กม.45+570
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 24,187,891.00 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 3 แผ่น
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
2 นายสานิตย์ พุกวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการฯ
3 นายธนพนธ์ ปนคำ นายวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เคาปูน - เข็กโพธิ์

ระหว่าง กม.44+850 - กม.45+570

ปริมาณงาน 0.720 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER เป็นเงิน สีสบเท้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	175.000	49.00	8,575.00
2	REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน ยีสบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	450.000	23.00	10,350.00
3	REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE เป็นเงิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	17.000	1,110.00	18,870.00
4	REMOVAL OF EXISITING OVERHEAD TRAFFIC SIGN เป็นเงิน หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	1.000	15,060.00	15,060.00
5	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK เป็นเงิน สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	850.000	15.00	12,750.00
6	CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) เป็นเงิน สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	3,000.000	4.00	12,000.00
7	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	2,112.000	58.00	122,496.00
8	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสี่บาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	50.000	64.00	3,200.00
9	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	900.000	213.00	191,700.00
10	SAND EMBANKMENT เป็นเงิน สามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	3,942.000	368.00	1,450,656.00
11	SAND FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	180.000	470.00	84,600.00
12	SOIL AGGREGATE SUBBASE 20 CM. THICK เป็นเงิน สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	1,344.000	493.00	662,592.00
13	SOIL AGGREGATE SUBBASE 30 CM. THICK เป็นเงิน สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	503.000	493.00	247,979.00
14	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน แปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	335.000	876.00	293,460.00
15	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE (LOOSE) เป็นเงิน สามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	68.000	317.00	21,556.00
16	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	673.000	470.00	316,310.00
17	PRIME COAT (EAP OR MC-70) เป็นเงิน สามสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	1,523.000	38.00	57,874.00
18	TACK COAT เป็นเงิน สิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	4,576.000	18.00	82,368.00
19	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70) เป็นเงิน สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	1,523.000	325.00	494,975.00
20	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70) เป็นเงิน สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	4,576.000	325.00	1,487,200.00
21	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 10 M. เป็นเงิน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	6,098.000	775.00	4,725,950.00
22	CONSTRUCTION JOINT เป็นเงิน สามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	30.000	342.00	10,260.00
23	CONTRACTION JOINT เป็นเงิน สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	180.000	278.00	50,040.00
24	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	1,040.000	126.00	131,040.00
25	DUMMY JOINT เป็นเงิน ห้าสิบสี่บาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	770.000	54.00	41,580.00
26	EDGE JOINT เป็นเงิน สี่สิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	110.000	47.00	5,170.00

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เข็กไพร

ระหว่าง กม.44+850 - กม.45+570

ปริมาณงาน 0.720 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
27	R.C.PIPE CULVERTS (DIA. 0.80 M. CLASS. 2) เป็นเงิน สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูต่อหน่วย	M.	810.000	3,426.00	2,775,060.00
28	CONCRETE SLOPE PROTECTION เป็นเงิน ห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	80.000	542.00	43,360.00
29	CLAY SLOPE PROTECTION เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	290.000	116.00	33,640.00
30	SLOPE PROTECTION FOR BRIDGE ABUTMANT เป็นเงิน ห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	280.000	542.00	151,760.00
31	R.C. MANHOLES TYPE A FOR R.C.P. DIA...0.80... M. WITH STEEL COVER เป็นเงิน หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	61.000	15,307.00	933,727.00
32	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) เป็นเงิน สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	2.000	2,854.00	5,708.00
33	RETAINING WALL TYPE 2B (สูง 2.00 เมตร) เป็นเงิน หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	430.000	6,425.00	2,762,750.00
34	BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน แปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	208.000	819.00	170,352.00
35	BARRIER CURB เป็นเงิน ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	530.000	552.00	292,560.00
36	CONCRETE BARRIER TYPE I เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	290.000	2,940.00	852,600.00
37	PEDESTRIAN RAILING เป็นเงิน หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	120.000	1,687.00	202,440.00
38	R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	1,792.000	290.00	519,680.00
39	APPOACH CONCRETE BARRIERS TYPE A เป็นเงิน สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	2.000	27,696.00	55,392.00
40	REFELCTING TARGET TYPE I FOR BARRIER เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	75.000	117.00	8,775.00
41	REFELCTING TARGET TYPE I FOR CURB เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	374.000	117.00	43,758.00
42	KILOMETER STONE เป็นเงิน สองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	4.000	2,384.00	9,536.00
43	SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม) เป็นเงิน สี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	44.000	4,967.00	218,548.00
44	SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม) เป็นเงิน ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	5.000	5,357.00	26,785.00
45	STEEL SIGN POST SIZE 100 x 100 x 3.2 MM. เป็นเงิน หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	168.000	679.00	114,072.00
46	OVERHEAD SIGN BOARDS MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL POLE เป็นเงิน เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	24.000	7,349.00	176,376.00
47	FOUNDATION AND STEEL POST OVERHEAD SIGN (2 LEG.) เป็นเงิน เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	1.000	75,944.00	75,944.00
48	GALVANIZED STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (2 LEG.) เป็นเงิน สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	1.000	47,709.00	47,709.00
49	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" เป็นเงิน แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	EACH.	1.000	82,989.00	82,989.00
50	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT OFF	EACH.	34.000	38,138.00	1,296,692.00

