

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568 รหัสงาน 27100
กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตั้น ระหว่าง กม.109+400 - กม.109+500

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 / กรมทางหลวง
2568 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตั้น ระหว่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,600,000.00 บาท
กม.109+400 - กม.109+500

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 5,599,128.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วิพากษ์ จารุพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)
7.2 ธนานัติ แสนกุย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
7.3 พงษ์ศักดิ์ วิริยา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.109+400 - กม.109+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 1. EARTH EMBANKMENT | ลบ.ม. | 4,000.000 | 134.62 | 538,480.00 | 1.3616 | 183.29 | 733,194.36 |
| 2 | 2. SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 340.000 | 516.48 | 175,603.20 | 1.3616 | 703.23 | 239,101.31 |
| 3 | 3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ลบ.ม. | 340.000 | 1,947.11 | 662,017.40 | 1.3616 | 2,651.18 | 901,402.89 |
| 4 | 4. PRIME COAT | ตร.ม. | 1,700.000 | 31.65 | 53,805.00 | 1.3616 | 43.09 | 73,260.88 |
| 5 | 5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 1,700.000 | 382.69 | 650,573.00 | 1.3616 | 521.07 | 885,820.19 |
| 6 | 6. R.C. BOX CULVERT TYPE B SIZE 3.60 X 3.30 M. FILL HIGHT 0.60 M. SKEW 0° | ม. | 22.000 | 27,520.92 | 605,460.24 | 1.2775 | 35,157.97 | 773,475.45 |
| 7 | 7. R.C. HEAD WALL FOR BOX CULVERT SIZE 1-3.60 X 3.30 M. SKEW 0° | EACH | 2.000 | 167,690.40 | 335,380.80 | 1.2775 | 214,224.48 | 428,448.97 |
| 8 | 8. R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION | ม. | 10.000 | 2,751.14 | 27,511.40 | 1.3616 | 3,745.95 | 37,459.52 |

วิพากษ์ จารุพันธ์

27 พฤษภาคม 2568 09:32:14

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าก่อสร้างเร่งด่วน ประจำปี 2568 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าก่อสร้างเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - หนองจานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แม่ตู่ ระหว่าง กม.109+400 - กม.109+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 9 | 9. PLAIN CONCRETE AT TOE OF RC. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION | ตร.ม. | 5.000 | 1,124.99 | 5,624.95 | 1.3616 | 1,531.78 | 7,658.93 |
| 10 | 10. DRAIN OUTLET FOR BOX CULVERT | ตร.ม. | 85.000 | 580.04 | 49,303.40 | 1.3616 | 789.78 | 67,131.50 |
| 11 | 11. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN.) | ตร.ม. | 475.000 | 55.58 | 26,400.50 | 1.3616 | 75.67 | 35,946.92 |
| 12 | 12. GALVANIZED GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M. | EACH | 114.000 | 1,633.64 | 186,234.96 | 1.3616 | 2,224.36 | 253,577.52 |
| 13 | 13. GALVANIZED GABION SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M. | EACH | 75.000 | 1,301.83 | 97,637.25 | 1.3616 | 1,772.57 | 132,942.87 |
| 14 | 14. ROCK (SIZE 10-25 CM.) FOR GABIONS | ลบ.ม. | 341.000 | 1,409.17 | 480,526.97 | 1.3616 | 1,918.72 | 654,285.52 |
| 15 | 15. LEAN CONCRETE (1:3:6) | ลบ.ม. | 15.000 | 2,904.15 | 43,562.25 | 1.3616 | 3,954.29 | 59,314.35 |
| 16 | 16. STRIP SODDING | ตร.ม. | 315.000 | 10.00 | 3,150.00 | 1.3616 | 13.61 | 4,289.04 |
| 17 | 17. TOP SOIL | ลบ.ม. | 100.000 | 249.11 | 24,911.00 | 1.3616 | 339.18 | 33,918.81 |

วิพากษ์ จารุพันธ์

27 พฤษภาคม 2568 09:32:14

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญญาเร่งด่วน ประจำปี 2568 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญญาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - ดอนทราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งบ.109+400 - กม.109+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|----------|---------|--------------|------------|--------|--------------------|--------------|
| 18 | 18. CONCRETE CURB AND GUTTER | ม. | 200.000 | 786.48 | 157,296.00 | 1.3616 | 1,070.87 | 214,174.23 |
| 19 | 19. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL) 19.1 WHITE | ตร.ม. | 60.000 | 293.00 | 17,580.00 | 1.3616 | 398.94 | 23,936.92 |
| 20 | 19.2 YELLOW | ตร.ม. | 30.000 | 293.00 | 8,790.00 | 1.3616 | 398.94 | 11,968.46 |
| 21 | 20. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | เหมาจ่าย | 1.000 | 20,431.56 | 20,431.56 | 1.3616 | 27,819.61 | 27,819.61 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 5,599,128.25 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญญาเร่งด่วน ประจำปี 2568 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญญาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง -
แม่ต้น ระหว่าง กม.109+400 - กม.109+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง

วิพากษ์ จารุพันธ์
(วิพากษ์ จารุพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาณัติ แสนกุย
(ธนาณัติ แสนกุย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ศักดิ์ วิริยา
(พงษ์ศักดิ์ วิริยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง