

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ทางหลวงหมายเลข 1195
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 25,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการรื้อทางเท้าเดิมและก่อสร้างใหม่ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. และทำการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบที่ 2A พร้อมตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง&สีขาว)
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 9 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 24,826,700.94 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 -
 - 6.2 -
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 นายไทรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายยุทธภูมิ สัตถาผล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.5 นายชาคร ชาวไร่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วพ)/ 041

วันที่ 9

มิถุนายน 2568

เรื่อง ราคาากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/136/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดวีคิน - วังไม้ขอน ตอน 3 ระหว่าง กม.25+560 - กม.27+700 วงเงินงบประมาณ 25,000,000.- บาท คณะกรรมการฯ เห็นควร กำหนดราคาากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้		
				ราคาต่อหน่วย (บาท/	เป็นเงิน(บาท)	
1	งานรื้อทางเท้า	ตร.ม.	3,120	38.39	119,776.80	
2	งานขุดไสผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตลึก 0.05 ม.	ตร.ม.	49,770	17.80	885,906.00	
3	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	30	207.80	6,234.00	
4	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	49,770	16.74	833,149.80	
5	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	25	2,960.61	74,015.25	
6	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	49,770	406.95	20,253,901.50	
7	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2A	ม.	10	5,299.07	52,990.70	
8	งานพื้นทางเท้า ชนิดคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	3,120	627.50	1,957,800.00	
9	งานตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,675	374.37	627,069.75	
10	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	15,857.14	15,857.14	
				(ยึดสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,826,700.94

- 1) ห้องที่ จังหวัดสุโขทัย
- 2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 32.39 บาท/ลิตร ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายไตรภพ คนชม)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายยุทธภูมิ สัตตผล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายชาคร ชาวไร่)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/ 04-1

วันที่ ๑ มิถุนายน 2568

เรื่อง ราคาากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195

ที่ สทล.4/๓๐๗๖ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ ,ผอ.ขท.สุโขทัย ,ผบ.ทล.4

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิโชค ลิ้มงส์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

ราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควนชุม 0102 ตอน เทร็ดดิน - วังไม้ขอน ตอน 3 ระหว่าง กม.25+560 - กม.27+700

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานรื้อทางเท้า	ตร.ม.	3,120.00	30.64	95,596.80	1.2531	38.39	38.39	119,776.80
2	งานขุดไผ่ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตลึก 0.05 ม.	ตร.ม.	49,770.00	14.21	707,231.70	1.2531	17.80	17.80	885,906.00
3	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	30.00	165.83	4,974.90	1.2531	207.80	207.80	6,234.00
4	งานลาดแอสฟัลต์แตกโถ่	ตร.ม.	49,770.00	13.36	664,927.20	1.2531	16.74	16.74	833,149.80
5	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	25.00	2,362.63	59,065.75	1.2531	2,960.61	2,960.61	74,015.25
6	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	49,770.00	324.76	16,163,305.20	1.2531	406.95	406.95	20,253,901.50
7	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2A	ม.	10.00	4,228.77	42,287.70	1.2531	5,299.07	5,299.07	52,990.70
8	งานพื้นทางเท้า ชนิดคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	3,120.00	500.76	1,562,371.20	1.2531	627.50	627.50	1,957,800.00
9	งานสีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,675.00	298.76	500,423.00	1.2531	374.37	374.37	627,069.75
10	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.00	12,654.33	12,654.33	1.2531	15,857.14	15,857.14	15,857.14
				ค่างานต้นทุน(ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)			รวมเป็นเงิน		24,826,700.94

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ต้นทุน FACTOR F 10.00 ล้าน = 1.3105

ต้นทุน FACTOR F 20.00 ล้าน = 1.2521 F_{avg} = 1.2531

ผอ.ล



(นายศักดิ์ เต็มรัตโนภาค)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ



(นายไตรภพ คนชม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายยุทธภูมิ สัตตาคผล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายชัชกร ชาวไร่)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ