

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ บกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน

2. เดวิดโน - วังไม้ขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+400- กม.24+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดวิดโน - วังไม้ขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+400 -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
กม.24+500

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายไหล่ทาง พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 19,985,693.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
7.2 ยุทธภูมิ สัตถาผล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
7.3 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
7.4 ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
7.5 นายนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างขุดเจาะเสาเข็มทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดวิดโม - วังไม่เขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+400 - กม.24+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดคกลาง	ตร.ม.	12,100.000	3.73	45,133.00	1.2774	4.76	57,652.89
2	2. งานรื้อหินทิ้งกองเก็บตามที่กำหนด	ลบ.ม.	400.000	100.75	40,300.00	1.2774	128.69	51,479.22
3	3. งานขุดไสฉิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ลึก 0.05 ม.	ตร.ม.	9,710.000	14.90	144,679.00	1.2774	19.03	184,812.95
4	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	4,350.000	50.09	217,891.50	1.2774	63.98	278,334.60
5	5. งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	195.000	55.09	10,742.55	1.2774	70.37	13,722.53
6	6. งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,500.000	165.83	248,745.00	1.2774	211.83	317,746.86
7	7. งานวัสดุตัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	1,365.000	370.81	506,155.65	1.2774	473.67	646,563.22
8	8. งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	1,190.000	629.54	749,152.60	1.2774	804.17	956,967.53
9	9. งานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	2,840.000	780.36	2,216,222.40	1.2774	996.83	2,831,002.49
10	10. งานลาดแอสฟัลต์ไพรอโต้	ตร.ม.	13,420.000	32.98	442,591.60	1.2774	42.12	565,366.50
11	11. งานลาดแอสฟัลต์แทคโคโต้	ตร.ม.	13,310.000	13.36	177,821.60	1.2774	17.06	227,149.31
12	12. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	35.000	2,358.61	82,551.35	1.2774	3,012.88	105,451.09
13	13. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	13,310.000	282.94	3,765,931.40	1.2774	361.42	4,810,600.77
	หนา 0.05 ม.							

ทวีศักดิ์ เจียมรัตน์ภาส

10 มิถุนายน 2568 10:57:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งกิจการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควนคูม 0102 ตอน เดวิดโม - วังไม้ขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+400 - กม.24+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	13,200.000	324.47	4,283,004.00	1.2774	414.47	5,471,109.30
15	15. งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.24+350 ขนาด 1-(1.80x1.80)	ม.	16.000	18,140.85	290,253.60	1.2351	22,405.76	358,492.22
16	16. งานก่อสร้างทางเบี่ยงกว้าง 6.00 ม. (คืนซีเมนต์ 30 ซม.)	ม.	75.000	3,692.72	276,954.00	1.2774	4,717.08	353,781.03
17	17. งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.23+533 ขนาด 2-(1.50x1.50)	ม.	4.000	32,014.45	128,057.80	1.2351	39,541.04	158,164.18
18	18. งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.23+545 ขนาด 2-(2.10x2.10)	ม.	4.000	39,075.60	156,302.40	1.2351	48,262.27	193,049.09
19	19. งานแผ่นใยสังเคราะห์ (NON WOVEN GEOTEXTILE) หนาหนัก >200 กรัม/ตร.ม.)	ตร.ม.	1,355.000	55.24	74,850.20	1.2774	70.56	95,613.64
20	20. งานบ้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS	ลบ.ม.	410.000	2,083.55	854,255.50	1.2774	2,661.52	1,091,225.97
21	21. งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด	ตร.ม.	630.000	396.29	249,662.70	1.2774	506.22	318,919.13

ทวีศักดิ์ เจริญรัตน์ภาส

10 มิถุนายน 2568 10:57:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคม 0102 ตอน เดวิดโม - วังไม้ขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+400 - กม.24+500 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. งานราวกันอันตราย W-BEAM หน้า 3.2 ม.ม. (Class "I", TYPE "II")	ม.	80.000	1,498.66	119,892.80	1.2774	1,914.38	153,151.06
23	23. งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดียวสูง 9.00 ม.)	ต้น	9.000	20,838.98	187,550.82	1.2774	26,619.71	239,577.41
24	24. งานตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	370.000	298.94	110,607.80	1.2774	381.86	141,290.40
25	25. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาะจ่าย	1.000	285,321.73	285,321.73	1.2774	364,469.97	364,469.97
รวมราคากลาง								19,985,693.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควนคู่ม 0102 ตอน เด็ดไถน - วังไม้เขอน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+400 - กม.24+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ทวีศักดิ์ เจียมรัตน์ภาส
(ทวีศักดิ์ เจียมรัตน์ภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธภูมิ สัตถาผล
(ยุทธภูมิ สัตถาผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นเรศ อินประสิทธิ์
(นายนเรศ อินประสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไศรภาพ คนชม
(ไศรภาพ คนชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาคร ชาวไร่
(ชาคร ชาวไร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง