

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด,
รับเลขที่..... 624๙)
ลงวันที่..... - 9 มิ.ย. 2568
เวลา..... 14.๐๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0-5589-3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4 (วผ.) / ๐๔๔


วันที่ ๙ มิถุนายน 2568

เรื่อง กำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

๑) เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4


ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/144/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง - แม่สลิตหลวง ระหว่าง กม.107+000 - กม.107+350 วงเงินงบประมาณตามแผน 15,000,000.00 บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางที่คำนวณได้ 14,999,208.22 บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ประธานกรรมการฯ
(นายวิทศักดิ์ เจียมรัตน์โนภาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ


กรรมการฯ
(นายนเรศ อินประสิทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการฯ
(นายไตรภพ คนชม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการฯ
(นายยุทธภูมิ สัตถาผล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการฯ
(นายวีรภัทร ไกรสอน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ที่ สทล.4/ 3๐๙1 วันที่ ๙ มิ.ย. 2568


๒) เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.4 , ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(๓) ผ.ทล.๒.๒, ผ.ทล.๒.๓, ผ.ทล.๒.๔
- ผ.ทล.๒.๑

ทรวบ
๑๐ มิ.ย. ๖๘
ททว
๑๒ มิ.ย. ๖๘


(นายสิทธิโชค สัมมสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4


(นายประโยชน์ โพธิ์แจ่ม)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)
- 9 มิ.ย. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอนห้วยบัง-แม่สัดหลวง ระหว่าง กม.107+000-กม.107+350

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สัด) / กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบัง-แม่สัดหลวง ระหว่าง กม:107+000-กม:107+350

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการซ่อมลาดคันทางที่ชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติ โดยการใช้ RENO MATTRESS

และวางกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ

ซ่อมแซมผิวทางเดิมและโครงสร้างเดิมคืนสู่สภาพเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,208.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 ยุทธภูมิ สัตถาผล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 นายนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 วีรภัทร ไกรสอน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบจุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลดหลวง ระหว่าง กม.107+000-กม.107+350

แขวงทางหลวงภาคที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานวางป่าและชุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	7,000.000	3.72	26,040.00	1.3015	4.84	33,891.06
2	2. งานตัดดิน	ลบ.ม.	8,100.000	50.00	405,000.00	1.3015	65.07	527,107.50
3	3. งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	4,500.000	190.34	856,530.00	1.3015	247.72	1,114,773.79
4	4. งานวัสดุคัดเลือก ก	ลบ.ม.	75.000	347.19	26,039.25	1.3015	451.86	33,890.08
5	5. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	65.000	371.14	24,124.10	1.3015	483.03	31,397.51
6	6. งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	60.000	819.81	49,188.60	1.3015	1,066.98	64,018.96
7	7. งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	280.000	36.88	10,326.40	1.3015	47.99	13,439.80
8	8. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	2,800.000	13.40	37,520.00	1.3015	17.44	48,832.28
9	9. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	280.000	300.17	84,047.60	1.3015	390.67	109,387.95
10	10. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	2,800.000	300.41	841,148.00	1.3015	390.98	1,094,754.12
11	11. งานแผ่นใยสังเคราะห์ (NON WOVEN GEOTEXTILE หนา > 200 กรัม/ตร.ม.)	ตร.ม.	9,255.000	55.24	511,246.20	1.3015	71.89	665,386.92

วิรัชทร ไกรสอน

09 มิถุนายน 2568 09:43:32

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลดหลวง ระหว่าง กม.107+000-กม.107+350
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 0.50 ม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.50 ม.)	ลบ.ม.	262.000	1,883.76	493,545.12	1.3015	2,451.71	642,348.97
13	13. งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 0.50 ม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 2.00 ม.)	ลบ.ม.	350.000	1,813.65	634,777.50	1.3015	2,360.46	826,162.91
14	14. งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 1.00 ม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.50 ม.)	ลบ.ม.	525.000	1,613.43	847,050.75	1.3015	2,099.87	1,102,436.55
15	15. งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 1.00 ม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 2.00 ม.)	ลบ.ม.	1,050.000	1,545.21	1,622,470.50	1.3015	2,011.09	2,111,645.35
16	16. งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS	ลบ.ม.	1,890.000	2,084.58	3,939,856.20	1.3015	2,713.08	5,127,722.84
17	17. งานวางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2	ตร.ม.	750.000	227.69	170,767.50	1.3015	296.33	222,253.90
18	18. งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม.	ม.	5,600.000	71.53	400,568.00	1.3015	93.09	521,339.25
19	19. งานราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม.(Class "I", Type "II")	ม.	320.000	1,513.39	484,284.80	1.3015	1,969.67	630,296.66
20	20. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	140.000	301.86	42,260.40	1.3015	392.87	55,001.91

วิรัชทร โกรสอน

09 มิถุนายน 2568 09:43:32

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่ลัดหลวง ระหว่าง กม.107+000-กม.107+350
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1,000	17,764.05	17,764.05	1.3015	23,119.91	23,119.91
							รวมราคากลาง	14,999,208.22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อที่ผู้ได้สร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควนชุม OI02 ตอน ห้วยบง-แม่ลัดหลวง ระวังว กม.107+000-กม 107+350
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง


(ทรัพย์สินดี เจียมรัตน์ภาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนันต์ อื่นประสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ไตรภพ คนชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ยุทธภูมิ สิตถาผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วิรภัทร ไกรสอน)
กรรมการกำหนดราคากลาง