



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
เลขที่รับ 6845
วันที่ 17 มิ.ย. 2568
เวลา 16.25 น.

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
 ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘


เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่


อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๑๐๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนแม่จา - รินหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๕+๖๒๕ - กม.๓๖+๐๐๐ RT. วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคาากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคาากลางเป็นเงิน ๓๙,๘๔๒,๒๕๘.๖๒ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ประธานกรรมการ
 (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒


กรรมการ
 (นางจิรกุล วงษ์รอด) วว.ทล.


กรรมการ
 (นายอนุฤทธิ์ ปุ่มดมสม) วบ.ทล.


กรรมการ
 (นายพงษ์พันธ์ บุรณะกิติ) วผ.ทล.


กรรมการ
 (นางดวงแก้ว แสงนงาย) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)


กรรมการ
 (นายจตุพงษ์ เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ
 (นายจิราเมท วรรณวิจิตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.

ที่ สทล.๑.๒ / ๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘
 คณะกรรมการราคาากลาง , ผอ.ขท. เชียงใหม่ที่ ๓ , ผบ.ทล.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายวรงค์ศักดิ์ วงษ์รอด)
 ผส.ทล.๑

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ 3
ID CODE : 69024065

1. งานจ้างขุดลอก
รหัสงาน - ลักษณะงาน เพื่อขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณท้ายเขตกกอกกักน้ำและกักน้ำ
ระหว่าง กม. 35+625 ถึง กม. 36+000 RT.
ชนิดลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน - กม.
1322 หมายเลขทางหลวง 0100 CS ตอน
แผนผัง 1 แห่ง ปริมาณงาน - กม.
หมายเหตุ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ค่าจ้างที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
28	27.3 EARTH REINFORCEMENT AT END OF SYSTEM	SQ.M.	80.00	4,276.22	342,097.60	1.2171	5,204.58	416,366.98	5,204.58	416,366.98
29	DRAINAGE LAYER (3/8" - 3/4" IN AGGREGATE)	C.U.M.	720.00	1,304.62	939,326.40	1.2171	1,587.85	1,143,254.16	1,587.85	1,143,254.16
30	SOIL NAIL	M.	5,460.00	1,009.99	5,514,545.40	1.2171	1,229.25	6,711,753.20	1,229.25	6,711,753.20
31	LEAN CONCRETE	C.U.M.	86.00	2,656.36	228,446.96	1.2171	3,233.05	278,042.79	3,233.05	278,042.79
32	R.C. SLAB 5 CM. THICK	SQ.M.	404.00	268.28	108,385.12	1.2171	326.52	131,915.52	326.52	131,915.52
33	CONTRACTION JOINT FOR R.C. SLAB	M.	40.00	49.43	1,977.20	1.2171	60.16	2,406.45	60.16	2,406.45
34	CONCRETE BARRIERS TYPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	M.	98.00	8,304.86	813,876.28	1.2171	10,107.84	990,568.82	10,107.84	990,568.82
35	APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE E	EACH	2.00	148,582.15	297,164.30	1.2171	180,839.33	361,678.66	180,839.33	361,678.66
36	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)									
	35.1 WHITE	SQ.M.	112.00	292.00	32,704.00	1.2171	355.39	39,804.03	355.39	39,804.03
	35.2 YELLOW	SQ.M.	56.00	292.00	16,352.00	1.2171	355.39	19,902.01	355.39	19,902.01
	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	35,755.22	35,755.22	1.2171	43,517.67	43,517.67	43,517.67	43,517.67
	(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% และ เงินประกันผลงาน 10%)									
	ค่าจ้างต้นทุน (ล้านบาท)		32.74	40.00						
	FACTOR F		1.2171	1.2119						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									
	ปรับยอด									
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									

(ตามลิ้งก์ด้านล่างแสดงสีที่มีต้นสองร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) วิศวกร
ลงชื่อ (นางจตุพรชัย เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ บุระะกิติ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นางจตุพรชัย เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายจิรฤกษ์ วงษ์รอด) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ บุระะกิติ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายอนุพัทธ์ อุดมสม) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายสุวิทย์ อุดมสม) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายสุวิทย์ อุดมสม) วิศวกรโยธาชำนาญการ