



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
เลขที่รับ..... 6843
วันที่ 17 มิ.ย. 2568
เวลา..... 16.25 น.

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
 ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียง ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๑๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนหนองไค้ - กัวคอบมา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๓+๑๔๙ - กม.๔๓+๒๓๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๔,๙๘๔,๗๘๙.๒๐ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....ประธานกรรมการ
 (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒

.....กรรมการ
 (นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.

.....กรรมการ
 (นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.

.....กรรมการ
 (นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วผ.ทล.

.....กรรมการ
 (นางดวงแก้ว แสนงาย) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)

.....กรรมการ
 (นายจตุพงษ์ เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
 (นายจิราเมธ วรรณวิจิตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.

ที่ สทล.๑.๒ / ๕๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘
 คณะกรรมการราคากลาง , ผอ.ขท. เชียงใหม่ที่ ๓ , ผบ.ทล.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
 (นายวีรศักดิ์ วงษ์รอด)
 ผส.ทล.๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงทลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองไค้ - กิวคอกหมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149 - กม.43+239
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 / กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,999,000.00 บาท
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

4. ลักษณะงานหมายเลข 1095 ตอน หนองไค้-กิวคอกหมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149-กม.43+239

โดยสังเขป เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,984,789.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน ทาวน์วงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2

7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรวค

7.2 จีริกฤต วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.3 พงษ์พันธ์ุ บรูณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.4 อนุฤทธิ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.5 ดวงแก้ว แสนงาย กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.6 จดพฤษ์ เชื้อนเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญ ธาร

7.7 จิราเมท วรณวิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญ ธาร

7.7 จิราเมท วรณวิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จิราเมท วรณวิจิตร

16 มิถุนายน 2568 13:31:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองไค้ง - กัวคองมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149 - กม.43+239 ปริมาณงาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3/กรมทางหลวง
 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	192.000	13.99	2,686.08	1.3016	18.20	3,496.20
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,880.000	3.73	7,012.40	1.3016	4.85	9,127.33
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	4,035.000	46.77	188,716.95	1.3016	60.87	245,633.98
4	4. CHANNEL EXCAVATION	ลบ.ม.	2,655.000	29.46	78,216.30	1.3016	38.34	101,806.33
5	5. SELECTED MATER (BACK FILL) FOR REINFORCED SOIL SLOPE	ลบ.ม.	1,795.000	795.00	1,427,025.00	1.3016	1,034.77	1,857,415.74
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	46.000	511.27	23,518.42	1.3016	665.46	30,611.57
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	36.000	1,476.12	53,140.32	1.3016	1,921.31	69,167.44
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	178.000	37.27	6,634.06	1.3016	48.51	8,634.89
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	726.000	16.16	11,732.16	1.3016	21.03	15,270.57
10	10. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	178.000	347.93	61,931.54	1.3016	452.86	80,610.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองไค้ - กัวคอกหมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149 - กม.43+239 ปริมาณงาน
 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3/กรมทางหลวง
 (แจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	720.000	348.60	250,992.00	1.3016	453.73	326,691.18
12	12. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	4,675.000	55.37	258,854.75	1.3016	72.06	336,925.34
13	13. GALVANIZED GABION SIZE 2.00 X 1.00 X 1.00 M.	กลอง	294.000	1,647.95	484,497.30	1.3016	2,144.97	630,621.68
14	14. GALVANIZED GABION SIZE 1.50 X 1.00 X 1.00 M.	กลอง	882.000	1,437.21	1,267,619.22	1.3016	1,870.67	1,649,933.17
15	15. GALVANIZED TERRAMESH SIZE 2.00 X 1.00 X 0.50 X 3.00 M.	กลอง	432.000	2,562.80	1,107,129.60	1.3016	3,335.74	1,441,039.88
16	16. GALVANIZED MATTRESS SIZE 3.00 X 2.00 X 0.30 M.	กลอง	74.000	2,416.95	178,854.30	1.3016	3,145.90	232,796.75
17	17. GALVANIZED MATTRESS SIZE 6.00 X 2.00 X 0.30 M.	กลอง	22.000	4,095.18	90,093.96	1.3016	5,330.28	117,266.29
18	18. ROCK (SIZE 10 - 25 CM.) FOR GABION	ลบ.ม.	1,911.000	1,063.19	2,031,756.09	1.3016	1,383.84	2,644,533.72
19	19. ROCK (SIZE 10 - 25 CM.) FOR TERRAMESH	ลบ.ม.	432.000	1,063.19	459,298.08	1.3016	1,383.84	597,822.38

จิราเมท วรรณวิจิตร

16 มิถุนายน 2568 13:31:39

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควนคูม 0101 ตอน หนองไค้ - กวคอกหมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149 - กม.43+239 ปริมาณงาน
 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. ROCK (SIZE 6 - 10 CM.) FOR MATTRESS	ลบ.ม.	212.000	1,063.19	225,396.28	1.3016	1,383.84	293,375.79
21	21. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	158.000	39.60	6,256.80	1.3016	51.54	8,143.85
22	22. EROSION SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	158.000	279.19	44,112.02	1.3016	363.39	57,416.20
23	23. งานคันทางเสริมกำลังดิน 23.1 คันทางเสริมกำลังดิน	ตร.ม.	396.000	4,484.74	1,775,957.04	1.3016	5,837.33	2,311,585.68
24	REINFORCEMENT 1 (ระดับ 0.00 - 6.00 ม.) 23.2 EARTH REINFORCEMENT AT END OF SYSTEM	ตร.ม.	36.000	4,180.59	150,501.24	1.3016	5,441.45	195,892.41
25	24. DRAINAGE LAYER (3/8" - 3/4" IN AGGREATE)	ลบ.ม.	300.000	1,118.16	335,448.00	1.3016	1,455.39	436,619.11
26	25. SOIL NAIL	เมตร	688.000	987.24	679,221.12	1.3016	1,284.99	884,074.20
27	26. TOP SOIL	ลบ.ม.	16.000	51.46	823.36	1.3016	66.98	1,071.68
28	27. LEAN CONCRETE	ลบ.ม.	41.000	2,316.76	94,987.16	1.3016	3,015.49	123,635.28
29	28. CONCRETE CURB AND GUTTER	เมตร	66.000	689.23	45,489.18	1.3016	897.10	59,208.71

จิราเมท วรรณวิจิตร

16 มิถุนายน 2568 13:31:39

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองไค้ - กัวคอตมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149 - กม.43+239 ปริมาณงาน
 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	29. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE I CLASS II	เมตร	64.000	1,288.49	82,463.36	1.3016	1,677.09	107,334.30
31	30. เสาสเสริม ขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.	ต้น	24.000	1,936.35	46,472.40	1.3016	2,520.35	60,488.47
32	31. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	35,755.22	35,755.22	1.3016	46,538.99	46,538.99
รวมราคากลาง								14,984,789.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควนคูม 0101 ตอน ทนงโค้ง - กัวคองมา ตอน 2 ระหว่าง กม.43+149 - กม.43+239 ปริมาณงาน 1
แพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3/กรมทางหลวง

(สมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จีรกุล วงษ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ดวงแก้ว แสนงาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุพงษ์ เชื้อนเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสิทธิ์ อุดมสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิราเมท วรรณวิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิราเมท วรรณวิจิตร

16 มิถุนายน 2568