

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ
(ระดับ ๓-๖) กก.๗ บก.ทล. (สงขลา) แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน...๑,๑๙๙,๖๖๐.๐๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเชิดชัย สวนแก้ว รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
 - ๖.๒ นายธนิต สังข์ช่วง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายชนะพล รักบุรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ราคากลาง = 1,199,660.01 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทหนึ่งสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายณิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 7%	เงินงบประมาณ 100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	=	914,885.80 บาท
(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร		
ค่างานทุนไม่เกิน 0.50 ล้านบาท F =		1.3067
ค่างานทุนไม่เกิน 1.00 ล้านบาท F =		1.3042

Factor F อาคาร ที่ใช้คำนวณราคากลาง

1.3046


(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
ร.อ.ชท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายธนิต สิงขวง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.พล.(สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง ส.ทล.3 กก.7 บก.พล.(สงขลา) ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แบบเลขที่ A-01 - A-17, ST-01 - ST-12, EE-01 - EE-05, SN-01 - SN-05

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานออกแบบและรายการฯ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	327,403.47	1.3046	427,130.57	
2	งานสถาปัตยกรรม	475,300.79	1.3046	620,077.41	
3	งานระบบสุขาภิบาล	50,840.10	1.3046	66,325.99	
4	งานระบบไฟฟ้า	61,341.44	1.3046	80,026.04	
5	มาตรฐานน้ำประปา (จากกรมประปา)	3,600.00		3,600.00	
6	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า ขนาด 15(45) A	2,500.00		2,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,199,660.01	

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง


 (นายเชิดชัย สวนแก้ว)
 รอ.ชท.สงขลาที่ 1 (ว)
 ประธานคณะกรรมการฯ


 (นายชนะพล รักบุรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการฯ

เห็นชอบ


(นายชนะพล คงประดิษฐ์)
 รอ.ชท.สงขลาที่ ๑ (ป) รักษาการฯ
 ผอ.ชท.สงขลาที่ ๑

สรุปราคากลาง กิจกรรมจัดหาวัสดุและวัสดุภัณฑ์พัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.พล.(สงขล)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานโครงสร้างวิศวกรรม</u>								
	1.1 งานดิน								
	1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	1.81	-	-	99.00	179.19	179.19	
	1.1.2 งานดินถม	ลบ.ม.	60.00	155.62	9,337.20	99.00	5,940.00	15,277.20	
	1.2 ทราयरอกันฐานราก	ลบ.ม.	0.30	543.78	163.13	99.00	29.70	192.83	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.15	1,892.23	283.83	320.00	48.00	331.83	
	1.4 งานเสาเข็ม								
	1.4.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x12.00 ม.	ต้น	12.00	3,300.00	39,600.00	400.00	4,800.00	44,400.00	
	1.4.2 ตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	12.00	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.5.1 ไม้แบบ	ตร.ม.	234.12	182.33	42,687.10	-	-	42,687.10	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.6.1 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 6	กก.	243.14	22.96	5,582.49	4.40	1,069.82	6,652.31	
	1.6.2 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 9	กก.	848.62	22.21	18,847.85	4.40	3,733.93	22,581.78	
	1.6.3 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	กก.	1,082.92	21.08	22,827.95	3.60	3,898.51	26,726.46	
	1.6.4 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 16	กก.	612.98	20.84	12,774.50	3.60	2,206.73	14,981.23	
	1.6.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.59	28.29	2,364.76	-	-	2,364.76	


(นายเชิดชัย สอนแก้ว)
ร.อ.ชท.สงขลตาที่ 1 (จ)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายธนิต สังข์วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	2.1.1 กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	แผ่น	885.00	27.00	23,895.00	-	-	23,895.00	
	2.1.2 ครอบสันหลังคา	แผ่น	3.00	68.00	204.00	-	-	204.00	
	2.1.3 ครอบสันตะเข้	แผ่น	65.00	68.00	4,420.00	-	-	4,420.00	
	2.1.4 ครอบปิดชายตะเข้	แผ่น	4.00	109.00	436.00	-	-	436.00	
	2.1.5 ครอบ 3 ทง Y	แผ่น	2.00	52.00	104.00	-	-	104.00	
	2.1.6 แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	ตร.ม.	80.44	15.92	1,280.60	25.00	2,011.00	3,291.60	
	2.1.7 เเชิงชายไม้คอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว	ม.	34.20	72.33	2,473.69	45.00	1,539.00	4,012.69	
	2.1.8 แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05 x 3.00 ม.	แผ่น	1.00	1,655.00	1,655.00	220.00	220.00	1,875.00	
	2.1.9 ค่าแรงงานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	ตร.ม.	80.44	-	-	74.00	5,952.56	5,952.56	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	2.2.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60.60	240.00	14,544.00	75.00	4,545.00	19,089.00	
	2.2.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	28.21	280.00	7,898.80	75.00	2,115.75	10,014.55	
	2.2.3 ฝ้าเพอร์ซิเมนต์ระบายน้ำอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	34.31	210.00	7,205.10	75.00	2,573.25	9,778.35	



(นายเชิดชัย สวมแก้ว)
 รอ.ชท.สงขลาที่ 1 (จ)
 ประธานคณะกรรมการ



(นายธนิศ สังข์วง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ



(นายชนะพล รักบุรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ

สรุปราคาากลาง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนัง								
	2.3.1 เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	ม.	188.80	94.07	17,759.72	43.00	8,118.40	25,878.12	
	2.3.2 ผนังก่ออิฐแดง 4 รู ขนาด 6 x 15 x 6 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น)	ตร.ม.	211.05	188.45	39,772.43	70.00	14,773.50	54,545.93	
	2.3.3 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	ตร.ม.	403.88	87.22	35,226.41	70.00	28,271.60	63,498.01	
	2.3.4 กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16"	ตร.ม.	46.68	310.00	14,470.72	160.00	7,468.80	21,939.52	
2.4	งานพื้น								
	2.4.1 ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	ตร.ม.	62.71	380.00	23,830.05	180.00	11,287.80	35,117.85	
	2.4.2 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	ตร.ม.	14.76	330.00	4,870.80	150.00	2,214.00	7,084.80	
	2.4.3 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	ตร.ม.	28.47	290.00	8,256.31	150.00	4,270.50	12,526.81	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	2.5.1 D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00	2,710.00	8,130.00	-	-	8,130.00	
	2.5.2 D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	2,640.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	2.5.3 D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	2,640.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	2.5.4 D4 - ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20 x 2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	ชุด	1.00	6,420.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	2.5.5 W1 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	ชุด	4.00	3,460.00	13,840.00	-	-	13,840.00	
	2.5.6 W2 - หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60 x 1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	ชุด	1.00	3,820.00	3,820.00	-	-	3,820.00	
	2.5.7 W3 - หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90 x 0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	ชุด	2.00	2,620.00	5,240.00	-	-	5,240.00	
	2.5.8 W4 - หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	ชุด	4.00	4,760.00	19,040.00	-	-	19,040.00	



(นายเชิดชัย สอนแก้ว)

รอง.ขท.สงขลาที่ 1 (จ)

ประธานคณะกรรมการ



(นายธนิศ สังข์ช่วง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ



(นายชนะพล รักบุรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5.9 W5 - หน้าต่างบานกระจกทึบ พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00 x 2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	ชุด	2.00	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	2.5.10 W6 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	ชุด	1.00	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	2.5.11 W7 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	ชุด	4.00	2,380.00	9,520.00	-	-	9,520.00	
	2.5.12 บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	26.40	90.00	2,376.00	20.00	528.00	2,904.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	2.6.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ ตรา American Standard รุ่น TF-2894SWC	ชุด	2.00	1,574.00	3,148.00	400.00	800.00	3,948.00	
	2.6.2 สายฉีดชำระครบชุด ตรา Cotto รุ่น CT666N#WH	ชุด	2.00	490.00	980.00	70.00	140.00	1,120.00	
	2.6.3 อ่างล้างหน้าชนิดฝังได้เคาน์เตอร์ รุ่น TF-470LM สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	1,790.00	1,790.00	400.00	400.00	2,190.00	
	2.6.4 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น TF-0933 WF สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	2.6.5 ก๊อกน้ำเยื้องล้างหน้า ตรา Cotto รุ่น CT169 (HM)	ชุด	2.00	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	2.6.6 สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด ตรา Cotto รุ่น CT673 (HM)	ชุด	2.00	360.00	720.00	-	-	720.00	
	2.6.7 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ตรา American Standard รุ่น A-8102N	ชุด	2.00	960.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	2.6.8 ซิงค์สแตนเลสชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกคอยาว (ครบชุด)	ชุด	1.00	1,690.00	1,690.00	300.00	300.00	1,990.00	
	2.6.9 สายน้ำดี ตรา American Standard รุ่น A-800.20	ชุด	2.00	290.00	580.00	-	-	580.00	
	2.6.10 สตีปอวาล์ว ตรา Cotto รุ่น CT179 (HM)	ชุด	6.00	199.00	1,194.00	35.00	210.00	1,404.00	
	2.6.11 ก๊อกล้างพื้น ตรา Watson รุ่น WS-0306L	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	25.00	50.00	1,850.00	
	2.6.12 ที่ใส่กระดาษทิชชู ตรา American Standard รุ่น K-2501-43-N	ชุด	2.00	470.00	940.00	70.00	140.00	1,080.00	
	2.6.13 ตะแกรงจังกลิ้น Floor Drain 2 นิ้ว ตรา Cotto รุ่น CT640Z1 (HM)	ชุด	5.00	310.00	1,550.00	70.00	350.00	1,900.00	

เสถียร

(นายเจตชัย สอนแก้ว)

รอง.ขท.สงขลาที่ 1 (จ)

ประธานคณะกรรมการ

เสถียร

(นายสมิต สังข์ช่วง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

เสถียร

(นายชนะพล รักบุรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

สรุปราคาากลาง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.พล.(สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขอนามัยบาด								
	3.1 งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	3.1.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2" หรือเทียบเท่า	เส้น	18.00	46.64	839.52	120.00	2,160.00	2,999.52	
	3.1.2 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	L.S.	1.00	335.81	335.81	100.74	100.74	436.55	
	3.1.3 บอล (Ball Valve) Dia. 1/2" หรือเทียบเท่า	ตัว	8.00	108.00	864.00	50.00	400.00	1,264.00	
	3.1.4 บอล (Ball Valve) Dia. 1" หรือเทียบเท่า	ตัว	2.00	227.00	454.00	50.00	100.00	554.00	
	3.1.5 ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia. 1/2" หรือเทียบเท่า	ตัว	9.00	148.00	1,332.00	50.00	450.00	1,782.00	
	3.1.6 ก๊อกสนาม Dia. 1/2" หรือเทียบเท่า	ตัว	3.00	111.21	333.63	50.00	150.00	483.63	
	3.1.7 ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2" หรือเทียบเท่า	ตัว	2.00	111.21	222.42	50.00	100.00	322.42	
	3.1.8 ปืนน้ำอัดโน้มน้ำแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	5,680.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	3.1.9 ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	7,290.00	7,290.00	-	-	7,290.00	
	3.2 งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, Waste, Vent System)								
	3.2.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	เส้น	3.00	851.91	2,555.73	400.00	1,200.00	3,755.73	
	3.2.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	เส้น	7.00	229.14	1,603.98	300.00	2,100.00	3,703.98	
	3.2.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	เส้น	7.00	88.87	622.09	160.00	1,120.00	1,742.09	
	3.2.4 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	L.S.	1.00	1,912.72	1,912.72	573.82	573.82	2,486.54	
	3.2.5 ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2.6 ป่อพักน้ำสำเร็จรูป (Manhole) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	ป่อ	-	-	-	-	-	-	

เสด็จ

(นายเชิดชัย สอนแก้ว)
รอง.ขท.สงขลาที่ 1 (๑)
ประธานคณะกรรมการฯ

เสด็จ

(นายธนิศ สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

เสด็จ

(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมงานอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.พล.(สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2.7 บ่อตกขยะ ขนาด 0.92 x 0.92 x 1.00 ม.	บ่อ	2.00	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	3.2.8 ถังดักไขมัน (Grease Trap) ขนาด 430 x 730 x 350 มม.	บ่อ	1.00	5,100.00	5,100.00	300.00	300.00	5,400.00	
	3.2.9 ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	1,000.00	1,000.00	5,050.00	
	3.2.10 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมต้น ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	ต้น	4.00	600.00	2,400.00	100.00	400.00	2,800.00	
	3.2.11 งานดินชุด	ลบ.ม.	3.55	-	-	99.00	351.45	351.45	
	3.2.12 ทราดยาบอบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.11	798.45	87.83	99.00	10.89	98.72	
	3.2.13 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 ksc)	ลบ.ม.	0.37	2,271.03	840.28	327.00	120.99	961.27	
	3.2.14 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 6	กก.	5.39	22.96	123.75	4.40	23.72	147.47	
	3.2.15 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 9	กก.	15.38	22.21	341.59	4.40	67.67	409.26	
	3.2.16 ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia. 490 mm. ทน 3.2 มม.	ชุด	1.00	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	3.2.17 ผนังก่ออิฐแดง 4 รู ขนาด 6 x 15 x 6 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น)	ตร.ม.	0.47	188.45	88.57	70.00	32.90	121.47	
								50,840.10	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	4.1 แผนสวิทช์ย่อย (Load Center)								
	4.1.1 Load Center 2P แบบ 14 ช่อง	ชุด	1.00	2,680.00	2,680.00	500.00	500.00	3,180.00	
	4.1.2 ELCB. 1P, 16 AT. w/ Enclosure	ชุด	5.00	122.00	610.00	-	-	610.00	
	4.1.3 ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	ชุด	5.00	122.00	610.00	-	-	610.00	
	4.1.4 ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	ชุด	1.00	122.00	122.00	-	-	122.00	
	4.1.5 Grounding System	L.S	1.00	500.00	500.00	90.00	90.00	590.00	

(นายเจตชัย สอนแก้ว)

รอง.ชท.สงขลาที่ 1 (จ)

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธนิต สังข์ช่วง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

(นายชนะพล ริกบุรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

สรุปราคาากลาง กิจกรรมธรมอำนาจการพัฒนทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1.6 อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	L.S	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.2 สายไฟฟ้า (Cable)								
	4.2.1 สาย THW. 35 Sq.mm.	ม.	44.00	18.38	808.72	30.00	1,320.00	2,128.72	
	4.2.2 สาย THW. 10 Sq.mm.	ม.	11.00	7.38	81.18	16.00	176.00	257.18	
	4.2.3 สาย THW. 2.5 Sq.mm.	ม.	248.00	8.26	2,048.48	7.00	1,736.00	3,784.48	
	4.2.4 สาย THW. 1.5 Sq.mm.	ม.	360.00	5.16	1,857.60	5.00	1,800.00	3,657.60	
	4.2.5 อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	L.S	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	4.3.1 ท่อร้อยสาย PVC. Dia 1/2"	ม.	80.00	13.25	1,060.00	20.00	1,600.00	2,660.00	
	4.3.2 อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	เหมา/ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	4.4.1 โคมไฟติดผนัง Downlight LED E27 W220V AC Warm White พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	4.00	590.00	2,360.00	100.00	400.00	2,760.00	
	4.4.2 โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	5.00	888.00	4,440.00	100.00	500.00	4,940.00	
	4.4.3 โคม Downlight LED E27 W220V AC Cool White พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	32.00	390.00	12,480.00	100.00	3,200.00	15,680.00	
	4.4.4 โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	1.00	3,780.00	3,780.00	100.00	100.00	3,880.00	


 (นายเชิดชัย สอนแก้ว)
 รอ.ชพ.สงขลาที่ 1 (ว)
 ประธานคณะกรรมการ


 (นายชนะพล รักบุรี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ

ราคางานคอนกรีต Class ต่างๆ และ ราคางานไม้แบบ

กิจกรรมโครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

สรุปราคางานไม้แบบ			
รายการ	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ค่าวัสดุ	709.30	709.30	793.50
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุเฉลี่ยต่อครั้ง	177.33	141.86	264.50
ค่าแรงงานไม้แบบ	139.00	139.00	162.00
ค่าน้ำมันทาผิวไม้	5.00	5.00	5.00
รวมค่างานต้นทุนไม้แบบ	321.33	285.86	431.50

- 1.) ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25%)
- | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|--------|-----|---|--------------------|-------------------------|
| ไม้กระบอก | 1.00 | ลบ.ฟ. @ | 523.36 | บาท | = | 523.36 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. @ | 523.36 | บาท | = | 157.01 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ (Ø 4" x 4.00 ม.) | 0.30 | ต้น @ | 55.00 | บาท | = | 16.50 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปู | 0.25 | กก. @ | 49.71 | บาท | = | 12.43 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | <u>รวมค่าวัสดุ</u> | <u>709.30</u> บาท/ตร.ม. |
- 2.) ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1) (ใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20%)
- 3.) ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33%)
- | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|--------|-----|---|--------------------|-------------------------|
| ไม้กระบอก | 1.00 | ลบ.ฟ. @ | 523.36 | บาท | = | 523.36 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้อัดยางหนา 4 มม. | 1.00 | ตร.ม. @ | 100.70 | บาท | = | 100.70 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. @ | 523.36 | บาท | = | 157.01 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปู | 0.25 | กก. @ | 49.71 | บาท | = | 12.43 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | <u>รวมค่าวัสดุ</u> | <u>793.50</u> บาท/ตร.ม. |
- ทรายหยาบบดอัดแน่น**
- | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|-----|---|---------------------|-----------|---------------|------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตักและค่าขนส่ง | | | | | | | = | 543.78 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 1.40 x | | 543.78 | บาท | = | 761.29 | บาท/ลบ.ม. | | |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75 % | 0.75 x | | 49.54 | บาท | = | 37.16 | บาท/ลบ.ม. | | |
| | | | | | | ค่างานต้นทุน | = | 798.45 | บาท/ลบ.ม. |


(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
ร.อ.ช.ท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายอนันต์ สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมการฯ


(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรมการฯ

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่หักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

อยู่ในท้องที่จังหวัด : สงขลา เขตฝนตก : ฝนชุก 2
วันที่ทำการประเมิน : 11 มิ.ย. 68 ราคาน้ำมันดีเซล : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน พฤษภาคม 2568
ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง ระยะขนส่งที่ 200 กม. 322.05 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม. 1.61 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	เหล็กตะแกรง (Wire-mash) Dia. 4 mm@0.20m#	ตร.ม.	32.00	951.00	4.53	-	-	36.53	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
2	เหล็กตะแกรง (Wire-mash) Dia. 4 mm@0.15m#	ตร.ม.	42.50	951.00	10.20	-	-	52.70	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
3	เหล็กกลม RB 6 มม. (SR 24)	ตัน	21,350.00	951.00	1,531.16	80.00	-	22,961.16	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
4	เหล็กกลม RB 9 มม. (SR 24)	ตัน	20,600.00	951.00	1,531.16	80.00	-	22,211.16	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
5	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40)	ตัน	20,838.60	103.00	166.11	80.00	-	21,084.71	ราคาพาณิชย์ จ.พัทลุง
6	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (SD 40)	ตัน	20,598.41	103.00	166.11	80.00	-	20,844.52	ราคาพาณิชย์ จ.พัทลุง
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	26.68	951.00	1.53	0.08	-	28.29	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
8	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	ตัน	3,177.57	-	-	50.00	-	3,227.57	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
9	ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	ตัน	3,271.03	-	-	50.00	-	3,321.03	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
10	หิน 1"	ลบ.ม.	516.81	59.00	213.78	-	-	730.59	โรงโม่หินสมนึกสงขลา จำกัด
11	หิน 3/4"	ลบ.ม.	450.00	34.00	123.95	-	-	573.95	โรงโม่บริษัทเหมืองวังไผ่ จำกัด
12	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	728.97	-	-	-	-	728.97	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
13	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	691.59	-	-	-	-	691.59	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
14	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	543.78	-	-	-	-	543.78	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
15	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	523.36	-	-	-	-	523.36	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
16	ไม้กระบาก	ลบ.พ.	523.36	-	-	-	-	523.36	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
17	ไม้คร่าว	ลบ.พ.	523.36	-	-	-	-	523.36	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
18	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	55.00	-	-	-	-	55.00	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
19	ไม้อัดยางหนา 4 มม.	ตร.ม.	100.70	-	-	-	-	100.70	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
20	ตะปู	กก.	48.22	969.00	1.49	-	-	49.71	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
21	เหล็กรูปพรรณ C 75x45x15x2.3 มม. นน 19.53 กก./ท่อน	กก.	21.84	-	-	-	-	21.84	ราคาสิบ
22	เหล็กรูปพรรณ C 100x50x20x2.3 มม. นน 24.39 กก./ท่อน	กก.	21.83	-	-	-	-	21.83	ราคาสิบ
23	เหล็กรูปพรรณ C 125x50x20x2.3 มม. นน 27.10 กก./ท่อน	กก.	21.73	-	-	-	-	21.73	ราคาสิบ
24	เหล็กรูปพรรณ C 150x50x20x4.5 มม. นน 55.27 กก./ท่อน	กก.	20.53	-	-	-	-	20.53	ราคาสิบ
25	เหล็กฉาก 40 X 40 X 4.0 มม. นน 14.52 กก./ท่อน	กก.	22.14	-	-	-	-	22.14	ราคาสิบ
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x12.00 ม.	ตัน	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00	นิมิตร์ใหม่คอนกรีตอัดแรง


(นายเชิดชัย สวานแก้ว)
รจ.ชท.สงขลาที่ 1 (จ)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายธนิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นายชนะพล ริกปuri)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่าง ๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	260	กก.	3.23	839.80	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	543.78	337.14	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	691.59	712.34	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวม	1	ลบ.ม.		1,892.23	
2	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (รตผสมปูน)					
2.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)					
	- รูปลูกบาศก์ 510 กก./ตร.ชม.	1	ลบ.ม.	2,476.64	2,476.64	แสงเจริญ
	- รูปลูกบาศก์ 459 กก./ตร.ชม.	1	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	แสงเจริญ
	- รูปลูกบาศก์ 408 กก./ตร.ชม.	1	ลบ.ม.	2,897.20	2,897.20	วารสิริ
	- รูปลูกบาศก์ 306 กก./ตร.ชม.	1	ลบ.ม.	2,271.03	2,271.03	แสงเจริญ
	- รูปลูกบาศก์ 185 กก./ตร.ชม.	1	ลบ.ม.	2,084.11	2,084.11	แสงเจริญ
3	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเส้าเอ็นและคานทับหลัง					
3.1	คอนกรีตเส้าเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	3.36	กก.	3.32	11.16	
	- ทรายหยาบ	0.01	ลบ.ม.	543.78	5.44	
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0164	0.03	
	- หินผสมคอนกรีต	0.02	ลบ.ม.	691.59	13.83	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู	0.17	ตร.ม.	285.86	47.17	
	- เหล็กเสริม RB dia 6 มม.	0.63	กก.	22.96	14.46	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	28.29	1.98	
	รวม	1	เมตร		94.07	
4	วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ					แนวปูนก่อหนา
4.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)					1 - 2 ซม.
	- อิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา) ขนาด 6 x 15 x 6 ซม.	80.00	ก้อน	1.75	140.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	9.65	กก.	3.32	32.04	
	- ทรายหยาบ	0.03	กก.	543.78	16.31	
	- น้ำผสมปูน	6.03	ลบ.ม.	0.0164	0.10	
	รวมผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นอิฐ	1	ตร.ม.	=	188.45	

(นายเจตชัย สอนแก้ว)
รช.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ

(นายธนิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมการฯ

(นายชนะพล ธิกุลบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
5	วัสดุมวลรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
5.1	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05	กก.	3.32	40.01	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50	ลิตร	36.00	18.00	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	728.97	29.16	
	- น้ำผสมปูน	3.00	ลิตร	0.02	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	87.22	
5.2	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 16"x16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"	7.00	แผ่น	40.64	284.48	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก.	3.32	59.76	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.20	กก.	10.23	2.05	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	728.97	29.16	
	- น้ำผสมปูน	6.00	ลิตร	0.0164	0.10	
	- คิว พี วี ซี.	0.33	ตร.ม.	66.50	21.95	
	รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"	1	ตร.ม.	=	397.49	
	คิดให้				310.00	
6	วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
6.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติขนาด 16"x16" / ชนิดกันลื่น (Matt Surface)					
	- กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"	1.12	ตร.ม.	254.00	284.48	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	3.32	71.41	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.12	กก.	10.23	1.23	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	543.78	59.82	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	0.0164	0.16	
	- WAX	-	กก.	150.00	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"	1	ตร.ม.	=	417.10	
	คิดให้				330.00	



(นายเชตชัย สวนแก้ว)
ร.ช.ท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายอนิต สังข์วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ



(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย


กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
6.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติขนาด 16"x16" / ชนิดกันลื่น					
	- กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"	1.12	ตร.ม.	169.00	189.28	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	3.32	71.41	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	10.23	2.56	
	- ทราฮายาบ	0.11	ลบ.ม.	543.78	59.82	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	0.0164	0.16	
	- WAX	-	กก.	150.00	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"	1	ตร.ม.	=	323.23	
	คิดให้				290.00	
6.3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x24"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 24"x24"	1.13	ตร.ม.	298.00	336.74	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	3.32	71.41	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.10	กก.	10.23	1.02	
	- ทราฮายาบ	0.11	ลบ.ม.	543.78	59.82	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	0.0164	0.16	
	- WAX	-	กก.	150.00	-	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 24"x24"	1.00	ตร.ม.	=	469.15	
	คิดให้				380.00	
7	วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
7.1	งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก					
	- สีโป้ว	0.10	กก.	86.00	8.60	
	- สีทากายนอกทารองพื้น	0.04	GL.	509.35	18.19	
	- สีทากายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	528.04	26.40	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมวัสดุทาสีทากายนอก	1	ตร.ม.	=	53.21	
	คิดให้				40.00	


(นายเชิดชัย สวงแก้ว)
ร.อ.ชท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายณิต สังช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมการฯ


(นายชนะพล รักรูรี่)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรมการฯ


รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
7.2	งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน					
	- สีโป้ว	0.10	กก.	86.00	8.60	
	- สีทากายในทารองพื้น	0.04	GL.	509.35	18.19	
	- สีทากายในทาทับหน้า	0.05	GL.	383.18	19.16	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	45.97	
	คิดให้				40.00	
7.3	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	86.00	17.20	
	- สีทารองพื้น	0.04	GL.	396.68	14.17	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	528.04	26.40	
	- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	200.93	2.01	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	59.78	*
7.4	งานทาสีแชลแล็ค					
	- กระดาษทราย	1.00	แผ่น	8.96	8.96	
	- สีโป้ว	0.30	กก.	86.00	25.80	
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	396.68	14.17	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	672.90	37.38	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	200.93	2.01	
	รวมวัสดุทาสีแชลแล็ค	1	ตร.ม.	=	88.32	*
7.5	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	396.68	15.07	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.08	GL.	672.90	51.14	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.02	GL.	200.93	4.62	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	70.83	
	คิดให้				60.00	


(นายเชิดชัย สอนแก้ว)
ร.อ.ช.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายณิต สังช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมการฯ


(นายชนะพล รักปური)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
8	งานฝ้าเพดาน					
8.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด ขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม					
	- แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.4 ม.	0.40	แผ่น	102.00	40.80	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม.	164.00	164.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	20.00	2.20	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	50.00	50.00	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	257.00	
	คิดให้				240.00	
8.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด ขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ทนชั้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.					
	- แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.4 ม.	0.40	แผ่น	210.00	84.00	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม.	164.00	164.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	20.00	2.20	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	50.00	50.00	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	300.20	
	คิดให้				280.00	
8.3	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.					
	- แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	0.80	แผ่น	57.00	45.60	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม.	164.00	164.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	20.00	2.20	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ทาสีน้ำอะคลิลิค	1.00	ตร.ม.	-	-	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	231.80	
	คิดให้				210.00	


(นายเจตชัย สวนแก้ว)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ


(นายอนันต์ สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมการฯ


(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรมการฯ

เปรียบเทียบราคาวัสดุแหล่งต่างๆ ในการพิจารณากำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ กก.7 บก.ทล.(สงขลา)

อยู่ในท้องที่จังหวัด : สงขลา

เขตแผนก : แผนก 2

วันที่ทำการประเมิน : 11 มิ.ย. 68

ราคารับนิตเซล : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน พฤษภาคม 2568

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง

ระยะขนส่งที่ 200 กม. = 322.05 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม. @ 1.61 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กตะแกรง (Wire-mash) Dia. 4 mm@0.20mเปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตร.ม.	32.00	951.00	4.53			36.53	เลือกใช้
2	เหล็กตะแกรง (Wire-mash) Dia. 4 mm@0.15mเปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตร.ม.	42.50	951.00	10.20			52.70	เลือกใช้
3	เหล็กกลม RB 6 มม. (SR 24) เปรียบเทียบ	2							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตัน	21,350.00	951.00	1,531.16	80.00		22,961.16	เลือกใช้
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ตัน	26,941.42			80.00		27,021.42	
4	เหล็กกลม RB 9 มม. (SR 24) เปรียบเทียบ	2							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตัน	20,600.00	951.00	1,531.16	80.00		22,211.16	เลือกใช้
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ตัน	23,425.04			80.00		23,505.04	
5	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) เปรียบเทียบ	2							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตัน	20,700.00	951.00	1,531.16	80.00		22,311.16	
	ราคาพาณิชย์ จ.พัทลุง	ตัน	20,838.60	103.00	166.11	80.00		21,084.71	เลือกใช้
6	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (SD 40) เปรียบเทียบ	2							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตัน	20,500.00	951.00	1,531.16	80.00		22,111.16	
	ราคาพาณิชย์ จ.พัทลุง	ตัน	20,598.41	103.00	166.11	80.00		20,844.52	เลือกใช้
7	ลวดผูกเหล็ก เปรียบเทียบ	2							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	กก.	26.68	951.00	1.53	0.08		28.29	เลือกใช้
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	กก.	46.73			0.08		46.81	
8	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ตัน	3,177.57			50.00		3,227.57	เลือกใช้
9	ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ตัน	3,271.03			50.00		3,321.03	เลือกใช้
10	หิน 1" เปรียบเทียบ	2							
	โรงไม่หินทุ่งนุ้ยศิลาทอง	ลบ.ม.	475.00	75.00	271.24			746.24	
	โรงไม่หินสมนึกสงขลา จำกัด	ลบ.ม.	516.81	59.00	213.78			730.59	เลือกใช้
11	หิน 3/4" เปรียบเทียบ	4							
	โรงไม่บริษัทเหมืองวังไผ่ จำกัด	ลบ.ม.	450.00	34.00	123.95			573.95	เลือกใช้
	โรงไม่หินทุ่งนุ้ยศิลาทอง	ลบ.ม.	475.00	75.00	271.24			746.24	
	โรงไม่หินสมนึกสงขลา จำกัด	ลบ.ม.	499.58	59.00	213.78			713.36	
	โรงไม่หินบริษัท เหมืองแร่ลิ้วง	ลบ.ม.	456.00	53.00	192.20			648.20	



(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
ร.ช.ท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ


(นายอนิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นายชนะพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
12	ทรายละเอียด เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ม.	728.97					728.97	เลือกใช้
13	หินย่อยผสมคอนกรีต เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ม.	691.59					691.59	เลือกใช้
14	ทรายผสมคอนกรีต เปรียบเทียบ	4							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ม.	691.59		0.00			691.59	
	บ่อทรายอาคเนย์ (รัตภูมิ)	ลบ.ม.	350.00	31.00	113.14			463.14	เลือกใช้
	บ่อทรายอาคเนย์เทพา	ลบ.ม.	300.00	93.00	336.07			636.07	
	บ่อทราย บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด	ลบ.ม.	350.00	53.00	192.20			542.20	
15	ไม้เนื้อแข็ง เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.พ.	523.36					523.36	เลือกใช้
16	ไม้กระบาก เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.พ.	523.36					523.36	เลือกใช้
17	ไม้คร่าว เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.พ.	523.36					523.36	เลือกใช้
18	ไม้ค้ำยันไม้แบบ เปรียบเทียบ	1							
	ราคาท้องถิ่น จ.สงขลา	ตัน	55.00					55.00	เลือกใช้
19	ไม้อัดยางหนา 4 มม. เปรียบเทียบ	1							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ตร.ม.	100.70					100.70	เลือกใช้
20	ตะปู เปรียบเทียบ	2							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	กก.	51.40					51.40	
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	กก.	46.73	951.00	1.49			48.22	เลือกใช้
21	เหล็กรูปพรรณ C 75x45x15x2.3 มม. นนเปรียบเทียบ	1							
	ราคาสิบ	กก.	21.84					21.84	เลือกใช้
22	เหล็กรูปพรรณ C 100x50x20x2.3 มม. นนเปรียบเทียบ	1							
	ราคาสิบ	กก.	21.83					21.83	เลือกใช้
23	เหล็กรูปพรรณ C 125x50x20x2.3 มม. นนเปรียบเทียบ	1							
	ราคาสิบ	กก.	21.73					21.73	เลือกใช้
24	เหล็กรูปพรรณ C 150x50x20x4.5 มม. นนเปรียบเทียบ	1							
	ราคาสิบ	กก.	20.53					20.53	เลือกใช้
25	เหล็กฉาก 40 X 40 X 4.0 มม. นน 14.52 ปรียบเทียบ	1							
	ราคาสิบ	กก.	22.14					22.14	เลือกใช้
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22มเปรียบเทียบ	1							
	นิมิตรใหม่คอนกรีตอัดแรง	ตัน	3,300.00					3,300.00	เลือกใช้


(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
รจ.ชท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายณิต สังช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการฯ


(นายชนพล รักบุรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการฯ



คำสั่งแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
ที่ สทล.๑๘ ขท.สงขลาที่ ๑.๑(๒)(พ.๑)/ ๖๕๔ / ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๘ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ
(ระดับ ๓ - ๖) กก.๗ บก.ทล. (สงขลา) แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) วงเงิน
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งกรมฯ
ที่ บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑(๘) แจ้งตามหนังสือ กองการพัสดุ ที่ กพ.๒/๓๓๐๙
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยอำนาจของ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|--|-----------------------|---------|
| (๑) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม) | ประธานคณะกรรมการ | |
| (๒) นายธนิต สังข์ช่วง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นายชนะพล รักบุรี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
- (บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๒. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานใน
การคำนวณให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลาง
แล้วเสร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมคน เสมทัฬพระ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑