

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาด ในทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักกลาย - บ่อเกลือ ที่ กม.78+550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาด ในทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักกลาย - บ่อเกลือ ที่ กม.78+550

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,952,583.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาด ระยะเวลา 120 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 4,976,607.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 ชนัญชัย ลอยใหม่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชรินทร์ ริยะป่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานป้องกันกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาด ในทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักกลาย - บ่อเกลือ ที่ กม.78+550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิษณุตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	585.000	3.76	2,199.60	1.3616	5.11	2,994.97
2	2. งาน SOILNAIL WITH GALV. PLATE 7x205x330 mm.	ม.	864.000	1,216.69	1,051,220.16	1.3616	1,656.64	1,431,341.36
3	3. งาน COMPACTION GROUTING	จุด	144.000	1,848.12	266,129.28	1.3616	2,516.40	362,361.62
4	4. งาน FLEX GROOVE DRAIN	ม.	88.000	1,760.62	154,934.56	1.3616	2,397.26	210,958.89
5	5. งาน VERTICAL WIRE ROPE ANCHOR 4 m. LONG WITH GALV. PLATE 7x205x330 mm.	ม.	16.000	1,216.69	19,467.04	1.3616	1,656.64	26,506.32
6	6. งาน HORIZONTAL WIRE ROPE ANCHOR 4 m. LONG WITH GALV. PLATE 7x205x330 mm.	ม.	16.000	1,216.69	19,467.04	1.3616	1,656.64	26,506.32
7	7. งาน ROCKFALL NETTING + EROSION CONTROL MAT	ตร.ม.	585.000	3,480.18	2,035,905.30	1.3616	4,738.61	2,772,088.65
8	8. งาน PULL OUT TEST	จุด	5.000	15,000.00	75,000.00	1.3616	20,424.00	102,120.00
9	9. งาน TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	แห่ง	1.000	30,647.33	30,647.33	1.3616	41,729.40	41,729.40
							รวมราคากลาง	4,976,607.53

ฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์

07 กรกฎาคม 2568 11:09:49

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้องกันกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาด ในทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักกลาย - บ่อเกลือ ที่ กม.78+550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิษณุตร/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานป้องกันกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพเชิงลาด ในทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักกลาย - บ่อเกลือ ที่ กม.78+550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง


(จิตพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ชัญชัย ลอยไหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายจิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.๑

- ๔ ก.ค. ๒๕๖๘

จิตพงษ์ จิระเจริญวงศ์

07 กรกฎาคม 2568