

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ลอม - ถ้ำแมะยา ระหว่าง กม.0+240 - กม.2+180 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) / ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ลอม - ถ้ำแมะยา ระหว่าง กม.0+240 - กม.2+180

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 9,381,552.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมปอง นุชมาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ประดิษฐ์ ภูจิ้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทโครงการจ้างงานจ้างเหมาทำการงานกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อสนับสนุนโครงการขยายขีดขีดและโครงการขนส่ง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นกไผ่ล้อม - ถ้ำแม่เปิน ระยะทาง กม.0+240 - กม.2+180  
 หน่วยงานผู้ประมูล: แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	400.000	55.09	22,036.00	1.3412	73.88	29,554.68
2	2. งานรองพื้นทางวัสดุผสม (สำหรับแก้ไข Soft Spot)	ลบ.ม.	150.000	509.81	76,471.50	1.3412	683.75	102,563.57
3	3. งานพื้นทางหินคลุก (สำหรับแก้ไข Soft Spot)	ลบ.ม.	200.000	617.36	123,472.00	1.3412	828.00	165,600.64
4	4. งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	855.000	352.32	301,233.60	1.3412	472.53	404,014.50
5	5. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ที่ ขุดลึก 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	16,110.000	79.66	1,283,322.60	1.3412	106.83	1,721,192.27
6	6. งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโตะ	ตร.ม.	16,110.000	32.53	524,058.30	1.3412	43.62	702,866.99
7	7. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	16,110.000	280.59	4,520,304.90	1.3412	376.32	6,062,632.93
8	8. งานตีเสมจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	460.000	299.28	137,668.80	1.3412	401.39	184,641.39
9	9. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	6,327.16	6,327.16	1.3412	8,485.98	8,485.98

สมปอง นุชมาก

08 กรกฎาคม 2568 18:13:46



## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประเภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งการรับจ้างก่อสร้าง รายงานราคาใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโครงสร้างและก่อสร้างทางหลวง 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - กำแพงเพชร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

สมปอง นุชมาก  
( สมปอง นุชมาก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ ภูจิน  
( ประดิษฐ์ ภูจิน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยพัฒน์ กระติษฐ์  
( นายไชยพัฒน์ กระติษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง