

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้าง 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สีแยก
ระหว่าง กม.18+680 - กม.20+900 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,980 ตร.ม.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT
 - 3.2 CRUSHED ROCK LEVELING COURSE
 - 3.3 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH
 - 3.4 PRIME COAT
 - 3.5 TACK COAT
 - 3.6 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
 - 3.7 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)
 - 3.8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)
 - 3.9 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT
 - 3.10 THERMOPLASTIC WHITE PAINT
 - 3.11 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 20,661,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามแนบ) "เอกสาร ก"
6. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวาทีท กิจเธาว์ รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวอรุษา ราศรีเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวสกร ราชวงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

เรียน ผอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นางสาวอรุษา ราศรีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายวิชาญ ผิวดำ)

ผอ.ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

ราคากลาง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สีแยก ระหว่าง กม.18+680 - กม.20+900 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,980 ตร.ม.)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 21,000,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	340.00	1,443.00	490,620.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	424.00	811.00	343,864.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	19,980.00	110.00	2,197,800.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	19,980.00	42.00	839,160.00
5	TACK COAT	SQ.M.	20,070.00	17.00	341,190.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	6.00	3,358.00	20,148.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	19,980.00	405.00	8,091,900.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK	SQ.M.	19,980.00	401.00	8,011,980.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	83.00	399.00	33,117.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	669.00	399.00	266,931.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/	L.S.	1.00	25,138.00	25,138.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					20,661,848.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

20,661,000.00 บาท

ลงชื่อ

(นายวาทีท กิจเฮวี่)

ประธานกรรมการ

ร.ช.ท. สกลนครที่ 2 (ว)

ลงชื่อ

(นางสาวอรุษา ราศรีเจริญ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายวศกร ราชวงศ์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติราคากลาง

20,661,000.00

บาท

(นายวิชาญ มิวคำ)

ผอ.ชท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

ID68992092

รายละเอียดราคาประมาณการ

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

1.จ้างเหมาที่กวร รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สีเอม
ระหว่าง กม. 18+680 - กม.20+900 LT.,RT.
ราคามัน้ำดีเขตหน้าיים ปทพ. อ.เมือง จ.สกลนคร 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 ก.ค. 68

ปริมาณงาน 19,980 ตร.ม.
เขตพื้นที่ ผนตททุก 1

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)


ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	340	1,113.99	378,756.60	1.2954	1,443.07	1,443.00	490,620.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	424	626.50	265,636.00	1.2954	811.57	811.00	343,864.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	19,980	85.51	1,708,489.80	1.2954	110.77	110.00	2,197,800.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	19,980	33.04	660,139.20	1.2954	42.80	42.00	839,160.00
5	TACK COAT	SQ.M.	20,070	13.29	266,730.30	1.2954	17.22	17.00	341,190.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	6	2,592.93	15,557.58	1.2954	3,358.90	3,358.00	20,148.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	19,980	313.24	6,258,535.20	1.2954	405.77	405.00	8,091,900.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	19,980	309.71	6,188,005.80	1.2954	401.20	401.00	8,011,980.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	83	315.65	26,198.95	1.2954	408.90	399.00	33,117.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	669	315.65	211,169.85	1.2954	408.90	399.00	266,931.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	LS.	1	19,406.11	19,406.11	1.2954	25,138.84	25,138.00	25,138.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					15,998,625.39		รวมค่างานทั้งหมด		20,661,848.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					15,998,625		ปรับยอด		848.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		20,661,000.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	15,998,625	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3317	1.2712	1.2954	ผนตททุก 1
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	15	20	15,998,625	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2335	1.2262	1.2320	

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นางสาวอรอุษา ราชวีเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายวาทิต กิจวงษ์)
ร.อ.ช.สกลนครที่ 2 (ว)

ลงชื่อ 
(นายวิชายุ ผิวคำ)
ร.อ.ช.สกลนครที่ 2