

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.23+760-กม.25+555 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,070 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.23+760-กม.25+555 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,070 ตร.ม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 19,935,630.42 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 เดชา พรวนพิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง
 - 7.2 ปัญญา พึ่งประจวบ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ว)
 - 7.3 พงษ์ศักดิ์ อาจลา กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.3
 - 7.4 ชินนพัทธ์ มุลทาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.3
 - 7.5 เอกชัย แสนสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.3
 - 7.6 ธนพนธ์ กิตติธรรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.23+760-กม.25+555 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,070 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล. 212 ที่กม. 244+663) | ตร.ม. | 14,530.000 | 20.81 | 302,369.30 | 1.3210 | 27.49 | 399,429.84 |
| 2 | 2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM. THICK | ลบ.ม. | 2,906.000 | 48.07 | 139,691.42 | 1.3210 | 63.50 | 184,532.36 |
| 3 | 3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | ลบ.ม. | 57.000 | 1,142.20 | 65,105.40 | 1.3210 | 1,508.84 | 86,004.23 |
| 4 | 4. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE | ลบ.ม. | 2,906.000 | 1,324.19 | 3,848,096.14 | 1.3210 | 1,749.25 | 5,083,335.00 |
| 5 | 5. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK | ตร.ม. | 14,530.000 | 11.67 | 169,565.10 | 1.3210 | 15.41 | 223,995.49 |
| 6 | 6. PRIME COAT | ตร.ม. | 14,530.000 | 33.09 | 480,797.70 | 1.3210 | 43.71 | 635,133.76 |
| 7 | 7. TACK COAT | ตร.ม. | 16,270.000 | 13.30 | 216,391.00 | 1.3210 | 17.56 | 285,852.51 |
| 8 | 8. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | ตัน | 12.000 | 2,636.27 | 31,635.24 | 1.3210 | 3,482.51 | 41,790.15 |

เดชา พรวนพิทักษ์

22 กรกฎาคม 2568 09:13:30

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.23+760-กม.25+555 LT.,RT.

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (สกลนคร)/กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,070 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 9 | 9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) | ตร.ม. | 14,530.000 | 313.92 | 4,561,257.60 | 1.3210 | 414.68 | 6,025,421.28 |
| 10 | 10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) | ตร.ม. | 16,070.000 | 310.21 | 4,985,074.70 | 1.3210 | 409.78 | 6,585,283.67 |
| 11 | 11. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 315.000 | 314.81 | 99,165.15 | 1.3210 | 415.86 | 130,997.16 |
| 12 | 12. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 539.000 | 314.81 | 169,682.59 | 1.3210 | 415.86 | 224,150.70 |
| 13 | 13. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง | L.S | 1.000 | 22,486.20 | 22,486.20 | 1.3210 | 29,704.27 | 29,704.27 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 19,935,630.42 |

เดชา พรวนพิทักษ์

22 กรกฎาคม 2568 09:13:30

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ
งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เสกา ระหว่าง กม.23+760-กม.25+555 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,070 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง



เดชา พรวนพิทักษ์

(เดชา พรวนพิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ศักดิ์ อางลา

(พงษ์ศักดิ์ อางลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนพนธ์ กิตติธรรม

(ธนพนธ์ กิตติธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง

(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา พึ่งประจวบ

(ปัญญา พึ่งประจวบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย แสนสงค์

(เอกชัย แสนสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา พรวนพิทักษ์

22 กรกฎาคม 2568