



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0-5589-3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4 (วผ.)/091

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เรื่อง กำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของแขวงทางหลวงสุโขทัย

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/249/2568 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประตู - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.77+083 - กม.77+918 วงเงินงบประมาณตามแผน 15,000,000.00 บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางที่คำนวณได้ 14,978,861.53 บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการฯ

( นายทวีศักดิ์ เจียมรัตน์ภาส )  
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

กรรมการฯ

( นายนเรศ อินประสิทธิ์ )  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการฯ

( นายไตรภพ คนชม )  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการฯ

( นายยุทธภูมิ สัตถาผล )  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการฯ

( นายชาคร ชาวไร่ )  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่ สทล.4/ สทล.4/0 วันที่ ๑๖ กค ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.4 , ผอ.ขท.สุโขทัย

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

( นายสิทธิโชค ลีมีงสวัสดิ์ )

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.77+083 -  
กม.77+918 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง  
กม.77+083 - กม.77+918
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
- ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรบริเวณทางแยก ด้วยพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ปูชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา  
0.05 ม. ก่อสร้างขอบคันหินรางดิน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
พร้อมทั้งตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 14,978,861.53 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ทวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  - ยุทธภูมิ สัตถาผล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - นายนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

นาย นเรศ อินประสิทธิ์

16 กรกฎาคม 2568 11:19:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการรบกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง

กม.77+083 - กม.77+918 แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง  
คู่มือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	5,055.000	3.73	18,855.15	1.3029	4.85	24,566.37
2	2. งานตัดดิน	ลบ.ม.	2,400.000	50.09	120,216.00	1.3029	65.26	156,629.42
3	3. งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	865.000	55.09	47,652.85	1.3029	71.77	62,086.89
4	4. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	100.000	55.09	5,509.00	1.3029	71.77	7,177.67
5	5. งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	4,200.000	165.83	696,486.00	1.3029	216.05	907,451.60
6	6. งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	700.000	139.24	97,468.00	1.3029	181.41	126,991.05
7	7. งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	875.000	416.81	364,708.75	1.3029	543.06	475,179.03
8	8. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	790.000	440.81	348,239.90	1.3029	574.33	453,721.76
9	9. งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	705.000	776.91	547,721.55	1.3029	1,012.23	713,626.40
10	10. งานลาดแอสฟัลต์ไพรึมโค้ด	ตร.ม.	3,325.000	32.52	108,129.00	1.3029	42.37	140,881.27
11	11. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	18,420.000	13.26	244,249.20	1.3029	17.27	318,232.28
12	12. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	10.000	2,301.46	23,014.60	1.3029	2,998.57	29,985.72

นาย นเรศ อินประสิทธิ์

16 กรกฎาคม 2568 11:19:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการรบกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระวัง  
 กม. 77+083 - กม. 77+918 แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	3,270.000	276.10	902,847.00	1.3029	359.73	1,176,319.35
14	14. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	18,370.000	320.53	5,888,136.10	1.3029	417.61	7,671,652.52
15	15. งานขอบคันหินรางดิน	ม.	805.000	517.49	416,579.45	1.3029	674.23	542,761.36
16	16. งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	3.000	4,464.73	13,394.19	1.3029	5,817.09	17,451.29
17	17. งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 7.50 x 7.50 x 0.32 ซม.	ม.	12.000	413.25	4,959.00	1.3029	538.42	6,461.08
18	18. งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	625.000	212.11	132,568.75	1.3029	276.35	172,723.82
19	19. งานไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT - OFF	ต้น	8.000	44,105.71	352,845.68	1.3029	57,465.32	459,722.63

นาย นเรศ อินประสิทธิ์

16 กรกฎาคม 2568 11:19:37

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดิ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม. 77+083 - กม. 77+918 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	26.000	20,250.03	526,500.78	1.3029	26,383.76	685,977.86
21	21. งานตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	760.000	299.34	227,498.40	1.3029	390.01	296,407.66
22	22. งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	395.000	48.57	19,185.15	1.3029	63.28	24,996.33
23	23. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	190,214.48	190,214.48	1.3029	247,830.44	247,830.44
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							260,027.73
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,978,861.53</b>

นาย นเรศ อินประสิทธิ์

16 กรกฎาคม 2568 11:19:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดิษฐ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม 77+083 - กม 77+918 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

( ทวีศักดิ์ เจียมรัตน์โนภาส )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ยุทธภูมิ สัตถาผล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายนเรศ อินประสิทธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ไตรภพ คนชม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชาคร ชาวไร่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย นเรศ อินประสิทธิ์

16 กรกฎาคม 2568

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ		
	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ศูนย์ประจักษ์ คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.77+083 - กม.77+918 อำเภอเมืองสุโขทัย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศูนย์ประจักษ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง	แบบเลขที่ สทล.4 (ร.บ.)/372
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1.000	ชุด	260,027.73	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>			<b>260,027.73</b>	

## แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการรบกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านกล้วย อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

### 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าติดตั้งและขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

### 2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	260,027.73	
	รวมค่าใช้จ่าย	260,027.73	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	260,027.73	

นาย นเรศ อินประสิทธิ์

16 กรกฎาคม 2568 11:19:47

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	11,296,978.98 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	11,296,978.98 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	15,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,296,978.98	1.3029
10,000,000.00	1.3105

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลาง  
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์  
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์  
ระหว่าง กม.๗๗+๐๘๓ - กม.๗๗+๙๑๘  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมวิโรจน์ วัชรสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ ๔

ผู้มาประชุม

๑. นายทวีศักดิ์	เจียมรัตน์ภาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการฯ
๒. นายนเรศ	อินประสิทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายไตรภพ	คนชม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายยุทธภูมิ	สัตถาผล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายชาคร	ชาวไร่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ตามแนวทางหลวงสุโขทัย ได้เสนอแผนงานรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ และได้รับการเห็นชอบแผนงานรายประมาณการจากสำนักแผนงาน ตามหนังสือ สผ.๑.๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้ว

๒. ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวง ที่ สทล.๔ / ๒๕๙ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.๗๗+๐๘๓ - กม.๗๗+๙๑๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ประกอบด้วย

๑. นายทวีศักดิ์	เจียมรัตน์ภาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการฯ
๒. นายนเรศ	อินประสิทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายไตรภพ	คนชม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายยุทธภูมิ	สัตถาผล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายชาคร	ชาวไร่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

เรื่องกำหนดราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.๗๗+๐๘๓ - กม.๗๗+๙๑๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ได้รายละเอียดรูปแบบ ที่ สทล.๔ (วบ.)/๕๑๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยการคำนวณราคากลาง ได้คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย

๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒) ราคาวัดก่อสร้างตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๓) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

## มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำราคากลางฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ได้กำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.๗๗+๐๘๓ - กม.๗๗+๙๑๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ได้รายละเอียดรูปแบบ ที่ สทล.๔ (วบ.)/๕๑๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๗๘,๘๖๑.๕๓ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์)

๒. เห็นควรเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ  
(นายทวิศักดิ์ เจียมรัตน์โนภาส)  
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนเรศ อินประสิทธิ์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายไตรภพ คนชม)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายยุทธภูมิ สัตถาผล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชาคร ชาวไร่)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ