


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑

2. ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางนิ้วหนองแอม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕๗๘ (ขาออก จ.ชัยนาท) หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง ปริมาณงาน ๑.๒๗๐ กม. (๕,๒๐๗ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก

4. ลักษณะของแอม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕๗๘ (ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑.๒๗๐ กม. (๕,๒๐๗ ตร.ม.)

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,998,885.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ณีรัฐวุฒิ ดีประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 เพียร แก้วสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดวงสมร, ดม จำปาเงิน
- ดำเนินการต่อไป
3 ก.ย. 62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
 ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๔+๕๓๘ (ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑.๒๓๐ กม. (๕,๒๐๗ ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน Soft Material Excavation (& Replacement)	ลบ.ม.	55.000	345.90	19,079.50	1.3603	471.88	25,953.84
2	2. งานวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (หินคลุก หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	260.000	368.06	95,695.60	1.3603	500.67	130,174.72
3	3. งานชุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม.	ตร.ม.	5,207.000	13.53	70,450.71	1.3603	18.40	95,834.10
4	4. งาน Pavement In-Place Recycling (20 cm.Depth)	ตร.ม.	5,207.000	75.68	394,065.76	1.3603	102.94	536,047.65
5	5. งาน Prime Coat (MC - 70)	ตร.ม.	5,207.000	29.49	153,554.43	1.3603	40.11	208,880.09
6	6. งาน Tack Coat	ตร.ม.	5,207.000	10.72	55,819.04	1.3603	14.58	75,930.64
7	7. งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	5,207.000	202.69	1,055,406.83	1.3603	275.71	1,435,669.91
8	8. งาน Modified Asphalt Concrete 5 cm. Thick	ตร.ม.	5,207.000	336.50	1,752,155.50	1.3603	457.74	2,383,457.12
9	9. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	250.000	310.36	77,590.00	1.3603	422.18	105,545.67

ดวงสมร จำปาเงิน

02 กันยายน 2562 08:35:07

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแฉม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕๗๘ (ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑.๒๗๐ กม. (๕,๒๐๗ ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ 6)	LS	1.000	1,023.23	1,023.23	1.3603	1,391.89	1,391.89
							รวมราคากลาง	4,998,885.63

ดวงสมร จำปาเงิน

02 กันยายน 2562 08:35:07

