

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2116 ต.สนทวยคโล - เลิงนกทา ตอน 3 / ระหว่าง กม.115+078 -
กม.116+615 LT, RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,833 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทล.2116

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 14,677,513.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประสันตา สุพร

15 กรกฎาคม 2568 17:17:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์/งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ - เล็งนกทา ตอน 3 ระหว่าง กม.115+078 / กม.116+615 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,833 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	60.000	1,430.25	85,815.00	1.3031	1,863.75	111,825.52
2	2. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. ทลวม	85.000	843.38	71,687.30	1.3031	1,099.00	93,415.72
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM DEPTH	ตร.ม.	13,833.000	83.24	1,151,458.92	1.3031	108.47	1,500,466.11
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	13,833.000	32.75	453,030.75	1.3031	42.67	590,344.37
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	13,993.000	13.03	182,328.79	1.3031	16.97	237,592.64
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	20.000	2,703.87	54,077.40	1.3031	3,523.41	70,468.25
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	13,833.000	327.44	4,529,477.52	1.3031	426.68	5,902,362.15
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	13,833.000	324.59	4,490,053.47	1.3031	422.97	5,850,988.67
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	250.000	306.00	76,500.00	1.3031	398.74	99,687.15
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	480.000	306.00	146,880.00	1.3031	398.74	191,399.32

ประสันดา สุพร

15 กรกฎาคม 2568 17:17:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ - เลิงนกทา ตอน 3 ระหว่าง กม.115+078 - กม.116+615 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,833 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง/ ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1,000	22,226.91	22,226.91	1.3031	28,963.88	28,963.88
รวมราคากลาง								14,677,513.78

ประสันดา สุพร

15 กรกฎาคม 2568 17:17:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ - เลิงนกทา ตอน 3 ระหว่าง กม.115+078 - กม.116+615 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,833 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ประสันตา สุพร

(ประสันตว สุพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายบุตร

(เดชา สายบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง

(กิตติศักดิ์ บุญสูง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

15 กรกฎาคม 2568