

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0100 ตอน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ น้ำจูน ระหว่าง กม.8+320 - กม.8+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง
 งานจ้างเหมาโครงการรบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,999,800.00 บาท
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1292

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 11,999,167.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย จันทรทัต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พะเยา(ว)

7.2 เอกพล คำหอม กรรมการกำหนดราคากลาง ขณ.ขท.พะเยา

7.3 นิพล ทรายคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นิพล ทรายคำ

25 มิถุนายน 2568 10:29:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม
 0100 ตอน ห้วยข้าวเก่า - น้ำจุน ระหว่าง กม.8+320 - กม.8+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย -	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	ม.	16.000	133.25	2,132.00	1.3178	175.59	2,809.54
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,080.000	14.02	43,181.60	1.3178	18.47	56,904.71
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	210.000	1.76	369.60	1.3178	2.31	487.05
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,723.000	46.76	127,327.48	1.3178	61.62	167,792.15
5	5. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	92.000	865.92	79,664.64	1.3178	1,141.10	104,982.06
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	131.000	199.42	26,124.02	1.3178	262.79	34,426.23
7	7. SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	1,416.000	306.06	433,380.96	1.3178	403.32	571,109.42
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	90.000	215.42	19,387.80	1.3178	283.88	25,549.24
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE, TYPE BASE	ลบ.ม.	785.000	780.00	612,300.00	1.3178	1,027.88	806,888.94
10	10. SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	ตร.ม.	3,080.000	14.40	44,352.00	1.3178	18.97	58,447.06

นิพล ทรายคำ

25 มิถุนายน 2568 10:29:12

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม
 0100 ตอน ห้วยข้าวเก่า - ปัจจุบัน ระหว่าง กม.8+320 - กม.8+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	3,693.000	37.14	137,158.02	1.3178	48.94	180,746.83
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	3,841.000	340.00	1,237,940.00	1.3178	448.05	1,631,357.33
13	13. R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	ม.	16.000	2,938.58	47,017.28	1.3178	3,872.46	61,959.37
14	14. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	280.000	475.36	133,100.80	1.3178	626.42	175,400.23
15	15. ROCK AND WIRE MATTRESS 30 CM. THICK	ตร.ม.	144.000	754.63	108,666.72	1.3178	994.45	143,201.00
16	16. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	1,386.000	44.00	60,984.00	1.3178	57.98	80,364.71
17	17. RC. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 1.00 M WITH STEEL COVER	EACH	2.000	27,978.89	55,957.78	1.3178	36,870.58	73,741.16
18	18. RC.U-DITCH TYPE A	ม.	950.000	4,631.00	4,399,450.00	1.3178	6,102.73	5,797,595.21
19	19. GEOGRID TYPE III (STRIP BONDED GEOGRID)	ตร.ม.	1,120.000	412.50	462,000.00	1.3178	543.59	608,823.60
20	20. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	70.000	660.04	46,202.80	1.3178	869.80	60,886.04

นิพล ทรายคำ

25 มิถุนายน 2568 10:29:12

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยข้าวเก่า - ป่าจูน ระหว่าง กม.8+320 - กม.8+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1	ม.	70.000	1,295.89	90,712.30	1.3178	1,707.72	119,540.66
22	22. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	42.000	301.00	12,642.00	1.3178	396.65	16,659.62
23	23. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	15,352.79	15,352.79	1.3178	20,231.90	20,231.90
24	24. กล้องลวดตาข่ายมีทางชนิดเสริมแรง ขนาด 2.00x1.00x1.00x2.00 M.	EACH	140.000	4,137.11	579,195.40	1.3178	5,451.88	763,263.69
25	25. CLEANED ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN	ลบ.ม.	123.000	577.07	70,979.61	1.3178	760.46	93,536.93
26	26. DRAINAGE GEOCOMPOSITE	ตร.ม.	315.000	825.00	259,875.00	1.3178	1,087.18	342,463.27
รวมราคากลาง								11,999,167.95

นิทล ทรายคำ

25 มิถุนายน 2568 10:29:12

หน้า 3 จาก 3