

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.11+138- กม.14+682/LT., RT./ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(32,376 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทล.2287

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 / บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ /

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 14,722,193.75 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทวงสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.11+138 - กม.14+682 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,376 ตร.ม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกตาหาร/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	32,820.000	13.06	428,629.20	1.3029	17.01	558,460.98
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	42,000	2,650.22	111,309.24	1.3029	3,452.97	145,024.80
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	32,376.000	318.15	10,300,424.40	1.3029	414.51	13,420,422.95
4	4. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	357.000	306.00	109,242.00	1.3029	398.68	142,331.40
5	5. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	1,071.000	306.00	327,726.00	1.3029	398.68	426,994.20
6	6. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง / ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	22,226.90	22,226.90	1.3029	28,959.42	28,959.42
รวมราคากลาง								14,722,193.75

